

|          |  |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|----------|--|
| 承認者      |  | 調査者      |  | 設計者      |  |
| 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |

実 施 設 計 書

令和 8 年度  
天日乾燥床管理業務委託

業務 場所                      酒田市中野俣 地内他

|  |             |
|--|-------------|
|  | 山 形 県 企 業 局 |
|--|-------------|

委託期間    令和 8 年 4 月    日    ～    令和 9 年 3 月 31 日

その他        単価適用月日   :   令和8年3月1日

# 総括情報表

頁0-0001

|          |                |               |                     |
|----------|----------------|---------------|---------------------|
| 事務所      | 71 企業局         |               |                     |
| 設計書名     | 実施設計書          | 当 初           | 07-XXXXXX-000-XX-40 |
| 変更回数     | 0              |               |                     |
| 事業名      |                |               |                     |
| 適用単価区分   | 1 実施単価         |               |                     |
| 適用単価地区   | 09 庄内地区        | 間接費適用日：080201 |                     |
| 単価適用日    | 00-08.03.01(0) |               |                     |
| 諸経費体系    | B 水道工事         |               |                     |
|          | 当 世 代          | 前 世 代         |                     |
| 前払率      | 30             |               |                     |
| 工種区分     | 03 構造物工事(浄水場等) |               |                     |
| 週休2日補正対応 | 00 補正なし        |               |                     |
| 契約保証     | 01 金銭的保証       |               |                     |
| 豪雪割増     | 02 豪雪割増あり      |               |                     |
| 現場環境改善費  | 03 率計上なし       |               |                     |
| 消費税率     | 10 1 0 %       |               |                     |
|          |                |               |                     |

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                     | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| ** 本工事費 **                       |   |   |     |     |     |              |
| 1 天日乾燥床管理業務                      |   |   |     |     |     |              |
| 2 天日乾燥床管理                        |   |   |     |     |     |              |
| 3 平田浄水場管理費                       |   |   |     |     |     |              |
| 4 場内汚泥移送費（平田）<br>天日乾燥床からストックヤードへ |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0001号明細書 |
| 4 天日乾燥床砂敷均し（平田）                  |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0002号明細書 |
| 4 汚泥積込（平田）<br>汚泥処分（ダンプトラックへ積込）   |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0003号明細書 |
| 4 スtockヤード汚泥集積（平田）               |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0004号明細書 |
| 4 汚泥乾燥促進作業等（平田）                  |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0005号明細書 |
| 3 遊摺部浄水場管理費                      |   |   |     |     |     |              |
| 4 場内汚泥移送費（遊摺部）<br>天日乾燥床から二次乾燥床へ  |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0006号明細書 |
| 4 汚泥積込（遊摺部）<br>汚泥処分（ダンプトラックへ積込）  |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0007号明細書 |
| 4 天日乾燥床砂敷均し（遊摺部）                 |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0008号明細書 |
| 4 二次乾燥床 汚泥集積（遊摺部）                |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0009号明細書 |
| 4 汚泥乾燥促進作業等（遊摺部）                 |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0010号明細書 |
| 3 松陵配水池他管理費                      |   |   |     |     |     |              |
| 4 汚泥積込<br>松陵配水池                  |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0011号明細書 |
| 4 汚泥積込<br>東泉ポンプ場                 |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0012号明細書 |
| 4 松陵配水池 天日乾燥床砂敷均し                |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0013号明細書 |
| 4 東泉ポンプ場 天日乾燥床砂敷均し               |   |   |     |     |     |              |
|                                  | 1 |   | 式   |     |     | 工種 第0014号明細書 |
| ** 直接工事費 **                      |   |   |     |     |     |              |
| 運 搬 費                            |   |   |     |     |     |              |

内訳表

[illegible]

\* 本工事費 \* 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ** 共通仮設<br>費率分 **  |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ** 共通仮設費計 **       |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 純工事費 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 現場管理<br>費 **    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ** 工事原価 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 一般管理<br>費等 **   |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ** 工事価格 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 消費税等<br>相当額 **  |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ** 工事費 **          |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事価格計 **        |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 消費税等<br>相当額計 ** |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ** 工事費計 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |

# 工種明細書

頁0-0005

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                              | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 場内汚泥移送費（平田）<br>天日乾燥床からストックヤードへ                |       |       |       |       | Y1521200400     |
|                                               |       |       |       |       | 工 種 第0001号明細書   |
| 河床等掘削<br>超ロングアームバックホウ掘削積込                     |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 1,087 | m 3   |       |       | 施工 第0 -0001号単価表 |
| ダンブトラック運搬<br>運搬距離0.3km DID地区なし<br>超ロングアームBH積込 |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 1,087 | m 3   |       |       | 施工 第0 -0002号単価表 |
| * 単位当り *                                      |       |       |       |       |                 |
|                                               | 1     | 式     |       |       |                 |
| *****                                         | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| 天日乾燥床砂敷均し（平田）                                 |       |       |       |       | Y1521200402     |
|                                               |       |       |       |       | 工 種 第0002号明細書   |
| 人力盛土（埋戻し）<br>砂<br>砂敷均し                        |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 100   | m 3   |       |       | 施工 第0 -0004号単価表 |
| コンクリート用骨材<br>砂（洗い）                            |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 100   | m 3   |       |       |                 |
| * 単位当り *                                      |       |       |       |       |                 |
|                                               | 1     | 式     |       |       |                 |
| *****                                         | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| 汚泥積込（平田）<br>汚泥処分（ダンブトラックへ積込）                  |       |       |       |       | Y1521200401     |
|                                               |       |       |       |       | 工 種 第0003号明細書   |
| バックホウ掘削積込<br>ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）           |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 614   | m 3   |       |       | 施工 第0 -0005号単価表 |
| * 単位当り *                                      |       |       |       |       |                 |
|                                               | 1     | 式     |       |       |                 |
| *****                                         | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| ストックヤード汚泥集積（平田）                               |       |       |       |       | Y1521200402     |
|                                               |       |       |       |       | 工 種 第0004号明細書   |
| ホイールローダ運転<br>排出ガス対策型1次基準                      |       |       |       |       | 00              |
|                                               | 12    | 時間    |       |       | 施工 第0 -0007号単価表 |
| * 単位当り *                                      |       |       |       |       |                 |
|                                               | 1     | 式     |       |       |                 |
|                                               |       |       |       |       |                 |
|                                               |       |       |       |       |                 |
|                                               |       |       |       |       |                 |
|                                               |       |       |       |       |                 |
|                                               |       |       |       |       |                 |

# 工種明細書

頁0-0006

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 汚泥乾燥促進作業等（平田）                             |       |     |     |     | Y1521200402           |
|                                           |       |     |     |     | 工種 第0005号明細書          |
| バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準      | 6     | 日   |     |     | 00<br>施工 第0 -0008号単価表 |
| ホイールローダ運転<br>排出ガス対策型 1 次基準                | 11    | 時間  |     |     | 00<br>施工 第0 -0009号単価表 |
| 普通作業員                                     | 6     | 人   |     |     | 00                    |
| * 単位当り *                                  | 1     | 式   |     |     |                       |
| *****                                     |       |     |     |     | *****                 |
| 場内汚泥移送費（遊摺部）<br>天日乾燥床から二次乾燥床へ             |       |     |     |     | Y1521200400           |
|                                           |       |     |     |     | 工種 第0006号明細書          |
| バックホウ掘削積込<br>ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）       | 1,373 | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0005号単価表 |
| バックホウ掘削積込（汚泥集積）<br>ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比） | 967   | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0010号単価表 |
| 発生土運搬工<br>運搬距離 0 . 5 k m D I D 地区なし       | 1,373 | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0011号単価表 |
| * 単位当り *                                  | 1     | 式   |     |     |                       |
| *****                                     |       |     |     |     | *****                 |
| 汚泥積込（遊摺部）<br>汚泥処分（ダンプトラックへ積込）             |       |     |     |     | Y1521200401           |
|                                           |       |     |     |     | 工種 第0007号明細書          |
| バックホウ掘削積込<br>ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）       | 878   | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0005号単価表 |
| 敷鉄板設置・撤去                                  | 1,115 | m 2 |     |     | 00<br>施工 第0 -0013号単価表 |
| 敷鉄板賃料<br>鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m   | 120   | 枚   |     |     | 00<br>施工 第0 -0015号単価表 |
| * 単位当り *                                  | 1     | 式   |     |     |                       |
| *****                                     |       |     |     |     | *****                 |
| 天日乾燥床砂敷均し（遊摺部）                            |       |     |     |     | Y1521200402           |
|                                           |       |     |     |     | 工種 第0008号明細書          |
| 人力盛土（埋戻し）<br>砂<br>砂敷均し                    | 34    | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0004号単価表 |
| コンクリート用骨材<br>砂（洗い）                        | 34    | m 3 |     |     | 00                    |
| * 単位当り *                                  | 1     | 式   |     |     |                       |

# 工種明細書

頁0-0007

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 二次乾燥床 汚泥集積（遊摺部）  |     |     |     |     | Y1521200402     |
|                  |     |     |     |     | 工種 第0009号明細書    |
| ホイールローダ運転        |     |     |     |     | 00              |
| 排出ガス対策型 1次基準     | 48  | 時間  |     |     | 施工 第0 -0009号単価表 |
| *単位当り*           | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****            |     |     |     |     | *****           |
| 汚泥乾燥促進作業等（遊摺部）   |     |     |     |     | Y1521200402     |
|                  |     |     |     |     | 工種 第0010号明細書    |
| バックホウ運転          |     |     |     |     | 00              |
| クローラ型・標準         |     |     |     |     |                 |
| 排出ガス対策型 2次基準     | 6   | 日   |     |     | 施工 第0 -0008号単価表 |
| ホイールローダ運転        |     |     |     |     | 00              |
| 排出ガス対策型 1次基準     | 5   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0009号単価表 |
| 普通作業員            |     |     |     |     | 00              |
|                  | 10  | 人   |     |     |                 |
| *単位当り*           | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****            |     |     |     |     | *****           |
| 汚泥積込             |     |     |     |     | Y1521200400     |
| 松陵配水池            |     |     |     |     | 工種 第0011号明細書    |
|                  |     |     |     |     | 00              |
| 松陵配水池 バックホウ掘削積込  |     |     |     |     |                 |
| クローラ型 排出ガス対策型    |     |     |     |     |                 |
| 山積0.28m3及び人力補助   | 11  | m 3 |     |     | 施工 第0 -0016号単価表 |
| *単位当り*           | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****            |     |     |     |     | *****           |
| 汚泥積込             |     |     |     |     | Y1521200400     |
| 東泉ポンプ場           |     |     |     |     | 工種 第0012号明細書    |
|                  |     |     |     |     | 00              |
| 東泉ポンプ場 バックホウ掘削積込 |     |     |     |     |                 |
| クローラ型 排出ガス対策型    |     |     |     |     |                 |
| 山積0.28m3及び人力補助   | 3   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0018号単価表 |
| *単位当り*           | 1   | 式   |     |     |                 |
| *****            |     |     |     |     | *****           |
| 松陵配水池 天日乾燥床砂敷均し  |     |     |     |     | Y1521200402     |
|                  |     |     |     |     | 工種 第0013号明細書    |
|                  |     |     |     |     | 00              |
| 人力盛土（埋戻し）        |     |     |     |     |                 |
| 砂                |     |     |     |     |                 |
| 砂敷均し             | 7   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0004号単価表 |
| コンクリート用骨材        |     |     |     |     | 00              |
| 砂（洗い）            | 7   | m 3 |     |     |                 |
| *単位当り*           | 1   | 式   |     |     |                 |

# 工種明細書

頁0-0008

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 東泉ポンプ場 天日乾燥床砂敷均し                                         |       |     |     |     | Y1521200402           |
|                                                          |       |     |     |     | 工種 第0014号明細書          |
| 人力盛土（埋戻し）<br>砂<br>砂敷均し                                   | 4     | m 3 |     |     | 00<br>施工 第0 -0004号単価表 |
| コンクリート用骨材<br>砂（洗い）                                       | 4     | m 3 |     |     | 00                    |
| * 単位当り *                                                 | 1     | 式   |     |     |                       |
| *****                                                    |       |     |     |     | *****                 |
| 平田浄水場 運搬費                                                |       |     |     |     | Y4900                 |
|                                                          |       |     |     |     | 工種 第0015号明細書          |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費）<br>バックホウ超ロングアーム型<br>片道分（片道運搬距離10km）   | 6     | 台   |     |     | 00<br>施工 第0 -0019号単価表 |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費）<br>被運搬建設機械各種<br>片道分（片道運搬距離10km）       | 6     | 台   |     |     | 00<br>施工 第0 -0020号単価表 |
| * 単位当り *                                                 | 1     | 式   |     |     |                       |
| *****                                                    |       |     |     |     | *****                 |
| 遊摺部浄水場 運搬費                                               |       |     |     |     | Y4900                 |
|                                                          |       |     |     |     | 工種 第0016号明細書          |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費）<br>被運搬建設機械各種<br>片道分（片道運搬距離10km）       | 16    | 台   |     |     | 00<br>施工 第0 -0020号単価表 |
| 仮設材運搬費<br>片道運搬距離10kmまで（往復分）                              | 192.5 | t   |     |     | 00<br>施工 第0 -0021号単価表 |
| ラフテレーンクレーン運搬費（往復）<br>運搬距離 6.3km 25t吊り<br>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 | 8     | 回   |     |     | 00<br>施工 第0 -0025号単価表 |
| * 単位当り *                                                 | 1     | 式   |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |
|                                                          |       |     |     |     |                       |

## 設計数量調書

## ＊本工事費＊

頁0-0009

| 費目・工種明細など       | 規格１・規格２                                 | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|-----------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----|
| ＊ ＊本工事費 ＊ ＊     |                                         |     |       |     |
| 天日乾燥床管理業務       |                                         |     |       |     |
| 天日乾燥床管理         |                                         |     |       |     |
| 平田浄水場管理費        |                                         |     |       |     |
| 場内汚泥移送費（平田）     | 天日乾燥床からストックヤードへ                         | 式   | 1     |     |
| 河床等掘削           | 超ロングアームバックホウ掘削積込                        | m 3 | 1,087 |     |
| ダンプトラック運搬       | 運搬距離 0.3 km D I D地区なし<br>超ロングアーム B H 積込 | m 3 | 1,087 |     |
| 天日乾燥床砂敷均し（平田）   |                                         | 式   | 1     |     |
| 人力盛土（埋戻し）       | 砂<br>砂敷均し                               | m 3 | 100   |     |
| コンクリート用骨材       | 砂（洗い）                                   | m 3 | 100   |     |
| 汚泥積込（平田）        | 汚泥処分（ダンプトラックへ積込）                        | 式   | 1     |     |
| バックホウ掘削積込       | ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）                  | m 3 | 614   |     |
| ストックヤード汚泥集積（平田） |                                         | 式   | 1     |     |
| ホイールローダ運転       | 排出ガス対策型 1 次基準                           | 時間  | 12    |     |
| 汚泥乾燥促進作業等（平田）   |                                         | 式   | 1     |     |
| バックホウ運転         | クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準               | 日   | 6     |     |
| ホイールローダ運転       | 排出ガス対策型 1 次基準                           | 時間  | 11    |     |
| 普通作業員           |                                         | 人   | 6     |     |
| 遊摺部浄水場管理費       |                                         |     |       |     |
| 場内汚泥移送費（遊摺部）    | 天日乾燥床から二次乾燥床へ                           | 式   | 1     |     |
| バックホウ掘削積込       | ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）                  | m 3 | 1,373 |     |
| バックホウ掘削積込（汚泥集積） | ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）                  | m 3 | 967   |     |
| 発生土運搬工          | 運搬距離 0.5 km D I D地区なし                   | m 3 | 1,373 |     |
| 汚泥積込（遊摺部）       | 汚泥処分（ダンプトラックへ積込）                        | 式   | 1     |     |
| バックホウ掘削積込       | ルーズな状態の積込<br>粘性土（高含水比）                  | m 3 | 878   |     |
| 敷鉄板設置・撤去        |                                         | m 2 | 1,115 |     |
| 敷鉄板賃料           | 鋼板 22 × 1524 × 6096 mm                  | 枚   | 120   |     |
| 天日乾燥床砂敷均し（遊摺部）  |                                         | 式   | 1     |     |
| 人力盛土（埋戻し）       | 砂<br>砂敷均し                               | m 3 | 34    |     |
| コンクリート用骨材       | 砂（洗い）                                   | m 3 | 34    |     |

## 設計数量調書

## ＊本工事費＊

頁0-0010

| 費目・工種明細など          | 規格 1 ・ 規格 2                          | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-------|-----|
| 二次乾燥床 汚泥集積（遊摺部）    |                                      | 式   | 1     |     |
| ホイールローダ運転          | 排出ガス対策型 1 次基準                        | 時間  | 48    |     |
| 汚泥乾燥促進作業等（遊摺部）     |                                      | 式   | 1     |     |
| バックホウ運転            | クローラ型・標準<br>排出ガス対策型 2 次基準            | 日   | 6     |     |
| ホイールローダ運転          | 排出ガス対策型 1 次基準                        | 時間  | 5     |     |
| 普通作業員              |                                      | 人   | 10    |     |
| 松陵配水池他管理費          |                                      |     |       |     |
| 汚泥積込               | 松陵配水池                                | 式   | 1     |     |
| 松陵配水池 バックホウ掘削積込    | クローラ型 排出ガス対策型<br>山積0.28m3及び人力補助      | m 3 | 11    |     |
| 汚泥積込               | 東泉ポンプ場                               | 式   | 1     |     |
| 東泉ポンプ場 バックホウ掘削積込   | クローラ型 排出ガス対策型<br>山積0.28m3及び人力補助      | m 3 | 3     |     |
| 松陵配水池 天日乾燥床砂敷均し    |                                      | 式   | 1     |     |
| 人力盛土（埋戻し）          | 砂<br>砂敷均し                            | m 3 | 7     |     |
| コンクリート用骨材          | 砂（洗い）                                | m 3 | 7     |     |
| 東泉ポンプ場 天日乾燥床砂敷均し   |                                      | 式   | 1     |     |
| 人力盛土（埋戻し）          | 砂<br>砂敷均し                            | m 3 | 4     |     |
| コンクリート用骨材          | 砂（洗い）                                | m 3 | 4     |     |
| 運 搬 費              |                                      |     |       |     |
| 運搬費                |                                      |     |       |     |
| 運搬費                |                                      |     |       |     |
| 平田浄水場 運搬費          |                                      | 式   | 1     |     |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費） | バックホウ超ロングアーム型<br>片道分（片道運搬距離 1 0 k m） | 台   | 6     |     |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費） | 被運搬建設機械各種<br>片道分（片道運搬距離 1 0 k m）     | 台   | 6     |     |
| 遊摺部浄水場 運搬費         |                                      | 式   | 1     |     |
| 貨物自動車運搬費（バックホウ運搬費） | 被運搬建設機械各種<br>片道分（片道運搬距離 1 0 k m）     | 台   | 16    |     |
| 仮設材運搬費             | 片道運搬距離10kmまで（往復分）                    | t   | 192.5 |     |
| ラフテレーンクレーン運搬費（往復）  | 運搬距離 6.3km 25t吊り<br>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型  | 回   | 8     |     |
|                    |                                      |     |       |     |
|                    |                                      |     |       |     |
|                    |                                      |     |       |     |