

共 通 仕 様 書

土木工事共通仕様書
土木工事共通特記仕様書

令和 8 年度以降

令和 8 年 4 月

山 形 県 県 土 整 備 部

共通仕様書

目 次

目 次

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

1- 共通編 1

第 1 節 総 則

1- 共通編 1

1	—	1	—	1	適 用・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	1
1	—	1	—	2	用語の定義・・・・・・・・	1- 共通編	1
1	—	1	—	3	設計図書の照査等・・・・・・・・	1- 共通編	5
1	—	1	—	4	ワンデーレスポンス・・・・・・・・	1- 共通編	6
1	—	1	—	5	ウィークリースタンス・・・・・・・・	1- 共通編	6
1	—	1	—	6	工 程 表・・・・・・・・	1- 共通編	6
1	—	1	—	7	請負代金額内訳書及び工事費構成書・・・・・・・・	1- 共通編	6
1	—	1	—	8	施工計画書・・・・・・・・	1- 共通編	6
1	—	1	—	9	コリンズ（CORINS）への登録・・・・・・・・	1- 共通編	7
1	—	1	—	10	監督職員・・・・・・・・	1- 共通編	8
1	—	1	—	11	工事用地等の使用・・・・・・・・	1- 共通編	8
1	—	1	—	12	工事着手・・・・・・・・	1- 共通編	8
1	—	1	—	13	工事の下請負・・・・・・・・	1- 共通編	8
1	—	1	—	14	施工体制台帳・・・・・・・・	1- 共通編	9
1	—	1	—	15	受発注者間の情報共有（三者協議検討会）・・	1- 共通編	10
1	—	1	—	16	受注者相互の協力・・・・・・・・	1- 共通編	10
1	—	1	—	17	調査・試験に対する協力・・・・・・・・	1- 共通編	10
1	—	1	—	18	工事の一時中止・・・・・・・・	1- 共通編	11
1	—	1	—	19	設計図書の変更・・・・・・・・	1- 共通編	11
1	—	1	—	20	工期変更・・・・・・・・	1- 共通編	11
1	—	1	—	21	支給材料及び貸与品・・・・・・・・	1- 共通編	12
1	—	1	—	22	工事現場発生品・・・・・・・・	1- 共通編	12
1	—	1	—	23	建設副産物・・・・・・・・	1- 共通編	12
1	—	1	—	24	工事完成図・・・・・・・・	1- 共通編	14
1	—	1	—	25	工事完成図書の納品・・・・・・・・	1- 共通編	14
1	—	1	—	26	品質証明・・・・・・・・	1- 共通編	14

土木工事共通仕様書

1	—	1	—	27	完成検査・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	15
1	—	1	—	28	一部完成検査・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	15
1	—	1	—	29	中間検査・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	15
1	—	1	—	30	部分使用・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	16
1	—	1	—	31	出来形検査・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	16
1	—	1	—	32	中間前払金・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	16
1	—	1	—	33	施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	16
1	—	1	—	34	履行報告・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	18
1	—	1	—	35	工事関係者に対する措置請求・・・・・・・・	1- 共通編	18
1	—	1	—	36	工事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	18
1	—	1	—	37	爆発及び火災の防止・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	20
1	—	1	—	38	後片付け・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	20
1	—	1	—	39	事故報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	20
1	—	1	—	40	環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	21
1	—	1	—	41	文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	23
1	—	1	—	42	交通安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	23
1	—	1	—	43	施設管理・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	25
1	—	1	—	44	諸法令の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	25
1	—	1	—	45	官公庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	28
1	—	1	—	46	施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・	1- 共通編	28
1	—	1	—	47	工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	29
1	—	1	—	48	不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	29
1	—	1	—	49	特許権等・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	30
1	—	1	—	50	保険の付保及び事故の補償・・・・・・・・	1- 共通編	30
1	—	1	—	51	臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	31
1	—	1	—	52	提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	31
1	—	1	—	53	創意工夫・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	31
1	—	1	—	54	石綿使用の有無・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	31
第 2 章 土 工							1- 共通編 32
第 1 節 適 用							1- 共通編 32
第 2 節 適用すべき諸基準							1- 共通編 32

土木工事共通仕様書

第 3 節	河川土工・海岸土工・砂防土工	1- 共通編	32
2 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	32
2 — 3 — 2	掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	34
2 — 3 — 3	盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	35
2 — 3 — 4	盛土補強工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	36
2 — 3 — 5	法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	38
2 — 3 — 6	堤防天端工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	38
2 — 3 — 7	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	38
第 4 節	道路土工	1- 共通編	38
2 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	38
2 — 4 — 2	掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	40
2 — 4 — 3	路体盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	40
2 — 4 — 4	路床盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	42
2 — 4 — 5	法面整形工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	43
2 — 4 — 6	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	43
第 3 章	無筋・鉄筋コンクリート	1- 共通編	44
第 1 節	適用	1- 共通編	44
第 2 節	適用すべき諸基準	1- 共通編	44
第 3 節	レディーミクストコンクリート	1- 共通編	45
3 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	45
3 — 3 — 2	工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	45
3 — 3 — 3	配 合・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	46
第 4 節	コンクリートミキサー船	1- 共通編	47
3 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	47
3 — 4 — 2	コンクリートミキサー船の選定・・・・・・・・	1- 共通編	47
第 5 節	現場練りコンクリート	1- 共通編	47
3 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	47
3 — 5 — 2	材料の貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	47
3 — 5 — 3	配 合・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	47
3 — 5 — 4	材料の軽量及び練混ぜ・・・・・・・・	1- 共通編	48
第 6 節	運搬・打設	1- 共通編	49

土木工事共通仕様書

3	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	49
3	—	6	—	2	準 備・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	49
3	—	6	—	3	運 搬・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	50
3	—	6	—	4	打 設・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	50
3	—	6	—	5	締 固 め・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	51
3	—	6	—	6	沈下ひび割れに対する処置・・・・・・・・	1- 共通編	52
3	—	6	—	7	打 継 目・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	52
3	—	6	—	8	表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	53
3	—	6	—	9	養 生・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	53
第 7 節 鉄 筋 工							1- 共通編 54
3	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	54
3	—	7	—	2	貯 蔵・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	54
3	—	7	—	3	加 工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	54
3	—	7	—	4	組 立 て・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	55
3	—	7	—	5	継 手・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	56
3	—	7	—	6	ガス圧接・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	57
第 8 節 型 枠 ・ 支 保							1- 共通編 57
3	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	57
3	—	8	—	2	構 造・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	58
3	—	8	—	3	組 立 て・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	58
3	—	8	—	4	取 外 し・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	58
第 9 節 暑 中 コ ン ク リ ー ト							1- 共通編 58
3	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	58
3	—	9	—	2	施 工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	59
3	—	9	—	3	養 生・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	59
第 10 節 寒 中 コ ン ク リ ー ト							1- 共通編 59
3	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	59
3	—	10	—	2	施 工・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	60
3	—	10	—	3	養 生・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	60
第 11 節 マ ス コ ン ク リ ー ト							1- 共通編 61
3	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 共通編	61

土木工事共通仕様書

3	—	11	—	2	施 工	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	61
第 12 節	水中コンクリート						1- 共通編	61
3	—	12	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	61
3	—	12	—	2	施 工	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	61
3	—	12	—	3	海水の作用を受けるコンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	63
第 13 節	水中不分離性コンクリート						1- 共通編	63
3	—	13	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	63
3	—	13	—	2	材料の貯蔵	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	63
3	—	13	—	3	コンクリートの製造	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	63
3	—	13	—	4	運搬打設	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	64
第 14 節	プレパックドコンクリート						1- 共通編	65
3	—	14	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	65
3	—	14	—	2	施工機器	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	65
3	—	14	—	3	施 工	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	66
第 15 節	袋詰コンクリート						1- 共通編	67
3	—	15	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	67
3	—	15	—	2	施 工	・ ・ ・ ・ ・	1- 共通編	67

第 2 編 材 料 編

第 1 章	一般事項						2- 材料編	1
第 1 節	適 用						2- 材料編	1
第 2 節	工事材料の品質及び確認						2- 材料編	1
第 2 章	土木工事材料						2- 材料編	4
第 1 節	土						2- 材料編	4
2	—	1	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4
第 2 節	石						2- 材料編	4
2	—	2	—	1	石 材	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4
2	—	2	—	2	割ぐり石	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4
2	—	2	—	3	雑 割 石	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4
2	—	2	—	4	雑石（粗石）	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4
2	—	2	—	5	玉 石	・ ・ ・ ・ ・	2- 材料編	4

土木工事共通仕様書

	2	—	2	—	6	ぐり石・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	4
	2	—	2	—	7	その他の砂利、碎石、砂・・・・・・・・	2- 材料編	4
第 3 節					骨 材		2- 材料編	4
	2	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	4
	2	—	3	—	2	セメントコンクリート用骨材・・・・・・・・	2- 材料編	5
	2	—	3	—	3	アスファルト舗装用骨材・・・・・・・・	2- 材料編	7
	2	—	3	—	4	アスファルト用再生骨材・・・・・・・・	2- 材料編	11
	2	—	3	—	5	フィラー・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	12
	2	—	3	—	6	安定材・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	13
第 4 節					木 材		2- 材料編	15
	2	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	15
第 5 節					鋼 材		2- 材料編	15
	2	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	15
	2	—	5	—	2	構造用圧延鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	15
	2	—	5	—	3	軽量形鋼・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	15
	2	—	5	—	4	鋼 管・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	15
	2	—	5	—	5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品・・・・・・・・	2- 材料編	15
	2	—	5	—	6	ボルト用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	7	溶接材料・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	8	鉄 線・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	9	ワイヤロープ・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	10	プレストレストコンクリート用鋼材・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	11	鉄 鋼・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	16
	2	—	5	—	12	鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	13	鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	14	鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	15	コルゲートパイプ・・・・・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	16	ガードレール（路側用、分離帯用）・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）・・・・	2- 材料編	17
	2	—	5	—	18	ガードパイプ（歩道用、路側用）・・・・	2- 材料編	18
	2	—	5	—	19	ボックスビーム（分離帯用）・・・・	2- 材料編	18

土木工事共通仕様書

第 6 節	セメント及び混和材料	2- 材料編	19
2 - 6 - 1	一般事項	2- 材料編	19
2 - 6 - 2	セメント	2- 材料編	19
2 - 6 - 3	混和材料	2- 材料編	21
2 - 6 - 4	コンクリート用水	2- 材料編	22
第 7 節	セメントコンクリート製品	2- 材料編	22
2 - 7 - 1	一般事項	2- 材料編	22
2 - 7 - 2	セメントコンクリート製品	2- 材料編	22
第 8 節	瀝青材料	2- 材料編	22
2 - 8 - 1	一般瀝青材料	2- 材料編	22
2 - 8 - 2	その他の瀝青材料	2- 材料編	25
2 - 8 - 3	再生用添加剤	2- 材料編	26
第 9 節	芝及びそだ	2- 材料編	27
2 - 9 - 1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2- 材料編	27
2 - 9 - 2	そ だ	2- 材料編	27
第 10 節	目地材料	2- 材料編	27
2 - 10 - 1	注入目地材	2- 材料編	27
2 - 10 - 2	目 地 板	2- 材料編	27
第 11 節	塗 料	2- 材料編	27
2 - 11 - 1	一般事項	2- 材料編	27
第 12 節	道路標識及び区画線	2- 材料編	28
2 - 12 - 1	道路標識	2- 材料編	28
2 - 12 - 2	区 画 線	2- 材料編	30
第 13 節	そ の 他	2- 材料編	30
2 - 13 - 1	エポキシ系樹脂接着剤	2- 材料編	30
2 - 13 - 2	合成樹脂製品	2- 材料編	30
第 3 章	港湾工事材料	3- 材料編	31
第 1 節	土	2- 材料編	31
3 - 1 - 1	一般事項	2- 材料編	31
第 2 節	石 材 等	2- 材料編	31
3 - 2 - 1	一般事項	2- 材料編	31

土木工事共通仕様書

3	—	2	—	2	砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	31
3	—	2	—	3	砂利、碎石・・・・・・・・・・	2- 材料編	32
3	—	2	—	4	石・・・・・・・・・・	2- 材料編	32
第 3 節				骨 材		2- 材料編	33
3	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	33
3	—	3	—	2	セメントコンクリート用骨材・・・・・・・・	2- 材料編	33
3	—	3	—	3	路 盤 材・・・・・・・・・・	2- 材料編	35
3	—	3	—	4	アスファルトコンクリート用骨材・・・・・・・・	2- 材料編	36
3	—	3	—	5	フィラー・・・・・・・・・・	2- 材料編	36
3	—	3	—	6	安定処理路盤材・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
第 4 節				木 材		2- 材料編	37
3	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
第 5 節				鋼 材		2- 材料編	37
3	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
3	—	5	—	2	鋼矢板及び鋼杭・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
3	—	5	—	3	鋼板及び形鋼等・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
3	—	5	—	4	棒 鋼・・・・・・・・・・	2- 材料編	37
3	—	5	—	5	控 工・・・・・・・・・・	2- 材料編	38
3	—	5	—	6	コンクリート舗装用鋼材・・・・・・・・・・	2- 材料編	39
第 6 節				セメント及び混和材料		2- 材料編	39
3	—	6	—	1	セメント・・・・・・・・・・	2- 材料編	39
3	—	6	—	2	混和材料・・・・・・・・・・	2- 材料編	39
3	—	6	—	3	コンクリート用水・・・・・・・・・・	2- 材料編	40
第 7 節				セメントコンクリート製品		2- 材料編	40
3	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	40
第 8 節				瀝青材料		2- 材料編	40
3	—	8	—	1	舗装用アスファルト材・・・・・・・・・・	2- 材料編	40
3	—	8	—	2	プライムコート及びタックコート・・・・・・・・	2- 材料編	41
第 9 節				芝・樹木等		2- 材料編	41
3	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	41
3	—	9	—	2	芝及び種子・・・・・・・・・・	2- 材料編	41

土木工事共通仕様書

	3	—	9	—	3	植 木 等・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	41
第 10 節						目地材料	2- 材料編	41
	3	—	10	—	1	目 地 材・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	41
	3	—	10	—	2	コンクリート舗装用目地材・・・・・・・・	2- 材料編	41
第 11 節						防食材料	2- 材料編	42
	3	—	11	—	1	アルミニウム合金陽極・・・・・・・・	2- 材料編	42
	3	—	11	—	2	防食塗装・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	42
	3	—	11	—	3	被覆防食材料・・・・・・・・・・	2- 材料編	42
第 12 節						防 舷 材	2- 材料編	42
	3	—	12	—	1	ゴム防舷材・・・・・・・・・・	2- 材料編	42
第 13 節						係 船 柱	2- 材料編	44
	3	—	13	—	1	係 船 柱・・・・・・・・・・	2- 材料編	44
第 14 節						車止め・縁金物	2- 材料編	44
	3	—	14	—	1	車止め・縁金物・・・・・・・・	2- 材料編	44
第 15 節						マ ッ ト	2- 材料編	45
	3	—	15	—	1	アスファルトマット・・・・・・・・	2- 材料編	45
	3	—	15	—	2	繊維系マット・・・・・・・・・・	2- 材料編	45
	3	—	15	—	3	合成樹脂系マット・・・・・・・・	2- 材料編	45
	3	—	15	—	4	ゴムマット・・・・・・・・・・	2- 材料編	45
第 16 節						コンクリート	2- 材料編	45
	3	—	16	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	2- 材料編	45
	3	—	16	—	2	レディーミクストコンクリート・・	2- 材料編	45
	3	—	16	—	3	コンクリートミキサー船・・・・・・・・	2- 材料編	45
	3	—	16	—	4	現場練りコンクリート・・・・・・・・	2- 材料編	46
	3	—	16	—	5	暑中コンクリート・・・・・・・・	2- 材料編	46
	3	—	16	—	6	寒中コンクリート・・・・・・・・	2- 材料編	46
	3	—	16	—	7	水中コンクリート・・・・・・・・	2- 材料編	46
	3	—	16	—	8	袋詰コンクリート・・・・・・・・	2- 材料編	47
	3	—	16	—	9	水中不分離性コンクリート・・	2- 材料編	47
	3	—	16	—	10	プレパックドコンクリート・・	2- 材料編	48
	3	—	16	—	11	コンクリート舗装・・・・・・・・	2- 材料編	48

土木工事共通仕様書

第 17 節	アスファルトコンクリート	2- 材料編	48
3 - 17 - 1	アスファルト舗装・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	48
第 18 節	そ の 他	2- 材料編	50
3 - 18 - 1	ペーパードレーン・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 2	路 盤 紙・・・・・・・・・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 3	防砂目地板（裏込・裏埋工）・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 4	区画線及び道路表示・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 5	道路標識・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 6	防 護 柵・・・・・・・・	2- 材料編	50
3 - 18 - 7	溶 接 材・・・・・・・・	2- 材料編	52
3 - 18 - 8	ガス切断材・・・・・・・・	2- 材料編	53
3 - 18 - 9	汚濁防止膜・・・・・・・・	2- 材料編	53

第 3 編 土木工事共通編

第 1 章	総 則	3- 土共編	1
第 1 節	総 則	3- 土共編	1
1 - 1 - 1	現場技術員・・・・・・・・	3- 土共編	1
1 - 1 - 2	監督職員による確認及び立会等・・・・・・・・	3- 土共編	1
1 - 1 - 3	数量の算出・・・・・・・・	3- 土共編	3
1 - 1 - 4	施工管理・・・・・・・・	3- 土共編	4
1 - 1 - 5	工事中の安全確保・・・・・・・・	3- 土共編	4
1 - 1 - 6	交通安全管理・・・・・・・・	3- 土共編	4
1 - 1 - 7	工事測量・・・・・・・・	3- 土共編	4
1 - 1 - 8	架空線事故防止対策・・・・・・・・	3- 土共編	4
第 2 章	一般施工	3- 土共編	5
第 1 節	適 用	3- 土共編	5
第 2 節	適用すべき諸基準	3- 土共編	5
第 3 節	共通的工種	3- 土共編	6
2 - 3 - 1	一般事項・・・・・・・・	3- 土共編	6
2 - 3 - 2	材 料・・・・・・・・	3- 土共編	7
2 - 3 - 3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	3- 土共編	9
2 - 3 - 4	矢 板 工・・・・・・・・	3- 土共編	10

土木工事共通仕様書

2	—	3	—	5	縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	11
2	—	3	—	6	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	11
2	—	3	—	7	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	13
2	—	3	—	8	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	13
2	—	3	—	9	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	13
2	—	3	—	10	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	14
2	—	3	—	11	コンクリート面塗装工・・・・・・・・	3- 土共編	14
2	—	3	—	12	プレテンション桁製作工（購入工）	3- 土共編	15
2	—	3	—	13	ポストテンション桁製作工	3- 土共編	16
2	—	3	—	14	プレキャストセグメント主桁組立工	3- 土共編	18
2	—	3	—	15	P Cホロースラブ製作工	3- 土共編	19
2	—	3	—	16	P C箱桁製作工	3- 土共編	20
2	—	3	—	17	根固めブロック工	3- 土共編	20
2	—	3	—	18	沈床工	3- 土共編	20
2	—	3	—	19	捨石工	3- 土共編	21
2	—	3	—	20	笠コンクリート工	3- 土共編	21
2	—	3	—	21	ハンドホール工	3- 土共編	22
2	—	3	—	22	階段工	3- 土共編	22
2	—	3	—	23	現場継手工	3- 土共編	22
2	—	3	—	24	伸縮装置工	3- 土共編	26
2	—	3	—	25	銘板工	3- 土共編	27
2	—	3	—	26	多自然護岸工	3- 土共編	27
2	—	3	—	27	羽口工	3- 土共編	28
2	—	3	—	28	プレキャストカルバート工	3- 土共編	28
2	—	3	—	29	側溝工	3- 土共編	29
2	—	3	—	30	集水桝工	3- 土共編	29
2	—	3	—	31	現場塗装工	3- 土共編	29
2	—	3	—	32	かごマット工	3- 土共編	34
2	—	3	—	33	袋詰玉石工	3- 土共編	37
第 4 節 基礎工							3- 土共編 39
2	—	4	—	1	一般事項	3- 土共編	39

土木工事共通仕様書

2	—	4	—	2	土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	40
2	—	4	—	3	基礎工（護岸）・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	40
2	—	4	—	4	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	40
2	—	4	—	5	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	44
2	—	4	—	6	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	46
2	—	4	—	7	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・	3- 土共編	47
2	—	4	—	8	ニューマチックケーソン基礎工・・・・	3- 土共編	48
2	—	4	—	9	鋼管矢板基礎工・・・・・・・・	3- 土共編	49
第 5 節 石・ブロック積（張）工						3- 土共編	52
2	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・	3- 土共編	52
2	—	5	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・	3- 土共編	53
2	—	5	—	3	コンクリートブロック工・・・・・・・・	3- 土共編	53
2	—	5	—	4	緑化ブロック工・・・・・・・・	3- 土共編	54
2	—	5	—	5	石積（張）工・・・・・・・・	3- 土共編	54
第 6 節 一般舗装工						3- 土共編	55
2	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・	3- 土共編	55
2	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・	3- 土共編	55
2	—	6	—	3	アスファルト舗装の材料・・・・・・・・	3- 土共編	55
2	—	6	—	4	コンクリート舗装の材料・・・・・・・・	3- 土共編	62
2	—	6	—	5	舗装準備工・・・・・・・・	3- 土共編	63
2	—	6	—	6	橋面防水工・・・・・・・・	3- 土共編	63
2	—	6	—	7	アスファルト舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	63
2	—	6	—	8	半たわみ性舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	69
2	—	6	—	9	排水性舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	69
2	—	6	—	10	透水性舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	72
2	—	6	—	11	グースアスファルト舗装工・・・・	3- 土共編	72
2	—	6	—	12	コンクリート舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	76
2	—	6	—	13	薄層カラー舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	87
2	—	6	—	14	ブロック舗装工・・・・・・・・	3- 土共編	87
2	—	6	—	15	路面切削工・・・・・・・・	3- 土共編	87
2	—	6	—	16	舗装打換え工・・・・・・・・	3- 土共編	87

土木工事共通仕様書

2	—	6	—	17	オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	88
2	—	6	—	18	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・	3- 土共編	88
2	—	6	—	19	コンクリート舗装補修工・・・・・・・・	3- 土共編	89
第 7 節					地盤改良工	3- 土共編	90
2	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	90
2	—	7	—	2	路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	90
2	—	7	—	3	置 換 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	91
2	—	7	—	4	表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	91
2	—	7	—	5	パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	91
2	—	7	—	6	サンドマット工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	92
2	—	7	—	7	バーチカルドレーン工・・・・・・・・	3- 土共編	92
2	—	7	—	8	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	93
2	—	7	—	9	固 結 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	93
第 8 節					工場製品輸送工	3- 土共編	94
2	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	94
2	—	8	—	2	輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	94
第 9 節					構造物撤去工	3- 土共編	94
2	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	94
2	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・	3- 土共編	94
2	—	9	—	3	構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	95
2	—	9	—	4	防護柵撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	95
2	—	9	—	5	標識撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	95
2	—	9	—	6	道路付属物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	7	プレキャスト擁壁撤去工・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	8	排水構造物撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	9	かご撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	10	落石雪害防止撤去工・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	11	ブロック舗装撤去工・・・・・・・・	3- 土共編	96
2	—	9	—	12	緑石撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	97
2	—	9	—	13	冬季安全施設撤去工・・・・・・・・	3- 土共編	97
2	—	9	—	14	骨材再生工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	97

土木工事共通仕様書

2	—	9	—	15	運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	98
第 10 節 仮 設 工						3- 土共編	98
2	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	98
2	—	10	—	2	工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	98
2	—	10	—	3	仮橋・仮栈橋工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	99
2	—	10	—	4	路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	99
2	—	10	—	5	土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	99
2	—	10	—	6	砂防仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	101
2	—	10	—	7	水 替 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	101
2	—	10	—	8	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	101
2	—	10	—	9	地中連続壁工（壁式）・・・・・・・・	3- 土共編	101
2	—	10	—	10	地中連続壁工（柱列式）・・・・・・・・	3- 土共編	102
2	—	10	—	11	仮水路工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	102
2	—	10	—	12	残土受入れ施設工・・・・・・・・	3- 土共編	103
2	—	10	—	13	作業ヤード整備工・・・・・・・・	3- 土共編	103
2	—	10	—	14	電力設備工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	103
2	—	10	—	15	コンクリート製造設備工・・・・・・・・	3- 土共編	103
2	—	10	—	16	トンネル仮設備工・・・・・・・・	3- 土共編	103
2	—	10	—	17	防塵対策工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	105
2	—	10	—	18	汚濁防止工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	105
2	—	10	—	19	防護施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	105
2	—	10	—	20	除 雪 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	105
2	—	10	—	21	雪寒施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	105
2	—	10	—	22	法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106
2	—	10	—	23	足 場 工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106
第 11 節 軽量盛土工						3- 土共編	106
2	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106
2	—	11	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106
第 12 節 工場製作工（共通）						3- 土共編	106
2	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106
2	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	106

土木工事共通仕様書

2	—	12	—	3	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	109
2	—	12	—	4	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	121
2	—	12	—	5	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	121
2	—	12	—	6	落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	122
2	—	12	—	7	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	122
2	—	12	—	8	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	122
2	—	12	—	9	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	123
2	—	12	—	10	鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	123
2	—	12	—	11	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	123
第 13 節 鋼橋架設工							3- 土共編 126
2	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	126
2	—	13	—	2	地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	126
2	—	13	—	3	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	126
2	—	13	—	4	架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	127
2	—	13	—	5	架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	127
2	—	13	—	6	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	127
2	—	13	—	7	架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	128
2	—	13	—	8	架設工（トラベラークレーン架設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	128
第 14 節 法面工（共通）							3- 土共編 128
2	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	128
2	—	14	—	2	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	128
2	—	14	—	3	吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	131
2	—	14	—	4	法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	131
2	—	14	—	5	法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	132
2	—	14	—	6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	133
2	—	14	—	7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	133
第 15 節 擁壁工（共通）							3- 土共編 134
2	—	15	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	134
2	—	15	—	2	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	134
2	—	15	—	3	補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	134
2	—	15	—	4	井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 土共編	135

土木工事共通仕様書

第 16 節	浚渫工（共通）	3- 土共編	135
2 - 16 - 1	一般事項	3- 土共編	135
2 - 16 - 2	配土工	3- 土共編	136
2 - 16 - 3	浚渫船運転工	3- 土共編	136
第 17 節	植栽維持工	3- 土共編	137
2 - 17 - 1	一般事項	3- 土共編	137
2 - 17 - 2	材 料	3- 土共編	137
2 - 17 - 3	樹木・芝生管理工	3- 土共編	137
第 18 節	床版工	3- 土共編	140
2 - 18 - 1	一般事項	3- 土共編	140
2 - 18 - 2	床版工	3- 土共編	140

第 4 編 港湾工事共通編

第 1 章	総 則	4- 港共編	1
第 1 節	総 則	4- 港共編	1
1 - 1 - 1	監督職員による確認及び立会等	4- 港共編	1
第 2 節	施工管理	4- 港共編	5
1 - 2 - 1	現場管理	4- 港共編	5
1 - 2 - 2	潜水作業従事者	4- 港共編	5
1 - 2 - 3	海上起重作業船団の船団長	4- 港共編	5
1 - 2 - 4	工程管理	4- 港共編	5
1 - 2 - 5	品質管理	4- 港共編	5
1 - 2 - 6	出来形管理	4- 港共編	5
1 - 2 - 7	写真管理	4- 港共編	6
第 3 節	安全管理	4- 港共編	7
1 - 3 - 1	工事中の安全確保	4- 港共編	7
1 - 3 - 2	異常気象等への対応	4- 港共編	7
第 2 章	共通仮設	4- 港共編	8
第 1 節	適 用	4- 港共編	8
第 2 節	汚濁防止膜工	4- 港共編	8
2 - 2 - 1	一般事項	4- 港共編	8

土木工事共通仕様書

2	—	2	—	2	水質汚濁防止膜・	4- 港共編	8
第 3 章 一般施工						4- 港共編	9
第 1 節 適 用						4- 港共編	9
第 2 節 適用すべき諸基準						4- 港共編	9
第 3 節 共通的工種						4- 港共編	9
3	—	3	—	1	一般事項・	4- 港共編	9
3	—	3	—	2	共通事項・	4- 港共編	9
3	—	3	—	3	排砂管設備工・	4- 港共編	13
3	—	3	—	4	土運船運搬工・	4- 港共編	14
3	—	3	—	5	揚土土捨工・	4- 港共編	14
3	—	3	—	6	圧密・排水工・	4- 港共編	14
3	—	3	—	7	締 固 工・	4- 港共編	16
3	—	3	—	8	固 化 工・	4- 港共編	17
3	—	3	—	9	洗掘防止工・	4- 港共編	19
3	—	3	—	10	中 詰 工・	4- 港共編	20
3	—	3	—	11	蓋コンクリート工・	4- 港共編	20
3	—	3	—	12	蓋ブロック工・	4- 港共編	20
3	—	3	—	13	鋼矢板工・	4- 港共編	21
3	—	3	—	14	控 工・	4- 港共編	22
3	—	3	—	15	鋼 杭 工・	4- 港共編	25
3	—	3	—	16	コンクリート杭工・	4- 港共編	25
3	—	3	—	17	防 食 工・	4- 港共編	26
3	—	3	—	18	路 床 工・	4- 港共編	27
3	—	3	—	19	コンクリート舗装工・	4- 港共編	27
3	—	3	—	20	アスファルト舗装工・	4- 港共編	30
3	—	3	—	21	植 生 工・	4- 港共編	32
第 4 節 土 捨 工						4- 港共編	34
3	—	4	—	1	一般事項・	4- 港共編	34
3	—	4	—	2	排砂管設備工・	4- 港共編	34
3	—	4	—	3	土運船運搬工・	4- 港共編	34
3	—	4	—	4	揚土土捨工・	4- 港共編	34

土木工事共通仕様書

第 5 節	海上地盤改良工	4- 港共編	34
3 — 5 — 1	一般事項	4- 港共編	34
3 — 5 — 2	床 掘 工	4- 港共編	35
3 — 5 — 3	排砂管設備工	4- 港共編	36
3 — 5 — 4	土運船運搬工	4- 港共編	36
3 — 5 — 5	揚土土捨工	4- 港共編	36
3 — 5 — 6	置 換 工	4- 港共編	36
3 — 5 — 7	圧密・排水工	4- 港共編	36
3 — 5 — 8	締 固 工	4- 港共編	36
3 — 5 — 9	固 化 工	4- 港共編	36
第 6 節	基 礎 工	4- 港共編	36
3 — 6 — 1	一般事項	4- 港共編	36
3 — 6 — 2	基礎盛砂工	4- 港共編	37
3 — 6 — 3	洗掘防止工	4- 港共編	37
3 — 6 — 4	基礎捨石工	4- 港共編	37
3 — 6 — 5	袋詰コンクリート工	4- 港共編	37
3 — 6 — 6	基礎ブロック工	4- 港共編	37
3 — 6 — 7	水中コンクリート工	4- 港共編	38
3 — 6 — 8	水中不分離性コンクリート工	4- 港共編	38
第 7 節	本体工（ケーソン式）	4- 港共編	38
3 — 7 — 1	一般事項	4- 港共編	38
3 — 7 — 2	ケーソン製作工	4- 港共編	38
3 — 7 — 3	ケーソン進水据付工	4- 港共編	39
3 — 7 — 4	中 詰 工	4- 港共編	42
3 — 7 — 5	蓋コンクリート工	4- 港共編	43
3 — 7 — 6	蓋ブロック工	4- 港共編	43
第 8 節	本体工（ブロック式）	4- 港共編	43
3 — 8 — 1	一般事項	4- 港共編	43
3 — 8 — 2	本体ブロック製作工	4- 港共編	43
3 — 8 — 3	本体ブロック据付工	4- 港共編	43
3 — 8 — 4	中 詰 工	4- 港共編	43

土木工事共通仕様書

3	—	8	—	5	蓋コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	43
3	—	8	—	6	蓋ブロック工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
第 9 節		本	体	工	(場所打式)	4- 港共編	44
3	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
3	—	9	—	2	場所打コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
3	—	9	—	3	水中コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
3	—	9	—	4	プレパックドコンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
3	—	9	—	5	水中不分離性コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	44
第 10 節		本	体	工	(捨石・捨ブロック式)	4- 港共編	45
3	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	45
3	—	10	—	2	洗掘防止工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	45
3	—	10	—	3	本体捨石工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	45
3	—	10	—	4	捨ブロック工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	45
3	—	10	—	5	場所打コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	45
第 11 節		本	体	工	(鋼矢板式)	4- 港共編	46
3	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	46
3	—	11	—	2	鋼矢板工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	46
3	—	11	—	3	控 工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	46
第 12 節		本	体	工	(コンクリート矢板式)	4- 港共編	46
3	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	46
3	—	12	—	2	コンクリート矢板工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	46
3	—	12	—	3	控 工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
第 13 節		本	体	工	(鋼杭式)	4- 港共編	47
3	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
3	—	13	—	2	鋼 杭 工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
第 14 節		本	体	工	(コンクリート杭式)	4- 港共編	47
3	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
3	—	14	—	2	コンクリート杭工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
第 15 節		被	覆	・	根固工	4- 港共編	47
3	—	15	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47
3	—	15	—	2	被覆石工・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47

土木工事共通仕様書

3	—	15	—	3	袋詰コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	47	
3	—	15	—	4	被覆ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	48	
3	—	15	—	5	根固ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	48	
3	—	15	—	6	水中コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	49	
3	—	15	—	7	水中不分離性コンクリート工・・・・・・・・	4- 港共編	49	
3	—	15	—	8	サンドマスチック工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	49	
第 16 節 上 部 工							4- 港共編	49
3	—	16	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	49	
3	—	16	—	2	上部コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	49	
3	—	16	—	3	上部ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	50	
第 17 節 付 属 工							4- 港共編	50
3	—	17	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	50	
3	—	17	—	2	係船柱工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	50	
3	—	17	—	3	防 舷 材・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	54	
3	—	17	—	4	車止・縁金物工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	55	
3	—	17	—	5	防 食 工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	56	
3	—	17	—	6	付属設備工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	56	
第 18 節 消 波 工							4- 港共編	56
3	—	18	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	56	
3	—	18	—	2	洗掘防止工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	56	
3	—	18	—	3	波消ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	56	
第 19 節 裏込・裏埋工							4- 港共編	57
3	—	19	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	57	
3	—	19	—	2	裏 込 工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	57	
3	—	19	—	3	裏 埋 工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	58	
3	—	19	—	4	裏埋土工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	58	
第 20 節 陸上地盤改良工							4- 港共編	59
3	—	20	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	59	
3	—	20	—	2	圧密・排水工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	59	
3	—	20	—	3	締 固 工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	59	
3	—	20	—	4	固 化 工・・・・・・・・・・・・・・・・	4- 港共編	59	

土木工事共通仕様書

第 21 節	土 工	4- 港共編	59
3 - 21 - 1	一般事項	4- 港共編	59
3 - 21 - 2	掘 削 工	4- 港共編	59
3 - 21 - 3	盛 土 工	4- 港共編	59
3 - 21 - 4	路床盛土工	4- 港共編	59
3 - 21 - 5	排水処理工	4- 港共編	60
3 - 21 - 6	伐 開 工	4- 港共編	60
3 - 21 - 7	法 面 工	4- 港共編	60
第 22 節	舗 装 工	4- 港共編	60
3 - 22 - 1	一般事項	4- 港共編	60
3 - 22 - 2	路 床 工	4- 港共編	60
3 - 22 - 3	コンクリート舗装工	4- 港共編	60
3 - 22 - 4	アスファルト舗装工	4- 港共編	60
第 23 節	維持補修工	4- 港共編	60
3 - 23 - 1	一般事項	4- 港共編	60
3 - 23 - 2	維持塗装工	4- 港共編	61
3 - 23 - 3	防 食 工	4- 港共編	62
第 24 節	構造物撤去工	4- 港共編	62
3 - 24 - 1	一般事項	4- 港共編	62
3 - 24 - 2	取壊し工	4- 港共編	63
3 - 24 - 3	撤 去 工	4- 港共編	63
第 25 節	仮 設 工	4- 港共編	64
3 - 25 - 1	一般事項	4- 港共編	64
3 - 25 - 2	仮設鋼矢板工	4- 港共編	64
3 - 25 - 3	仮設鋼管杭・鋼管矢板工	4- 港共編	64
3 - 25 - 4	仮設道路工	4- 港共編	64
第 26 節	雑 工	4- 港共編	65
3 - 26 - 1	一般事項	4- 港共編	65
3 - 26 - 2	現場鋼材溶接工	4- 港共編	65
3 - 26 - 3	現場鋼材切断工	4- 港共編	66
3 - 26 - 4	その他雑工事	4- 港共編	66

第 6 編 河 川 編

第 1 章	築堤・護岸	6- 河川編	1
第 1 節	適 用	6- 河川編	1
第 2 節	適用すべき諸基準	6- 河川編	1
第 3 節	軽量盛土工	6- 河川編	1
1 - 3 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	1
1 - 3 - 2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	1
第 4 節	地盤改良工	6- 河川編	1
1 - 4 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	1
1 - 4 - 2	表層安定処理工・・・・・・・・・・	6- 河川編	1
1 - 4 - 3	パイルネット工・・・・・・・・・・	6- 河川編	1
1 - 4 - 4	バーチカルドレーン工・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 4 - 5	締固め改良工・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 4 - 6	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
第 5 節	護岸基礎工	6- 河川編	2
1 - 5 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 5 - 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	2
1 - 5 - 3	基 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 5 - 4	矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 5 - 5	土台基礎工・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
第 6 節	矢板護岸工	6- 河川編	2
1 - 6 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 6 - 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	2
1 - 6 - 3	笠コンクリート工・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 6 - 4	矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
第 7 節	法面護岸工	6- 河川編	2
1 - 7 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	2
1 - 7 - 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	3
1 - 7 - 3	コンクリートブロック工・・	6- 河川編	5
1 - 7 - 4	護岸付属物工・・・・・・・・・・	6- 河川編	5

土木工事共通仕様書

1	—	7	—	5	緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	6	環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	7	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	8	法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	9	多自然護岸工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	10	吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	11	植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	12	覆 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	7	—	13	羽 口 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
第 8 節 擁壁護岸工						6- 河川編	6
1	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	8	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	8	—	4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
第 9 節 根固め工						6- 河川編	6
1	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	6
1	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	9	—	3	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	9	—	4	間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	9	—	5	沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	9	—	6	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	9	—	7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
第 10 節 水 制 工						6- 河川編	7
1	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	10	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	10	—	3	沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	10	—	4	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	10	—	5	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	7
1	—	10	—	6	元 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	8
1	—	10	—	7	牛・枠工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	8
1	—	10	—	8	杭出し水制工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	8

土木工事共通仕様書

第 11 節	付帯道路工	6- 河川編	8
1 - 11 - 1	一般事項	6- 河川編	8
1 - 11 - 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6- 河川編	8
1 - 11 - 3	路側防護柵工	6- 河川編	8
1 - 11 - 4	舗装準備工	6- 河川編	8
1 - 11 - 5	アスファルト舗装工	6- 河川編	8
1 - 11 - 6	コンクリート舗装工	6- 河川編	8
1 - 11 - 7	薄層カラー舗装工	6- 河川編	8
1 - 11 - 8	ブロック舗装工	6- 河川編	8
1 - 11 - 9	側 溝 工	6- 河川編	8
1 - 11 - 10	集水枿工	6- 河川編	8
1 - 11 - 11	縁 石 工	6- 河川編	9
1 - 11 - 12	区画線工	6- 河川編	9
第 12 節	付帯道路施設工	6- 河川編	9
1 - 12 - 1	一般事項	6- 河川編	9
1 - 12 - 2	境 界 工	6- 河川編	9
1 - 12 - 3	道路付属物工	6- 河川編	9
1 - 12 - 4	標 識 工	6- 河川編	9
第 13 節	光ケーブル配管工	6- 河川編	9
1 - 13 - 1	一般事項	6- 河川編	9
1 - 13 - 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6- 河川編	9
1 - 13 - 3	配 管 工	6- 河川編	9
1 - 13 - 4	ハンドホール工	6- 河川編	10
第 2 章	浚渫（河川）	6- 河川編	11
第 1 節	適 用	6- 河川編	11
第 2 節	適用すべき諸基準	6- 河川編	11
第 3 節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	6- 河川編	11
2 - 3 - 1	一般事項	6- 河川編	11
2 - 3 - 2	浚渫船運転工（民船・官船）	6- 河川編	11
2 - 3 - 3	作業船及び機械運転工	6- 河川編	11
2 - 3 - 4	配 土 工	6- 河川編	12

土木工事共通仕様書

第 4 節	浚渫工（グラブ船）	6- 河川編	12
2 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	12
2 — 4 — 2	浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	12
2 — 4 — 3	作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	12
2 — 4 — 4	配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	12
第 5 節	浚渫工（バックホウ浚渫船）	6- 河川編	12
2 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	12
2 — 5 — 2	浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	13
2 — 5 — 3	作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	13
2 — 5 — 4	揚 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	13
第 6 節	浚渫土処理工	6- 河川編	13
2 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	13
2 — 6 — 2	浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	13
第 3 章	樋門・樋管	6- 河川編	14
第 1 節	適 用	6- 河川編	14
第 2 節	適用すべき諸基準	6- 河川編	14
第 3 節	軽量盛土工	6- 河川編	14
3 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	14
3 — 3 — 2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	14
第 4 節	地盤改良工	6- 河川編	14
3 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	14
3 — 4 — 2	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	14
第 5 節	樋門・樋管本体工	6- 河川編	14
3 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	14
3 — 5 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	6- 河川編	15
3 — 5 — 3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	15
3 — 5 — 4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	15
3 — 5 — 5	矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	15
3 — 5 — 6	函 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	15
3 — 5 — 7	翼 壁 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 5 — 8	水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18

土木工事共通仕様書

第 6 節	護 床 工	6- 河川編	18
3 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 3	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 4	間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 5	沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 6	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
3 — 6 — 7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	18
第 7 節	水 路 工	6- 河川編	19
3 — 7 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 7 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	19
3 — 7 — 3	側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 7 — 4	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 7 — 5	暗 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 7 — 6	樋門接続暗渠工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
第 8 節	付属物設置工	6- 河川編	19
3 — 8 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 8 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	19
3 — 8 — 3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 8 — 4	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	19
3 — 8 — 5	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	20
3 — 8 — 6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	20
3 — 8 — 7	階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	20
3 — 8 — 8	観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	20
3 — 8 — 9	グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	20
第 4 章	水 門	6- 河川編	21
第 1 節	適 用	6- 河川編	21
第 2 節	適用すべき諸基準	6- 河川編	21
第 3 節	工場製作工	6- 河川編	21
4 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	21
4 — 3 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	21

土木工事共通仕様書

4	—	3	—	3	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	4	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	5	落橋防止装置製作工・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	6	鋼製排水管製作工・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	7	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	8	鑄造費・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	9	仮設材製作工・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	3	—	10	工場塗装工・・・・・・・・	6- 河川編	22
第 4 節				工場製品輸送工		6- 河川編	22
4	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	4	—	2	輸 送 工・・・・・・・・	6- 河川編	22
第 5 節				軽量盛土工		6- 河川編	22
4	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	5	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・	6- 河川編	22
第 6 節				水門本体工		6- 河川編	22
4	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	22
4	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	4	既製杭工・・・・・・・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	5	場所打杭工・・・・・・・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	6	矢板工（遮水矢板）・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	7	床 版 工・・・・・・・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	8	堰 柱 工・・・・・・・・	6- 河川編	23
4	—	6	—	9	門 柱 工・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	6	—	10	ゲート操作台工・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	6	—	11	胸 壁 工・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	6	—	12	翼 壁 工・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	6	—	13	水 叩 工・・・・・・・・	6- 河川編	24
第 7 節				護 床 工		6- 河川編	24
4	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	24

土木工事共通仕様書

4	—	7	—	3	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	7	—	4	間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	7	—	5	沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	7	—	6	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	24
4	—	7	—	7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
第 8 節 付属物設置工						6- 河川編	25
4	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	4	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	5	管理橋受台工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	6	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	7	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	8	階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	8	—	9	観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
第 9 節 鋼管理橋上部工						6- 河川編	25
4	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	25
4	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	3	地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	4	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	5	架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	6	架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	7	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	8	架設工（送出し架設）・・・・・・・・	6- 河川編	26
4	—	9	—	9	架設工（トラベラークレーン架設）・・・・	6- 河川編	27
4	—	9	—	10	支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4	—	9	—	11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
第 10 節 橋梁現場塗装工						6- 河川編	27
4	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4	—	10	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4	—	10	—	3	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27

土木工事共通仕様書

第 11 節	床 版 工	6- 河川編	27
4 - 11 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4 - 11 - 2	床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
第 12 節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	6- 河川編	27
4 - 12 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4 - 12 - 2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4 - 12 - 3	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4 - 12 - 4	地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	27
4 - 12 - 5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	28
4 - 12 - 6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	28
4 - 12 - 7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	28
4 - 12 - 8	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	28
第 13 節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6- 河川編	28
4 - 13 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	28
4 - 13 - 2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 13 - 3	橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 13 - 4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
第 14 節	コンクリート管理橋上部工（P C 橋）	6- 河川編	29
4 - 14 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 2	プレテンション桁製作工（購入工）・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 3	ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 4	プレキャストセグメント製作工（購入工）・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 5	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 6	支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 7	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 8	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 9	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 14 - 10	落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
第 15 節	コンクリート管理橋上部工（P C ホロースラブ橋）	6- 河川編	29
4 - 15 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	29
4 - 15 - 2	架設支保工（固定）・・・・・・・・・・	6- 河川編	30

土木工事共通仕様書

4	—	15	—	3	支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	15	—	4	落橋防止装置工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	15	—	5	P Cホロースラブ製作工・・・・・・・・	6- 河川編	30
第 16 節					橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6- 河川編	30
4	—	16	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	3	排水装置工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	4	地 覆 工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	6	橋梁用高欄工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	7	検査路工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	16	—	8	銘 板 工・・・・・・・・	6- 河川編	30
第 17 節					橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	6- 河川編	30
4	—	17	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	17	—	2	橋梁足場工・・・・・・・・	6- 河川編	30
4	—	17	—	3	橋梁防護工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	17	—	4	昇降用設備工・・・・・・・・	6- 河川編	31
第 18 節					舗装工	6- 河川編	31
4	—	18	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	2	材 料・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	3	舗装準備工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	4	橋面防水工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	5	アスファルト舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	6	半たわみ性舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	7	排水性舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	8	透水性舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	9	グースアスファルト舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	10	コンクリート舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	31
4	—	18	—	11	薄層カラー舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	32
4	—	18	—	12	ブロック舗装工・・・・・・・・	6- 河川編	32
第 5 章					堰	6- 河川編	33

土木工事共通仕様書

第 1 節	適 用	6- 河川編	33
第 2 節	適用すべき諸基準	6- 河川編	33
第 3 節	工場製作工	6- 河川編	34
5 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 3	刃口金物製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 4	桁製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 5	検査路製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 6	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 7	落橋防止装置製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 8	鋼製排水管製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 9	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 10	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・	6- 河川編	34
5 — 3 — 11	鑄 造 費・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 3 — 12	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 3 — 13	仮設材製作工・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 3 — 14	工場塗装工・・・・・・・・	6- 河川編	35
第 4 節	工場製品輸送工	6- 河川編	35
5 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 4 — 2	輸 送 工・・・・・・・・	6- 河川編	35
第 5 節	軽量盛土工	6- 河川編	35
5 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 5 — 2	軽量盛土工・・・・・・・・	6- 河川編	35
第 6 節	可動堰本体工	6- 河川編	35
5 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 6 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	35
5 — 6 — 3	既製杭工・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 6 — 4	場所打杭工・・・・・・・・	6- 河川編	35
5 — 6 — 5	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・	6- 河川編	36
5 — 6 — 6	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・	6- 河川編	36
5 — 6 — 7	矢 板 工・・・・・・・・	6- 河川編	36

土木工事共通仕様書

5	—	6	—	8	床版工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	9	堰柱工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	10	門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	11	ゲート操作台工・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	12	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	13	閘門工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	14	土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	6	—	15	取付擁壁工・・・・・・・・	6- 河川編	36
第 7 節 固定堰本体工						6- 河川編	36
5	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	36
5	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6- 河川編	37
5	—	7	—	3	既製杭工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	4	場所打杭工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	5	オープンケーソン基礎工	6- 河川編	37
5	—	7	—	6	ニューマチックケーソン基礎工	6- 河川編	37
5	—	7	—	7	矢板工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	8	堰本体工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	9	水叩工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	10	土砂吐工・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	7	—	11	取付擁壁工・・・・・・・・	6- 河川編	37
第 8 節 魚道工						6- 河川編	37
5	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	37
5	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6- 河川編	37
5	—	8	—	3	魚道本体工・・・・・・・・	6- 河川編	37
第 9 節 管理橋下部工						6- 河川編	38
5	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	9	—	2	管理橋橋台工・・・・・・・・	6- 河川編	38
第 10 節 鋼管理橋上部工						6- 河川編	38
5	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	2	材 料・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	3	地組工・・・・・・・・	6- 河川編	38

土木工事共通仕様書

5	—	10	—	4	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	5	架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	6	架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	7	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	8	架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・	6- 河川編	38
5	—	10	—	9	架設工（トラベラークレーン架設）・・・・	6- 河川編	39
5	—	10	—	10	支 承 工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	10	—	11	現場継手工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
第 11 節					橋梁現場塗装工	6- 河川編	39
5	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	11	—	3	現場塗装工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
第 12 節					床 版 工	6- 河川編	39
5	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	12	—	2	床 版 工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
第 13 節					橋梁附属物工（鋼管理橋）	6- 河川編	39
5	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	13	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	13	—	3	排水装置工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	13	—	4	地 覆 工・・・・・・・・・・	6- 河川編	39
5	—	13	—	5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	13	—	6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	13	—	7	検査路工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	13	—	8	銘 板 工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
第 14 節					橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6- 河川編	40
5	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	14	—	2	橋梁足場工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	14	—	3	橋梁防護工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
5	—	14	—	4	昇降用設備工・・・・・・・・・・	6- 河川編	40
第 15 節					コンクリート管理橋上部工（P C 橋）	6- 河川編	40
5	—	15	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	6- 河川編	40

土木工事共通仕様書

5	—	15	—	2	プレテンション桁製作工（購入工）・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	3	ポストテンション桁製作工・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	4	プレキャストセグメント製作工（購入工）・・6-	河川編	41
5	—	15	—	5	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	6	支 承 工・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	7	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	8	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	9	床版・横組工・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	15	—	10	落橋防止装置工・・・・・・・・6-	河川編	41
第 16 節					コンクリート管理橋上部工（P Cホロースラブ橋）	6-	河川編 41
5	—	16	—	1	一般事項・・・・・・・・6-	河川編	41
5	—	16	—	2	架設支保工（固定）・・・・・・・・6-	河川編	42
5	—	16	—	3	支 承 工・・・・・・・・6-	河川編	42
5	—	16	—	4	P Cホロースラブ製作工・・・・・・・・6-	河川編	42
5	—	16	—	5	落橋防止装置工・・・・・・・・6-	河川編	42
第 17 節					コンクリート管理橋上部工（P C箱桁橋）	6-	河川編 42
5	—	17	—	1	一般事項・・・・・・・・6-	河川編	42
5	—	17	—	2	架設支保工（固定）・・・・・・・・6-	河川編	42
5	—	17	—	3	支 承 工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	17	—	4	P C箱桁製作工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	17	—	5	落橋防止装置工・・・・・・・・6-	河川編	43
第 18 節					橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-	河川編 43
5	—	18	—	1	一般事項・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	3	排水装置工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	4	地 覆 工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	6	橋梁用高欄工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	7	検査路工・・・・・・・・6-	河川編	43
5	—	18	—	8	銘 板 工・・・・・・・・6-	河川編	43
第 19 節					橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	6-	河川編 43

土木工事共通仕様書

5	—	19	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	43
5	—	19	—	2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	43
5	—	19	—	3	橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	43
5	—	19	—	4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	43
第 20 節				付属物設置工		6- 河川編	44
5	—	20	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	4	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	5	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	7	階段工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	8	観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
5	—	20	—	9	グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	44
第 6 章				排水機場		6- 河川編	45
第 1 節				適用		6- 河川編	45
第 2 節				適用すべき諸基準		6- 河川編	45
第 3 節				軽量盛土工		6- 河川編	45
6	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	45
6	—	3	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	45
第 4 節				機場本体工		6- 河川編	45
6	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	45
6	—	4	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	46
6	—	4	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	46
6	—	4	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	46
6	—	4	—	5	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	46
6	—	4	—	6	本体工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	46
6	—	4	—	7	燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	46
第 5 節				沈砂池工		6- 河川編	47
6	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	47
6	—	5	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	47

土木工事共通仕様書

6	—	5	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	5	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	6	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	7	コンクリート床版工・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	8	ブロック床版工・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
6	—	5	—	9	場所打水路工・・・・・・・・・・	6- 河川編	48
第 6 節				吐出水槽工		6- 河川編	49
6	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	49
6	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	49
6	—	6	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	49
6	—	6	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	49
6	—	6	—	5	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	49
6	—	6	—	6	本体工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	49
第 7 章				床止め・床固め		6- 河川編	50
第 1 節				適用		6- 河川編	50
第 2 節				適用すべき諸基準		6- 河川編	50
第 3 節				軽量盛土工		6- 河川編	50
7	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	50
7	—	3	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・	6- 河川編	50
第 4 節				床止め工		6- 河川編	50
7	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	50
7	—	4	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	4	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	5	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	6	本体工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	7	取付擁壁工・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
7	—	4	—	8	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	51
第 5 節				床固め工		6- 河川編	52
7	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	52

土木工事共通仕様書

7	—	5	—	2	材 料	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	52
7	—	5	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	52
7	—	5	—	4	本 堤 工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	53
7	—	5	—	5	垂直壁工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	53
7	—	5	—	6	側 壁 工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	53
7	—	5	—	7	水 叩 工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	53
第 6 節					山留擁壁工		6-	河川編	53
7	—	6	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	53
7	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	54
7	—	6	—	3	コンクリート擁壁工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	54
7	—	6	—	4	ブロック積擁壁工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	54
7	—	6	—	5	石積擁壁工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	54
7	—	6	—	6	山留擁壁基礎工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	54
第 8 章					河川維持		6-	河川編	55
第 1 節					適 用		6-	河川編	55
第 2 節					適用すべき諸基準		6-	河川編	55
第 3 節					巡視・巡回工		6-	河川編	55
8	—	3	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	55
8	—	3	—	2	河川巡視工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	55
第 4 節					除草工		6-	河川編	56
8	—	4	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
8	—	4	—	2	堤防除草工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
第 5 節					堤防養生工		6-	河川編	56
8	—	5	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
8	—	5	—	2	芝養生工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
8	—	5	—	3	伐木除根工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
第 6 節					構造物補修工		6-	河川編	56
8	—	6	—	1	一般事項	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	56
8	—	6	—	2	材 料	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	57
8	—	6	—	3	クラック補修工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	57
8	—	6	—	4	ボーリンググラウト工	・ ・ ・ ・ ・	6-	河川編	57

土木工事共通仕様書

8	—	6	—	5	欠損部補修工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	57
第 7 節					路面補修工	6- 河川編	58
8	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	58
8	—	7	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	58
8	—	7	—	3	不陸整正工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	58
8	—	7	—	4	コンクリート舗装補修工・・・・・・・・	6- 河川編	58
8	—	7	—	5	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・	6- 河川編	58
第 8 節					付属物復旧工	6- 河川編	58
8	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	58
8	—	8	—	2	付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	58
第 9 節					付属物設置工	6- 河川編	59
8	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	59
8	—	9	—	3	防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	9	—	4	境界杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	9	—	5	付属物設置工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
第 10 節					光ケーブル配管工	6- 河川編	59
8	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	10	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	6- 河川編	59
8	—	10	—	3	配 管 工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	10	—	4	ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
第 11 節					清 掃 工	6- 河川編	59
8	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	59
8	—	11	—	3	塵芥処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	60
8	—	11	—	4	水面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	60
第 12 節					植栽維持工	6- 河川編	60
8	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	60
8	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	60
8	—	12	—	3	樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	60
第 13 節					応急処理工	6- 河川編	60

土木工事共通仕様書

	8	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	60
	8	—	13	—	2	応急処理作業工・・・・・・・・	6-	河川編	60
第 14 節						撤去物処理工	6-	河川編	60
	8	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	60
	8	—	14	—	2	運搬処理工・・・・・・・・	6-	河川編	60
第 9 章						河川修繕	6-	河川編	61
第 1 節						適 用	6-	河川編	61
第 2 節						適用すべき諸基準	6-	河川編	61
第 3 節						軽量盛土工	6-	河川編	61
	9	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	61
	9	—	3	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・	6-	河川編	61
第 4 節						腹 付 工	6-	河川編	61
	9	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	61
	9	—	4	—	2	覆 土 工・・・・・・・・	6-	河川編	61
	9	—	4	—	3	植 生 工・・・・・・・・	6-	河川編	62
第 5 節						側 帯 工	6-	河川編	62
	9	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	5	—	2	縁 切 工・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	5	—	3	植 生 工・・・・・・・・	6-	河川編	62
第 6 節						堤脚保護工	6-	河川編	62
	9	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-	河川編	62
	9	—	6	—	3	石 積 工・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	6	—	4	コンクリートブロック工	6-	河川編	62
第 7 節						管理用通路工	6-	河川編	62
	9	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	7	—	2	防護柵工・・・・・・・・	6-	河川編	62
	9	—	7	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-	河川編	63
	9	—	7	—	4	路面切削工・・・・・・・・	6-	河川編	63
	9	—	7	—	5	舗装打換え工・・・・・・・・	6-	河川編	63
	9	—	7	—	6	オーバーレイ工・・・・・・・・	6-	河川編	63

土木工事共通仕様書

9	—	7	—	7	排水構造物工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	63
9	—	7	—	8	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	63
第 8 節 現場塗装工							6- 河川編 63
9	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	63
9	—	8	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	63
9	—	8	—	3	付属物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	6- 河川編	63
9	—	8	—	4	コンクリート面塗装工・・・・・・・・	6- 河川編	64

第 7 編 河川海岸編

第 1 章	堤防・護岸				7- 河海編	1
第 1 節	適 用				7- 河海編	1
第 2 節	適用すべき諸基準				7- 河海編	1
第 3 節	軽量盛土工				7- 河海編	1
1 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	1
1 — 3 — 2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	1
第 4 節	地盤改良工				7- 河海編	1
1 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	1
1 — 4 — 2	表層安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 4 — 3	パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 4 — 4	バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 4 — 5	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 4 — 6	固結工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
第 5 節	護岸基礎工				7- 河海編	2
1 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 5 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 5 — 3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 5 — 4	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	2
1 — 5 — 5	場所打コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	3
1 — 5 — 6	海岸コンクリートブロック工・・・・・・・・				7- 河海編	3
1 — 5 — 7	笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	4
1 — 5 — 8	基 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・				7- 河海編	4

土木工事共通仕様書

	1	—	5	—	9	矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	4
第 6 節						護岸工	7- 河海編	4
	1	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	4
	1	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	4
	1	—	6	—	3	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	5
	1	—	6	—	4	海岸コンクリートブロック工・・・・・・・・	7- 河海編	5
	1	—	6	—	5	コンクリート被覆工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	5
第 7 節						擁壁工	7- 河海編	5
	1	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	5
	1	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	7- 河海編	5
	1	—	7	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
第 8 節						天端被覆工	7- 河海編	6
	1	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
	1	—	8	—	2	コンクリート被覆工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
第 9 節						波返工	7- 河海編	6
	1	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
	1	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
	1	—	9	—	3	波返工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	6
第 10 節						裏法被覆工	7- 河海編	7
	1	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	10	—	2	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	10	—	3	コンクリートブロック工・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	10	—	4	コンクリート被覆工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	10	—	5	法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
第 11 節						カルバート工	7- 河海編	7
	1	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	7
	1	—	11	—	3	プレキャストカルバート工・・・・・・・・	7- 河海編	8
第 12 節						排水構造物工	7- 河海編	8
	1	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	8
	1	—	12	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・	7- 河海編	8

土木工事共通仕様書

1	—	12	—	3	側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	8
1	—	12	—	4	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	8
1	—	12	—	5	管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	8
1	—	12	—	6	場所打水路工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	9
第 13 節				付属物設置工		7- 河海編	9
1	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	9
1	—	13	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	7- 河海編	10
1	—	13	—	3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	13	—	4	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	13	—	5	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	13	—	6	階段工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
第 14 節				付帯道路工		7- 河海編	10
1	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	3	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	4	舗装準備工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	5	アスファルト舗装工・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	6	コンクリート舗装工・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	7	薄層カラー舗装工・・・・・・・・	7- 河海編	10
1	—	14	—	8	側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	14	—	9	集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	14	—	10	縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	14	—	11	区画線工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
第 15 節				付帯道路施設工		7- 河海編	11
1	—	15	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	15	—	2	境界工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	15	—	3	道路付属物工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
1	—	15	—	4	小型標識工・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	11
第 2 章				突堤・人工岬		7- 河海編	12
第 1 節				適用		7- 河海編	12
第 2 節				適用すべき諸基準		7- 河海編	12

土木工事共通仕様書

第 3 節	軽量盛土工	7- 河海編	12
2 - 3 - 1	一般事項	7- 河海編	12
2 - 3 - 2	軽量盛土工	7- 河海編	12
第 4 節	突堤基礎工	7- 河海編	12
2 - 4 - 1	一般事項	7- 河海編	12
2 - 4 - 2	材 料	7- 河海編	13
2 - 4 - 3	作業土工（床掘り・埋戻し）	7- 河海編	13
2 - 4 - 4	捨 石 工	7- 河海編	13
2 - 4 - 5	吸出し防止工	7- 河海編	13
第 5 節	突堤本体工	7- 河海編	13
2 - 5 - 1	一般事項	7- 河海編	13
2 - 5 - 2	捨 石 工	7- 河海編	14
2 - 5 - 3	被覆石工	7- 河海編	14
2 - 5 - 4	被覆ブロック工	7- 河海編	14
2 - 5 - 5	海岸コンクリートブロック工	7- 河海編	14
2 - 5 - 6	既製杭工	7- 河海編	14
2 - 5 - 7	詰 杭 工	7- 河海編	14
2 - 5 - 8	矢 板 工	7- 河海編	14
2 - 5 - 9	石 枠 工	7- 河海編	14
2 - 5 - 10	場所打コンクリート工	7- 河海編	15
2 - 5 - 11	ケーソン工	7- 河海編	15
2 - 5 - 12	セルラー工	7- 河海編	16
第 6 節	根固め工	7- 河海編	17
2 - 6 - 1	一般事項	7- 河海編	17
2 - 6 - 2	捨 石 工	7- 河海編	17
2 - 6 - 3	根固めブロック工	7- 河海編	17
第 7 節	消 波 工	7- 河海編	17
2 - 7 - 1	一般事項	7- 河海編	17
2 - 7 - 2	捨 石 工	7- 河海編	17
2 - 7 - 3	消波ブロック工	7- 河海編	17
第 3 章	海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	7- 河海編	18

土木工事共通仕様書

第 1 節	適 用	7- 河海編	18
第 2 節	適用すべき諸基準	7- 河海編	18
第 3 節	海域堤基礎工	7- 河海編	18
3 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	18
3 — 3 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	18
3 — 3 — 3	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	18
3 — 3 — 4	吸出し防止工・・・・・・・・・・	7- 河海編	19
第 4 節	海域堤本体工	7- 河海編	19
3 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	19
3 — 4 — 2	捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	19
3 — 4 — 3	海岸コンクリートブロック工・・・・・・・・	7- 河海編	19
3 — 4 — 4	ケーソン工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	19
3 — 4 — 5	セルラー工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	19
3 — 4 — 6	場所打コンクリート工・・・・・・・・	7- 河海編	19
第 4 章	浚渫（海岸）	7- 河海編	20
第 1 節	適 用	7- 河海編	20
第 2 節	適用すべき諸基準	7- 河海編	20
第 3 節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	7- 河海編	20
4 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	20
4 — 3 — 2	浚渫船運転工・・・・・・・・・・	7- 河海編	20
4 — 3 — 3	作業船及び機械運転工・・・・・・・・	7- 河海編	20
4 — 3 — 4	配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	20
第 4 節	浚渫工（グラブ船）	7- 河海編	21
4 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
4 — 4 — 2	浚渫船運転工・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
4 — 4 — 3	作業船運転工・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
4 — 4 — 4	配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
第 5 節	浚渫土処理工	7- 河海編	21
4 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
4 — 5 — 2	浚渫土処理工・・・・・・・・・・	7- 河海編	21
第 5 章	養 浜	7- 河海編	22

土木工事共通仕様書

第 1 節	適 用	7- 河海編	22
第 2 節	適用すべき諸基準	7- 河海編	22
第 3 節	軽量盛土工	7- 河海編	22
5 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	22
5 — 3 — 2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	22
第 4 節	砂 止 工	7- 河海編	22
5 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	7- 河海編	22
5 — 4 — 2	根固めブロック工・・・・・・・・・・	7- 河海編	22

第 8 編 砂 防 編

第 1 章	砂防堰堤	8- 砂防編	1
第 1 節	適 用	8- 砂防編	1
第 2 節	適用すべき諸基準	8- 砂防編	1
第 3 節	工場製作工	8- 砂防編	1
1 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	1
1 — 3 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 3 — 3	鋼製堰堤製作工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 3 — 4	鋼製堰堤仮設材製作工・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 3 — 5	工場塗装工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
第 4 節	工場製品輸送工	8- 砂防編	2
1 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 4 — 2	輸 送 工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
第 5 節	軽量盛土工	8- 砂防編	2
1 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 5 — 2	軽量盛土工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
第 6 節	法 面 工	8- 砂防編	2
1 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 6 — 2	植 生 工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 6 — 3	法面吹付工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 6 — 4	法 枠 工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	2
1 — 6 — 5	法面施肥工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	3

土木工事共通仕様書

第 7 節	1	—	6	—	6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	3
	1	—	6	—	7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	3
	仮締切工						8- 砂防編	3
	1	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	3
	1	—	7	—	2	土砂・土のう締切工・・・・・・・・	8- 砂防編	3
第 8 節	1	—	7	—	3	コンクリート締切工・・・・・・・・	8- 砂防編	3
	コンクリート堰堤工						8- 砂防編	3
	1	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	3
	1	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	4
	1	—	8	—	3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	4
	1	—	8	—	4	コンクリート堰堤本体工	8- 砂防編	4
	1	—	8	—	5	コンクリート副堰堤工	8- 砂防編	5
	1	—	8	—	6	コンクリート側壁工	8- 砂防編	5
	1	—	8	—	7	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	5
	1	—	8	—	8	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	5
第 9 節	鋼製堰堤工						8- 砂防編	5
	1	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	5
	1	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	4	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	5	鋼製堰堤本体工	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	6	鋼製側壁工・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	7	コンクリート側壁工	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	8	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	9	—	9	水叩工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
第 10 節	1	—	9	—	10	現場塗装工・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	護床工・根固め工						8- 砂防編	6
	1	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	10	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	6
	1	—	10	—	3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	6
	1	—	10	—	4	根固めブロック工	8- 砂防編	6

土木工事共通仕様書

1	—	10	—	5	間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	10	—	6	沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	10	—	7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	10	—	8	元 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
第 11 節 砂防堰堤付属物設置工						8- 砂防編	7
1	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	11	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	11	—	3	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	11	—	4	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	11	—	5	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
1	—	11	—	6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	7
第 12 節 付帯道路工						8- 砂防編	8
1	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	3	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	4	舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	7	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	8	側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	9	集水枿工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	10	縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	12	—	11	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
第 13 節 付帯道路施設工						8- 砂防編	8
1	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	13	—	2	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	13	—	3	道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	8
1	—	13	—	4	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	8- 砂防編	9
第 2 章 流 路						8- 砂防編	10
第 1 節 適 用						8- 砂防編	10
第 2 節 適用すべき諸基準						8- 砂防編	10

土木工事共通仕様書

第 3 節	軽量盛土工	8- 砂防編	10
2 — 3 — 1	一般事項	8- 砂防編	10
2 — 3 — 2	軽量盛土工	8- 砂防編	10
第 4 節	流路護岸工	8- 砂防編	10
2 — 4 — 1	一般事項	8- 砂防編	10
2 — 4 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	10
2 — 4 — 3	埋戻し工	8- 砂防編	10
2 — 4 — 4	基礎工（護岸）	8- 砂防編	10
2 — 4 — 5	コンクリート擁壁工	8- 砂防編	11
2 — 4 — 6	ブロック積擁壁工	8- 砂防編	11
2 — 4 — 7	石積擁壁工	8- 砂防編	11
2 — 4 — 8	護岸付属物工	8- 砂防編	11
2 — 4 — 9	植 生 工	8- 砂防編	11
第 5 節	床固め工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 1	一般事項	8- 砂防編	11
2 — 5 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	11
2 — 5 — 3	埋戻し工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 4	床固め本体工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 5	垂直壁工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 6	側 壁 工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 7	水 叩 工	8- 砂防編	11
2 — 5 — 8	魚 道 工	8- 砂防編	11
第 6 節	根固め・水制工	8- 砂防編	11
2 — 6 — 1	一般事項	8- 砂防編	11
2 — 6 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	12
2 — 6 — 3	埋戻し工	8- 砂防編	12
2 — 6 — 4	根固めブロック工	8- 砂防編	12
2 — 6 — 5	間 詰 工	8- 砂防編	12
2 — 6 — 6	捨 石 工	8- 砂防編	12
2 — 6 — 7	か ご 工	8- 砂防編	12
2 — 6 — 8	元 付 工	8- 砂防編	12

土木工事共通仕様書

第 7 節	流路附属物設置工	8- 砂防編	12
2 — 7 — 1	一般事項	8- 砂防編	12
2 — 7 — 2	階 段 工	8- 砂防編	12
2 — 7 — 3	防止柵工	8- 砂防編	12
2 — 7 — 4	境 界 工	8- 砂防編	12
第 3 章	斜面对策	8- 砂防編	13
第 1 節	適 用	8- 砂防編	13
第 2 節	適用すべき諸基準	8- 砂防編	13
第 3 節	軽量盛土工	8- 砂防編	13
3 — 3 — 1	一般事項	8- 砂防編	13
3 — 3 — 2	軽量盛土工	8- 砂防編	13
第 4 節	法 面 工	8- 砂防編	13
3 — 4 — 1	一般事項	8- 砂防編	13
3 — 4 — 2	植 生 工	8- 砂防編	14
3 — 4 — 3	吹 付 工	8- 砂防編	14
3 — 4 — 4	法 枠 工	8- 砂防編	14
3 — 4 — 5	か ご 工	8- 砂防編	14
3 — 4 — 6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	8- 砂防編	14
3 — 4 — 7	抑止アンカー工	8- 砂防編	14
第 5 節	擁 壁 工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 1	一般事項	8- 砂防編	15
3 — 5 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	15
3 — 5 — 3	既製杭工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 4	場所打擁壁工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 5	プレキャスト擁壁工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 6	補強土壁工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 7	井桁ブロック工	8- 砂防編	15
3 — 5 — 8	落石防護工	8- 砂防編	15
第 6 節	山腹水路工	8- 砂防編	16
3 — 6 — 1	一般事項	8- 砂防編	16
3 — 6 — 2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8- 砂防編	16

土木工事共通仕様書

3	—	6	—	3	山腹集水路・排水路工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	16
3	—	6	—	4	山腹明暗渠工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	16
3	—	6	—	5	山腹暗渠工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	16
3	—	6	—	6	現場打水路工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	17
3	—	6	—	7	集水桝工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	17
第 7 節 地下水排除工						8- 砂防編	17
3	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	8- 砂防編	17
3	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	8- 砂防編	17
3	—	7	—	3	井戸中詰工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	17
3	—	7	—	4	集排水ボーリング工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	17
3	—	7	—	5	集水井工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
第 8 節 地下水遮断工						8- 砂防編	18
3	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	8	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	8	—	4	固 結 工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	8	—	5	矢 板 工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
第 9 節 抑止杭工						8- 砂防編	18
3	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	9	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	18
3	—	9	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	19
3	—	9	—	5	シャフト工（深礎工）・・・・・	8- 砂防編	19
3	—	9	—	6	合成杭工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	19
第 10 節 斜面对策付属物設置工						8- 砂防編	19
3	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	8- 砂防編	19
3	—	10	—	2	点検施設工・・・・・・・・・・	8- 砂防編	19

第 9 編 ダ ム 編

第 1 章 コンクリートダム						9- ダム編	1
第 1 節 適 用						9- ダム編	1

土木工事共通仕様書

第 2 節	適用すべき諸基準	9- ダム編	1
第 3 節	掘 削 工	9- ダム編	1
1 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	1
1 — 3 — 2	掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	1
1 — 3 — 3	過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	1
1 — 3 — 4	発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	1
1 — 3 — 5	岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	1
1 — 3 — 6	不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	2
1 — 3 — 7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	2
1 — 3 — 8	基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	2
1 — 3 — 9	岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	2
第 4 節	ダムコンクリート工	9- ダム編	3
1 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	3
1 — 4 — 2	原石骨材・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	3
1 — 4 — 3	天然骨材・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	3
1 — 4 — 4	配 合・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	3
1 — 4 — 5	材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	3
1 — 4 — 6	練りませ・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	4
1 — 4 — 7	コンクリートの運搬・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	5
1 — 4 — 8	打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	5
1 — 4 — 9	コンクリートの打込み・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	5
1 — 4 — 10	締固め・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	6
1 — 4 — 11	継 目・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	7
1 — 4 — 12	養 生・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	7
第 5 節	型 枠 工	9- ダム編	7
1 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	7
1 — 5 — 2	せ き 板・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	8
1 — 5 — 3	型枠の組立て取りはずし移動・・・・・・・・	9- ダム編	8
1 — 5 — 4	型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・	9- ダム編	8
第 6 節	表面仕上げ工	9- ダム編	8
1 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	8

土木工事共通仕様書

	1	—	6	—	2	表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	8
第 7 節						埋設物設置工	9- ダム編	9
	1	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	9
	1	—	7	—	2	冷却管設置・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	9
	1	—	7	—	3	継目グラウチング設備設置・・・・・・・・	9- ダム編	9
	1	—	7	—	4	止 水 板・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	9
	1	—	7	—	5	観測計器埋設・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	9
第 8 節						パイプクーリング工	9- ダム編	10
	1	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	10
	1	—	8	—	2	クーリングの種類・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	10
	1	—	8	—	3	冷却用設備・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	10
	1	—	8	—	4	冷 却 工・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	10
第 9 節						プレクーリング工	9- ダム編	11
	1	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	11
	1	—	9	—	2	プレクーリング・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	11
第 10 節						継目グラウチング工	9- ダム編	11
	1	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	11
	1	—	10	—	2	施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	11
	1	—	10	—	3	施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	11
	1	—	10	—	4	施 工・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	12
第 11 節						閉塞コンクリート工	9- ダム編	13
	1	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	13
	1	—	11	—	2	コンクリートの施工・・・・・・・・	9- ダム編	13
第 12 節						排水及び雨水等の処理	9- ダム編	13
	1	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	13
	1	—	12	—	2	工事用水の排水・・・・・・・・	9- ダム編	13
	1	—	12	—	3	雨水等の処理・・・・・・・・	9- ダム編	14
第 2 章						フィルダム	9- ダム編	15
第 1 節						適 用	9- ダム編	15
第 2 節						適用すべき諸基準	9- ダム編	15
第 3 節						掘 削 工	9- ダム編	15

土木工事共通仕様書

2	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	15
2	—	3	—	2	掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	15
2	—	3	—	3	過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	15
2	—	3	—	4	発破制限・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	15
2	—	3	—	5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・・・	9- ダム編	15
2	—	3	—	6	不良岩等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	16
2	—	3	—	7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	16
2	—	3	—	8	基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・	9- ダム編	16
2	—	3	—	9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・	9- ダム編	16
第 4 節 盛立工							9- ダム編 16
2	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	16
2	—	4	—	2	材料採取・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	17
2	—	4	—	3	着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	17
2	—	4	—	4	中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	18
2	—	4	—	5	コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	18
2	—	4	—	6	フィルターの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	18
2	—	4	—	7	ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	18
2	—	4	—	8	堤体法面保護工・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	19
第 3 章 基礎グラウチング							9- ダム編 20
第 1 節 適用							9- ダム編 20
第 2 節 適用すべき諸基準							9- ダム編 20
第 3 節 ボーリング工							9- ダム編 20
3	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	20
3	—	3	—	2	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	20
3	—	3	—	3	せん孔・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	20
3	—	3	—	4	コア採取及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	3	—	5	水押しテスト・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
第 4 節 グ라우チング工							9- ダム編 21
3	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	2	注入機械・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	3	グラウチング用配管・・・・・・・・・・・・・・・・	9- ダム編	21

土木工事共通仕様書

3	—	4	—	4	セメントミルクの製造及び輸送・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	5	注入管理・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	6	配合及びその切替え・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	7	注 入・・・・・・・・・・	9- ダム編	21
3	—	4	—	8	注入効果の判定・・・・・・・・・・	9- ダム編	22

第 10 編 道 路 編

第 1 章	道路改良	10- 道路編	1
第 1 節	適 用	10- 道路編	1
第 2 節	適用すべき諸基準	10- 道路編	1
第 3 節	工場製作工	10- 道路編	2
1	— 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・	2
1	— 3 — 2	遮音壁支柱製作工・・・・・・・・・・	2
第 4 節	地盤改良工	10- 道路編	2
1	— 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 2	路床安定処理工・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 3	置 換 工・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 4	サンドマット工・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 5	バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 6	締固め改良工・・・・・・・・・・	2
1	— 4 — 7	固 結 工・・・・・・・・・・	2
第 5 節	法 面 工	10- 道路編	2
1	— 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・	2
1	— 5 — 2	植 生 工・・・・・・・・・・	3
1	— 5 — 3	法面吹付工・・・・・・・・・・	3
1	— 5 — 4	法 枠 工・・・・・・・・・・	3
1	— 5 — 5	法面施肥工・・・・・・・・・・	3
1	— 5 — 6	アンカー工・・・・・・・・・・	3
1	— 5 — 7	か ご 工・・・・・・・・・・	3
第 6 節	軽量盛土工	10- 道路編	3
1	— 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・	3

土木工事共通仕様書

	1	—	6	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	3
第 7 節						擁 壁 工	10- 道路編	3
	1	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	3
	1	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	3
	1	—	7	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	7	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	7	—	5	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	7	—	6	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	7	—	7	補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	7	—	8	井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
第 8 節						石・ブロック積（張）工	10- 道路編	4
	1	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	8	—	3	コンクリートブロック工・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	8	—	4	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
第 9 節						カルバート工	10- 道路編	4
	1	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	4
	1	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	4	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	5	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	6	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	7	プレキャストカルバート工・・・・・・・・	10- 道路編	5
	1	—	9	—	8	防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	5
第 10 節						排水構造物工（小型水路工）	10- 道路編	6
	1	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	6
	1	—	10	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	6
	1	—	10	—	3	側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	6
	1	—	10	—	4	管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	6
	1	—	10	—	5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・	10- 道路編	7
	1	—	10	—	6	地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	7

土木工事共通仕様書

1	—	10	—	7	場所打水路工・・・・・・・・・・	10- 道路編	7
1	—	10	—	8	排水工（小段排水・縦排水）・・	10- 道路編	7
第 11 節					落石雪害防止工	10- 道路編	7
1	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	10- 道路編	7
1	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・	10- 道路編	8
1	—	11	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	10- 道路編	8
1	—	11	—	4	落石防止網工・・・・・・・・・・	10- 道路編	8
1	—	11	—	5	落石防護柵工・・・・・・・・・・	10- 道路編	8
1	—	11	—	6	防雪柵工・・・・・・・・・・	10- 道路編	8
1	—	11	—	7	雪崩予防柵工・・・・・・・・・・	10- 道路編	8
第 12 節					遮音壁工	10- 道路編	9
1	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	10- 道路編	9
1	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・	10- 道路編	9
1	—	12	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	10- 道路編	9
1	—	12	—	4	遮音壁基礎工・・・・・・・・・・	10- 道路編	9
1	—	12	—	5	遮音壁本体工・・・・・・・・・・	10- 道路編	9
第 2 章					舗 装	10- 道路編	10
第 1 節					適 用	10- 道路編	10
第 2 節					適用すべき諸基準	10- 道路編	10
第 3 節					地盤改良工	10- 道路編	11
2	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	3	—	2	路床安定処理工・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	3	—	3	置 換 工・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
第 4 節					舗 装 工	10- 道路編	11
2	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	2	材 料・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	3	舗装準備工・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	4	橋面防水工・・・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	5	アスファルト舗装工・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	6	半たわみ性舗装工・・・・・・・・	10- 道路編	11
2	—	4	—	7	排水性舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	11

土木工事共通仕様書

2	—	4	—	8	透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
2	—	4	—	9	グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
2	—	4	—	10	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
2	—	4	—	11	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
2	—	4	—	12	ブロック舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
第 5 節					排水構造物工（路面排水工）	10- 道路編	12
2	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	12
2	—	5	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	3	側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	4	管渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	5	集水柵（街渠柵）・マンホール工・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	6	地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	7	場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	13
2	—	5	—	8	排水工（小段排水・縦排水）・・・・・	10- 道路編	14
2	—	5	—	9	排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・・・・	10- 道路編	14
第 6 節					縁石工	10- 道路編	14
2	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	14
2	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	14
2	—	6	—	3	縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	14
第 7 節					路掛版工	10- 道路編	14
2	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	14
2	—	7	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	14
2	—	7	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	14
2	—	7	—	4	路掛版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	15
第 8 節					防護柵工	10- 道路編	15
2	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	15
2	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	15
2	—	8	—	3	路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	15
2	—	8	—	4	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	15
2	—	8	—	5	ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	15
2	—	8	—	6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	16

土木工事共通仕様書

2	—	8	—	7	防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	16
第 9 節		標 識 工				10- 道路編	16
2	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	16
2	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	16
2	—	9	—	3	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	17
2	—	9	—	4	大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	17
第 10 節		区画線工				10- 道路編	17
2	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	17
2	—	10	—	2	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	17
第 11 節		道路植栽工				10- 道路編	17
2	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	17
2	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	18
2	—	11	—	3	道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	18
第 12 節		道路附属施設工				10- 道路編	20
2	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	20
2	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	20
2	—	12	—	3	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
2	—	12	—	4	道路附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
2	—	12	—	5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
2	—	12	—	6	照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
第 13 節		橋梁附属物工				10- 道路編	21
2	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
2	—	13	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	21
第 3 章		橋梁下部				10- 道路編	22
第 1 節		適 用				10- 道路編	22
第 2 節		適用すべき諸基準				10- 道路編	22
第 3 節		工場製作工				10- 道路編	23
3	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	23
3	—	3	—	2	刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	23
3	—	3	—	3	鋼製橋脚製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	23
3	—	3	—	4	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・	10- 道路編	24

土木工事共通仕様書

	3	—	3	—	5	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
第 4 節						工場製品輸送工	10- 道路編	24
	3	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	4	—	2	輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
第 5 節						軽量盛土工	10- 道路編	24
	3	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	5	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
第 6 節						橋 台 工	10- 道路編	24
	3	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	7	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・	10- 道路編	24
	3	—	6	—	8	橋台躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	25
	3	—	6	—	9	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	25
第 7 節						R C 橋脚工	10- 道路編	25
	3	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	25
	3	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	25
	3	—	7	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	25
	3	—	7	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	25
	3	—	7	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	7	—	6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	7	—	7	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	7	—	8	鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	7	—	9	橋脚躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	7	—	10	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
第 8 節						鋼製橋脚工	10- 道路編	26
	3	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
	3	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	26

土木工事共通仕様書

3	—	8	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	6	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	7	ニューマチックケーソン基礎工・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	8	鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	26
3	—	8	—	9	橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	27
3	—	8	—	10	橋脚架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	27
3	—	8	—	11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	27
3	—	8	—	12	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	8	—	13	地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
第 9 節 護岸基礎工						10- 道路編	28
3	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	28
3	—	9	—	3	基 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	9	—	4	矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	9	—	5	土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
第 10 節 矢板護岸工						10- 道路編	28
3	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	10	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	28
3	—	10	—	3	笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
3	—	10	—	4	矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	28
第 11 節 法覆護岸工						10- 道路編	29
3	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	2	コンクリートブロック工・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	3	護岸附属物工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	4	緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	5	環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	6	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	7	法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	8	多自然型護岸工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29

土木工事共通仕様書

3	—	11	—	9	吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	10	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	11	覆土工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
3	—	11	—	12	羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	29
第 12 節		擁壁護岸工				10- 道路編	30
3	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	30
3	—	12	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	30
3	—	12	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	30
3	—	12	—	4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	30
第 4 章		鋼橋上部				10- 道路編	31
第 1 節		適 用				10- 道路編	31
第 2 節		適用すべき諸基準				10- 道路編	31
第 3 節		工場製作工				10- 道路編	31
4	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	31
4	—	3	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	3	桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	4	検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	5	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	6	落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	7	鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	8	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	9	橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	10	横断歩道橋製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	11	鑄 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	12	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	32
4	—	3	—	13	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33
第 4 節		工場製品輸送工				10- 道路編	33
4	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33
4	—	4	—	2	輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33
第 5 節		鋼橋架設工				10- 道路編	33
4	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33

土木工事共通仕様書

4	—	5	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33
4	—	5	—	3	地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	33
4	—	5	—	4	架設工（クレーン架設）・・・・・・・・	10- 道路編	33
4	—	5	—	5	架設工（ケーブルクレーン架設）・・	10- 道路編	33
4	—	5	—	6	架設工（ケーブルエレクション架設）	10- 道路編	33
4	—	5	—	7	架設工（架設桁架設）・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	5	—	8	架設工（送出し架設）・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	5	—	9	架設工（トラベラークレーン架設）	10- 道路編	34
4	—	5	—	10	支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	5	—	11	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
第 6 節				橋梁現場塗装工		10- 道路編	34
4	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	6	—	3	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
第 7 節				床 版 工		10- 道路編	34
4	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	7	—	2	床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
第 8 節				橋梁付属物工		10- 道路編	34
4	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	34
4	—	8	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	3	落橋防止装置工・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	4	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	5	地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	6	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	7	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	8	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	8	—	9	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
第 9 節				歩道橋本体工		10- 道路編	35
4	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	35
4	—	9	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・	10- 道路編	35
4	—	9	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	36

土木工事共通仕様書

4	—	9	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	9	—	5	橋脚フーチング工・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	9	—	6	歩道橋（側道橋）架設工・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	9	—	7	現場塗装工・・・・・・・・	10- 道路編	36
第 10 節					鋼橋足場等設置工	10- 道路編	36
4	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	10	—	2	橋梁足場工・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	10	—	3	橋梁防護工・・・・・・・・	10- 道路編	36
4	—	10	—	4	昇降用設備工・・・・・・・・	10- 道路編	36
第 5 章					コンクリート橋上部	10- 道路編	37
第 1 節					適 用	10- 道路編	37
第 2 節					適用すべき諸基準	10- 道路編	37
第 3 節					工場製作工	10- 道路編	38
5	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	38
5	—	3	—	2	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・	10- 道路編	38
5	—	3	—	3	橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・	10- 道路編	38
5	—	3	—	4	鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・	10- 道路編	39
5	—	3	—	5	検査路製作工・・・・・・・・	10- 道路編	39
5	—	3	—	6	工場塗装工・・・・・・・・	10- 道路編	39
5	—	3	—	7	鑄 造 費・・・・・・・・	10- 道路編	39
第 4 節					工場製品輸送工	10- 道路編	39
5	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	39
5	—	4	—	2	輸 送 工・・・・・・・・	10- 道路編	39
第 5 節					P C 橋工	10- 道路編	39
5	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	39
5	—	5	—	2	プレテンション桁製作工（購入工）	10- 道路編	40
5	—	5	—	3	ポストテンション桁製作工	10- 道路編	40
5	—	5	—	4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	10- 道路編	40
5	—	5	—	5	プレキャストセグメント主桁組立工	10- 道路編	40
5	—	5	—	6	支 承 工	10- 道路編	40
5	—	5	—	7	架設工（クレーン架設）	10- 道路編	40

土木工事共通仕様書

5	—	5	—	8	架設工（架設桁架設）	10- 道路編	40
5	—	5	—	9	床版・横組工	10- 道路編	40
5	—	5	—	10	落橋防止装置工	10- 道路編	40
第 6 節				プレビーム桁橋工		10- 道路編	40
5	—	6	—	1	一般事項	10- 道路編	40
5	—	6	—	2	プレビーム桁製作工（現場）	10- 道路編	41
5	—	6	—	3	支 承 工	10- 道路編	42
5	—	6	—	4	架設工（クレーン架設）	10- 道路編	42
5	—	6	—	5	架設工（架設桁架設）	10- 道路編	42
5	—	6	—	6	床版・横組工	10- 道路編	42
5	—	6	—	7	局部（部分）プレストレス工	10- 道路編	42
5	—	6	—	8	床版・横桁工	10- 道路編	42
5	—	6	—	9	落橋防止装置工	10- 道路編	42
第 7 節				P Cホロースラブ橋工		10- 道路編	42
5	—	7	—	1	一般事項	10- 道路編	42
5	—	7	—	2	架設支保工（固定）	10- 道路編	43
5	—	7	—	3	支 承 工	10- 道路編	43
5	—	7	—	4	P Cホロースラブ製作工	10- 道路編	43
5	—	7	—	5	落橋防止装置工	10- 道路編	43
第 8 節				R Cホロースラブ橋工		10- 道路編	43
5	—	8	—	1	一般事項	10- 道路編	43
5	—	8	—	2	架設支保工（固定）	10- 道路編	44
5	—	8	—	3	支 承 工	10- 道路編	44
5	—	8	—	4	R C場所打ホロースラブ製作工	10- 道路編	44
5	—	8	—	5	落橋防止装置工	10- 道路編	44
第 9 節				P C版桁橋工		10- 道路編	44
5	—	9	—	1	一般事項	10- 道路編	44
5	—	9	—	2	P C版桁製作工	10- 道路編	45
第 10 節				P C箱桁橋工		10- 道路編	45
5	—	10	—	1	一般事項	10- 道路編	45
5	—	10	—	2	架設支保工（固定）	10- 道路編	45

土木工事共通仕様書

5	—	10	—	3	支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	45
5	—	10	—	4	P C 箱桁製作工・・・・・・・・	10- 道路編	45
5	—	10	—	5	落橋防止装置工・・・・・・・・	10- 道路編	45
第 11 節				P C 片持箱桁橋工		10- 道路編	46
5	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	46
5	—	11	—	2	P C 片持箱桁製作工・・・・・・・・	10- 道路編	46
5	—	11	—	3	支 承 工・・・・・・・・	10- 道路編	46
5	—	11	—	4	架設工（片持架設）・・・・・	10- 道路編	46
第 12 節				P C 押出し箱桁橋工		10- 道路編	47
5	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	47
5	—	12	—	2	P C 押出し箱桁製作工・・・・・・・・	10- 道路編	47
5	—	12	—	3	架設工（押出し架設）・・・・・	10- 道路編	48
第 13 節				橋梁付属物工		10- 道路編	48
5	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	2	伸縮装置工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	3	排水装置工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	4	地 覆 工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	6	橋梁用高欄工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	7	検査路工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	13	—	8	銘 板 工・・・・・・・・	10- 道路編	48
第 14 節				コンクリート橋足場等設置工		10- 道路編	48
5	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	14	—	2	橋梁足場工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	14	—	3	橋梁防護工・・・・・・・・	10- 道路編	48
5	—	14	—	4	昇降用設備工・・・・・・・・	10- 道路編	48
第 6 章				トンネル（N A T M）		10- 道路編	49
第 1 節				適 用		10- 道路編	49
第 2 節				適用すべき諸基準		10- 道路編	50
第 3 節				トンネル掘削工		10- 道路編	50
6	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・	10- 道路編	50

土木工事共通仕様書

6	—	3	—	2	掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	50
第 4 節				支保工		10- 道路編	51
6	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	51
6	—	4	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	51
6	—	4	—	3	吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	51
6	—	4	—	4	ロックボルト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	52
6	—	4	—	5	鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	52
6	—	4	—	6	金 網 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	52
第 5 節				覆 工		10- 道路編	53
6	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	53
6	—	5	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	53
6	—	5	—	3	覆工コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	53
6	—	5	—	4	側壁コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	54
6	—	5	—	5	床版コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	54
6	—	5	—	6	トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	54
第 6 節				インバート工		10- 道路編	55
6	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	6	—	3	インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	6	—	4	インバート本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
第 7 節				坑内付帯工		10- 道路編	55
6	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	7	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	7	—	3	箱 抜 工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	7	—	4	裏面排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	55
6	—	7	—	5	地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
第 8 節				坑 門 工		10- 道路編	56
6	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
6	—	8	—	2	坑口付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
6	—	8	—	3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
6	—	8	—	4	坑門本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56

土木工事共通仕様書

6	—	8	—	5	明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
6	—	8	—	6	銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	56
第 9 節 掘削補助工							10- 道路編 57
6	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	57
6	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	57
6	—	9	—	3	掘削補助工A・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	57
6	—	9	—	4	掘削補助工B・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	57
第 7 章 コンクリートシェッド							10- 道路編 58
第 1 節 適 用							10- 道路編 58
第 2 節 適用すべき諸基準							10- 道路編 58
第 3 節 プレキャストシェッド下部工							10- 道路編 59
7	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	6	受 台 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	3	—	7	アンカー工・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
第 4 節 プレキャストシェッド上部工							10- 道路編 59
7	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	4	—	2	シェッド購入工・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	59
7	—	4	—	3	架 設 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	60
7	—	4	—	4	土砂囲工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	60
7	—	4	—	5	柱脚コンクリート工・・・・・・・・・・	10- 道路編	60
7	—	4	—	6	横締め工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	60
7	—	4	—	7	防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	60
第 5 節 R Cシェッド工							10- 道路編 61
7	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	5	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	61
7	—	5	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	5	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61

土木工事共通仕様書

7	—	5	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	5	—	6	軀 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	5	—	7	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
第 6 節					シェッド付属物工	10- 道路編	61
7	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	6	—	2	緩 衝 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	6	—	3	落橋防止装置工・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	6	—	4	排水装置工・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
7	—	6	—	5	銘 板 工・・・・・・・・・・	10- 道路編	61
第 8 章					鋼製シェッド	10- 道路編	62
第 1 節					適 用	10- 道路編	63
第 2 節					適用すべき諸基準	10- 道路編	63
第 3 節					工場製作工	10- 道路編	63
8	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	2	材 料・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	3	梁（柱）製作工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	4	屋根製作工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	5	鋼製排水管製作工・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	6	鑄 造 費・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	3	—	7	工場塗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
第 4 節					工場製品輸送工	10- 道路編	63
8	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	4	—	2	輸 送 工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
第 5 節					鋼製シェッド下部工	10- 道路編	63
8	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	5	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・	10- 道路編	63
8	—	5	—	3	既製杭工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	5	—	4	場所打杭工・・・・・・・・・・	10- 道路編	63
8	—	5	—	5	深 礎 工・・・・・・・・・・	10- 道路編	64
8	—	5	—	6	受 台 工・・・・・・・・・・	10- 道路編	64
第 6 節					鋼製シェッド上部工	10- 道路編	64

土木工事共通仕様書

8	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	64
8	—	6	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	64
8	—	6	—	3	架 設 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	64
8	—	6	—	4	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	6	—	5	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	6	—	6	屋根コンクリート工・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	6	—	7	防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
第 7 節					シェッド付属物工	10- 道路編	65
8	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	7	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	7	—	3	排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	7	—	4	落橋防止装置工・・・・・・・・	10- 道路編	65
8	—	7	—	5	銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	65
第 9 章					地下横断歩道	10- 道路編	67
第 1 節					適 用	10- 道路編	67
第 2 節					適用すべき諸基準	10- 道路編	67
第 3 節					開削土工	10- 道路編	67
9	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	67
9	—	3	—	2	堀 削 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	67
9	—	3	—	3	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
第 4 節					地盤改良工	10- 道路編	68
9	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	4	—	2	路床安定処理工・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	4	—	3	置 換 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	4	—	4	サンドマット工・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	4	—	5	バーチカルドレーン工	10- 道路編	68
9	—	4	—	6	締固め改良工・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	4	—	7	固 結 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
第 5 節					現場打構築工	10- 道路編	68
9	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	5	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）	10- 道路編	68

土木工事共通仕様書

9	—	5	—	3	現場打躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	5	—	4	継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	5	—	5	カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	68
9	—	5	—	6	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	69
第 10 章		地下駐車場				10- 道路編	70
第 1 節		適用				10- 道路編	70
第 2 節		適用すべき諸基準				10- 道路編	70
第 3 節		工場製作工				10- 道路編	70
10	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	70
10	—	3	—	2	設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	70
10	—	3	—	3	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	70
第 4 節		工場製品輸送工				10- 道路編	70
10	—	4	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	70
10	—	4	—	2	輸送工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	70
第 5 節		開削土工				10- 道路編	71
10	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
10	—	5	—	2	堀削工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
10	—	5	—	3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
10	—	5	—	4	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
第 6 節		構築工				10- 道路編	71
10	—	6	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
10	—	6	—	2	躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
10	—	6	—	3	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	71
第 7 節		付属設備工				10- 道路編	72
10	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	72
10	—	7	—	2	設備工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	72
10	—	7	—	3	付属金物工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	72
10	—	7	—	4	情報案内施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	72
第 11 章		共同溝				10- 道路編	73
第 1 節		適用				10- 道路編	73
第 2 節		適用すべき諸基準				10- 道路編	73

土木工事共通仕様書

第 3 節	工場製作工	10- 道路編	73
11 - 3 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	73
11 - 3 - 2	設備・金物製作工・・・・・・・・	10- 道路編	73
11 - 3 - 3	工場塗装工・・・・・・・・	10- 道路編	73
第 4 節	工場製品輸送工	10- 道路編	73
11 - 4 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	73
11 - 4 - 2	輸 送 工・・・・・・・・	10- 道路編	74
第 5 節	開削土工	10- 道路編	74
11 - 5 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 5 - 2	堀 削 工・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 5 - 3	埋戻し工・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 5 - 4	残土処理工・・・・・・・・	10- 道路編	74
第 6 節	現場打構築工	10- 道路編	74
11 - 6 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 6 - 2	現場打躯体工・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 6 - 3	歩 床 工・・・・・・・・	10- 道路編	74
11 - 6 - 4	カラー継手工・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 6 - 5	防 水 工・・・・・・・・	10- 道路編	75
第 7 節	プレキャスト構築工	10- 道路編	75
11 - 7 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 7 - 2	プレキャスト躯体工・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 7 - 3	縦 締 工・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 7 - 4	横 締 工・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 7 - 5	可とう継手工・・・・・・・・	10- 道路編	75
11 - 7 - 6	目 地 工・・・・・・・・	10- 道路編	75
第 8 節	付属設備工	10- 道路編	76
11 - 8 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
11 - 8 - 2	設 備 工・・・・・・・・	10- 道路編	76
11 - 8 - 3	付属金物工・・・・・・・・	10- 道路編	76
第 12 章	電線共同溝	10- 道路編	76
第 1 節	適 用	10- 道路編	76

土木工事共通仕様書

第 2 節	適用すべき諸基準	10- 道路編	76
第 3 節	舗装版撤去工	10- 道路編	76
12 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
12 — 3 — 2	舗装版破碎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
第 4 節	開削土工	10- 道路編	76
12 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
12 — 4 — 2	堀 削 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
12 — 4 — 3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
12 — 4 — 4	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
第 5 節	電線共同溝工	10- 道路編	76
12 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	76
12 — 5 — 2	管路工（管路部）・・・・・・・・・・	10- 道路編	77
12 — 5 — 3	プレキャストボックス工（特殊部）・・	10- 道路編	77
12 — 5 — 4	現場打ボックス工（特殊部）・・	10- 道路編	77
第 6 節	付帯設備工	10- 道路編	77
12 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	77
12 — 6 — 2	ハンドホール工・・・・・・・・・・	10- 道路編	78
12 — 6 — 3	土留壁工（継壁）・・・・・・・・・・	10- 道路編	78
第 13 章	情報ボックス工	10- 道路編	79
第 1 節	適 用	10- 道路編	79
第 2 節	適用すべき諸基準	10- 道路編	79
第 3 節	情報ボックス工	10- 道路編	79
13 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	79
13 — 3 — 2	舗装版破碎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	79
13 — 3 — 3	作業土工（床堀り・埋戻し）・・	10- 道路編	79
13 — 3 — 4	管路工（管路部）・・・・・・・・・・	10- 道路編	79
第 4 節	付帯設備工	10- 道路編	79
13 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	79
13 — 4 — 2	ハンドホール工・・・・・・・・・・	10- 道路編	79
第 14 章	道路維持	10- 道路編	80
第 1 節	適 用	10- 道路編	80

土木工事共通仕様書

第 2 節	適用すべき諸基準	10- 道路編	80
第 3 節	巡視・巡回工	10- 道路編	81
14 — 3 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	81
14 — 3 — 2	道路巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	81
第 4 節	舗装工	10- 道路編	81
14 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	81
14 — 4 — 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 3	路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 4	舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 5	切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 6	オーバーレイ工・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 7	路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	82
14 — 4 — 8	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	85
14 — 4 — 9	コンクリート舗装補修工・・・・・・・・	10- 道路編	85
14 — 4 — 10	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・	10- 道路編	85
14 — 4 — 11	グルーピング工・・・・・・・・・・	10- 道路編	85
第 5 節	排水構造物工	10- 道路編	85
14 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	85
14 — 5 — 2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	85
14 — 5 — 3	側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	85
14 — 5 — 4	管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 5 — 5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 5 — 6	地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 5 — 7	場所打水路工・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 5 — 8	排 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
第 6 節	防護柵工	10- 道路編	86
14 — 6 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 6 — 2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・	10- 道路編	86
14 — 6 — 3	路側防護柵工・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 6 — 4	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14 — 6 — 5	ボックスビーム工・・・・・・・・・・	10- 道路編	86

土木工事共通仕様書

14	—	6	—	6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14	—	6	—	7	防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
第 7 節					標 識 工	10- 道路編	86
14	—	7	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14	—	7	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	86
14	—	7	—	3	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	7	—	4	大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
第 8 節					道路附属施設工	10- 道路編	87
14	—	8	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	8	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	8	—	3	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	8	—	4	道路附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	8	—	5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	87
14	—	8	—	6	照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
第 9 節					軽量盛土工	10- 道路編	88
14	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	9	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
第 10 節					擁 壁 工	10- 道路編	88
14	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	10	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	10	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	10	—	4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
第 11 節					石・ブロック積（張）工	10- 道路編	88
14	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	11	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	11	—	3	コンクリートブロック工・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	11	—	4	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
第 12 節					カルバート工	10- 道路編	88
14	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	88
14	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	12	—	3	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・	10- 道路編	89

土木工事共通仕様書

14	—	12	—	4	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	12	—	5	プレキャストカルバート工・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	12	—	6	防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
第 13 節					法 面 工	10- 道路編	89
14	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	2	植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	3	法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	4	法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	5	法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
14	—	13	—	7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	89
第 14 節					橋梁床版工	10- 道路編	90
14	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	90
14	—	14	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	90
14	—	14	—	3	床版補強工（鋼板接着工法）・・・・・	10- 道路編	90
14	—	14	—	4	床版補強工（増桁架設工法）・・・・・	10- 道路編	90
14	—	14	—	5	床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	91
14	—	14	—	6	床版取替工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	91
14	—	14	—	7	旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	91
第 15 節					橋梁付属物工	10- 道路編	92
14	—	15	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	2	伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	3	排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	4	地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	15	—	7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
第 16 節					横断歩道橋工	10- 道路編	92
14	—	16	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	16	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92
14	—	16	—	3	横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	92

土木工事共通仕様書

第 17 節	現場塗装工	10- 道路編	93
14 - 17 - 1	一般事項	10- 道路編	93
14 - 17 - 2	材 料	10- 道路編	93
14 - 17 - 3	橋梁塗装工	10- 道路編	94
14 - 17 - 4	道路附属構造物塗装工	10- 道路編	94
14 - 17 - 5	張紙防止塗装工	10- 道路編	94
14 - 17 - 6	コンクリート面塗装工	10- 道路編	94
第 18 節	トンネル工	10- 道路編	94
14 - 18 - 1	一般事項	10- 道路編	94
14 - 18 - 2	内装板工	10- 道路編	94
14 - 18 - 3	裏込注入工	10- 道路編	94
14 - 18 - 4	漏水対策工	10- 道路編	95
第 19 節	道路附属物復旧工	10- 道路編	95
14 - 19 - 1	一般事項	10- 道路編	95
14 - 19 - 2	材 料	10- 道路編	95
14 - 19 - 3	附属物復旧工	10- 道路編	95
第 20 節	道路清掃工	10- 道路編	95
14 - 20 - 1	一般事項	10- 道路編	95
14 - 20 - 2	材 料	10- 道路編	96
14 - 20 - 3	路面清掃工	10- 道路編	96
14 - 20 - 4	路肩整正工	10- 道路編	96
14 - 20 - 5	排水施設清掃工	10- 道路編	96
14 - 20 - 6	橋梁清掃工	10- 道路編	96
14 - 20 - 7	道路附属物清掃工	10- 道路編	96
14 - 20 - 8	構造物清掃工	10- 道路編	97
第 21 節	植栽維持工	10- 道路編	97
14 - 21 - 1	一般事項	10- 道路編	97
14 - 21 - 2	材 料	10- 道路編	97
14 - 21 - 3	樹木・芝生管理工	10- 道路編	97
第 22 節	除 草 工	10- 道路編	97
14 - 22 - 1	一般事項	10- 道路編	97

土木工事共通仕様書

14	—	22	—	2	道路除草工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	98
第 23 節					冬期対策施設工		10-	道路編 98
14	—	23	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	98
14	—	23	—	2	冬期安全施設工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	98
第 24 節					応急処理工		10-	道路編 98
14	—	24	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	98
14	—	24	—	2	応急処理事業工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	98
第 15 章					雪 寒		10-	道路編 99
第 1 節					適 用		10-	道路編 99
第 2 節					適用すべき諸基準		10-	道路編 99
第 3 節					除 雪 工		10-	道路編 99
15	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	99
15	—	3	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	100
15	—	3	—	3	一般除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	100
15	—	3	—	4	運搬除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	100
15	—	3	—	5	凍結防止工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	101
15	—	3	—	6	歩道除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	101
15	—	3	—	7	安全処理工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	101
15	—	3	—	8	雪道巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	101
15	—	3	—	9	待機補償費・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	102
15	—	3	—	10	保 險 費・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	102
15	—	3	—	11	除雪機械修理工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	102
第 16 章					道路修繕		10-	道路編 103
第 1 節					適 用		10-	道路編 103
第 2 節					適用すべき諸基準		10-	道路編 103
第 3 節					工場製作工		10-	道路編 103
16	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	103
16	—	3	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	104
16	—	3	—	3	床版補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	104
16	—	3	—	4	桁補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	104
16	—	3	—	5	落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・・・・・	10-	道路編	104

土木工事共通仕様書

16	—	3	—	6	R C 橋脚巻立て鋼板製作工	10- 道路編	104
第 4 節					工場製品輸送工	10- 道路編	104
16	—	4	—	1	一般事項	10- 道路編	104
16	—	4	—	2	輸 送 工	10- 道路編	104
第 5 節					舗 装 工	10- 道路編	104
16	—	5	—	1	一般事項	10- 道路編	104
16	—	5	—	2	材 料	10- 道路編	105
16	—	5	—	3	路面切削工	10- 道路編	105
16	—	5	—	4	舗装打換え工	10- 道路編	105
16	—	5	—	5	切削オーバーレイ工	10- 道路編	105
16	—	5	—	6	オーバーレイ工	10- 道路編	105
16	—	5	—	7	路上再生工	10- 道路編	105
16	—	5	—	8	薄層カラー舗装工	10- 道路編	105
16	—	5	—	9	グルーピング工	10- 道路編	105
第 6 節					排水構造物工	10- 道路編	106
16	—	6	—	1	一般事項	10- 道路編	106
16	—	6	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10- 道路編	106
16	—	6	—	3	側 溝 工	10- 道路編	106
16	—	6	—	4	管 渠 工	10- 道路編	106
16	—	6	—	5	集水桝・マンホール工	10- 道路編	106
16	—	6	—	6	地下排水工	10- 道路編	106
16	—	6	—	7	場所打水路工	10- 道路編	106
16	—	6	—	8	排 水 工	10- 道路編	106
第 7 節					縁 石 工	10- 道路編	106
16	—	7	—	1	一般事項	10- 道路編	106
16	—	7	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10- 道路編	106
16	—	7	—	3	縁 石 工	10- 道路編	106
第 8 節					防護柵工	10- 道路編	106
16	—	8	—	1	一般事項	10- 道路編	106
16	—	8	—	2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10- 道路編	107
16	—	8	—	3	路側防護柵工	10- 道路編	107

土木工事共通仕様書

16	—	8	—	4	防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	8	—	5	ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	8	—	6	車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	8	—	7	防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
第 9 節 標 識 工							10- 道路編 107
16	—	9	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	9	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	9	—	3	小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
16	—	9	—	4	大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	107
第 10 節 区画線工							10- 道路編 108
16	—	10	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	10	—	2	区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
第 11 節 道路植栽工							10- 道路編 108
16	—	11	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	11	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	11	—	3	道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
第 12 節 道路附属施設工							10- 道路編 108
16	—	12	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	12	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	12	—	3	境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	12	—	4	道路附属物工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	12	—	5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
16	—	12	—	6	照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	108
第 13 節 軽量盛土工							10- 道路編 109
16	—	13	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
16	—	13	—	2	軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
第 14 節 擁 壁 工							10- 道路編 109
16	—	14	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
16	—	14	—	2	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・	10- 道路編	109
16	—	14	—	3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
16	—	14	—	4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109

土木工事共通仕様書

第 15 節	石・ブロック積（張）工	10- 道路編	109
16 - 15 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
16 - 15 - 2	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・	10- 道路編	109
16 - 15 - 3	コンクリートブロック工・・・・・・・・	10- 道路編	109
16 - 15 - 4	石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
第 16 節	カルバート工	10- 道路編	109
16 - 16 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	109
16 - 16 - 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 16 - 3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 16 - 4	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 16 - 5	プレキャストカルバート工・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 16 - 6	防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
第 17 節	法 面 工	10- 道路編	110
16 - 17 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 17 - 2	植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 17 - 3	法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 17 - 4	法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 17 - 5	法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	110
16 - 17 - 6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 17 - 7	か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
第 18 節	落石雪害防止工	10- 道路編	111
16 - 18 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 3	作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 4	落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 5	落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 6	防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 18 - 7	雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
第 19 節	橋梁床版工	10- 道路編	111
16 - 19 - 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111
16 - 19 - 2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	111

土木工事共通仕様書

16	—	19	—	3	床版補強工（鋼板接着工法）	10- 道路編	112
16	—	19	—	4	床版補強工（増桁架設工法）	10- 道路編	112
16	—	19	—	5	床版増厚補強工	10- 道路編	112
16	—	19	—	6	床版取替工	10- 道路編	112
16	—	19	—	7	旧橋撤去工	10- 道路編	112
第 20 節 鋼 桁 工							10- 道路編 112
16	—	20	—	1	一般事項	10- 道路編	112
16	—	20	—	2	材 料	10- 道路編	112
16	—	20	—	3	鋼桁補強工	10- 道路編	112
第 21 節 橋梁支承工							10- 道路編 112
16	—	21	—	1	一般事項	10- 道路編	112
16	—	21	—	2	材 料	10- 道路編	112
16	—	21	—	3	鋼橋支承工	10- 道路編	112
16	—	21	—	4	P C 橋支承工	10- 道路編	112
第 22 節 橋梁付属物工							10- 道路編 113
16	—	22	—	1	一般事項	10- 道路編	113
16	—	22	—	2	材 料	10- 道路編	113
16	—	22	—	3	伸縮継手工	10- 道路編	113
16	—	22	—	4	落橋防止装置工	10- 道路編	113
16	—	22	—	5	排水施設工	10- 道路編	113
16	—	22	—	6	地 覆 工	10- 道路編	113
16	—	22	—	7	橋梁用防護柵工	10- 道路編	113
16	—	22	—	8	橋梁用高欄工	10- 道路編	113
16	—	22	—	9	検査路工	10- 道路編	113
16	—	22	—	10	沓座拡幅工	10- 道路編	113
第 23 節 横断歩道橋工							10- 道路編 114
16	—	23	—	1	一般事項	10- 道路編	114
16	—	23	—	2	材 料	10- 道路編	114
16	—	23	—	3	横断歩道橋工	10- 道路編	114
第 24 節 橋脚巻立て工							10- 道路編 114
16	—	24	—	1	一般事項	10- 道路編	114

土木工事共通仕様書

16	—	24	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	114
16	—	24	—	3	作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・	10- 道路編	114
16	—	24	—	4	R C 橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・	10- 道路編	114
16	—	24	—	5	橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・	10- 道路編	117
第 25 節 現場塗装工							10- 道路編 117
16	—	25	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	117
16	—	25	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	117
16	—	25	—	3	橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	117
16	—	25	—	4	道路附属構造物塗装工・・・・・・・・	10- 道路編	117
16	—	25	—	5	張紙防止塗装工・・・・・・・・・・	10- 道路編	117
16	—	25	—	6	コンクリート面塗装工・・・・・・・・	10- 道路編	117
第 26 節 トンネル工							10- 道路編 118
16	—	26	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	118
16	—	26	—	2	材 料・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	118
16	—	26	—	3	内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・	10- 道路編	118
16	—	26	—	4	裏込注入工・・・・・・・・・・	10- 道路編	118
16	—	26	—	5	漏水対策工・・・・・・・・・・	10- 道路編	118

第 11 編 下水道編

11- 下水道編 1

第 12 編 港湾編

第 1 章	航路、泊地、船だまり					12- 港湾編	1
第 1 節	適 用					12- 港湾編	1
第 2 節	適用すべき諸基準					12- 港湾編	1
第 3 節	浚 渫 工					12- 港湾編	1
1	—	3	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	1
1	—	3	—	2	ポンプ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	1
1	—	3	—	3	グラブ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	1
1	—	3	—	4	硬土盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	1
1	—	3	—	5	岩盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2
1	—	3	—	6	バックホウ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2

土木工事共通仕様書

第 4 節	土 捨 工	12- 港湾編	2
第 5 節	埋 立 工	12- 港湾編	2
1 — 5 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2
1 — 5 — 2	余水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2
1 — 5 — 3	固 化 工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2
1 — 5 — 4	埋 立 工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	2
1 — 5 — 5	排砂管設備工・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	3
1 — 5 — 6	土運船運搬工・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	3
1 — 5 — 7	揚土埋立工・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	3
1 — 5 — 8	埋立土工・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	3
第 2 章	防波堤、防砂堤、導流堤	12- 港湾編	5
第 1 節	適 用	12- 港湾編	5
第 2 節	適用すべき諸基準	12- 港湾編	5
第 3 節	海上地盤改良工	12- 港湾編	5
第 4 節	基 礎 工	12- 港湾編	5
第 5 節	本土工（ケーソン式）	12- 港湾編	5
第 6 節	本土工（ブロック式）	12- 港湾編	5
第 7 節	本土工（場所打式）	12- 港湾編	5
第 8 節	本土工（捨石・捨ブロック式）	12- 港湾編	6
第 9 節	本土工（鋼矢板式）	12- 港湾編	6
第 10 節	本土工（コンクリート矢板式）	12- 港湾編	6
第 11 節	本土工（鋼杭式）	12- 港湾編	6
第 12 節	本土工（コンクリート杭式）	12- 港湾編	6
第 13 節	被覆・根固工	12- 港湾編	6
第 14 節	上 部 工	12- 港湾編	6
第 15 節	消 波 工	12- 港湾編	6
第 16 節	維持補修工	12- 港湾編	6
第 17 節	構造物撤去工	12- 港湾編	6
第 18 節	雑 工	12- 港湾編	6
第 3 章	防 潮 堤	12- 港湾編	7
第 1 節	適 用	12- 港湾編	7

土木工事共通仕様書

第 2 節	適用すべき諸基準	12- 港湾編	7
第 3 節	海上地盤改良工	12- 港湾編	7
第 4 節	基 礎 工	12- 港湾編	7
第 5 節	本体工（ケーソン式）	12- 港湾編	7
第 6 節	本体工（ブロック式）	12- 港湾編	7
第 7 節	本体工（場所打式）	12- 港湾編	7
第 8 節	本体工（鋼矢板式）	12- 港湾編	8
第 9 節	本体工（コンクリート矢板式）	12- 港湾編	8
第 10 節	被覆・根固工	12- 港湾編	8
第 11 節	上 部 工	12- 港湾編	8
第 12 節	消 波 工	12- 港湾編	8
第 13 節	陸上地盤改良工	12- 港湾編	8
第 14 節	土 工	12- 港湾編	8
第 15 節	舗 装 工	12- 港湾編	8
第 16 節	維持補修工	12- 港湾編	8
第 17 節	構造物撤去工	12- 港湾編	8
第 18 節	仮 設 工	12- 港湾編	8
第 19 節	雑 工	12- 港湾編	9
第 4 章	護岸、岸壁、物揚場	12- 港湾編	10
第 1 節	適 用	12- 港湾編	10
第 2 節	適用すべき諸基準	12- 港湾編	10
第 3 節	海上地盤改良工	12- 港湾編	10
第 4 節	基 礎 工	12- 港湾編	10
第 5 節	本体工（ケーソン式）	12- 港湾編	10
第 6 節	本体工（ブロック式）	12- 港湾編	10
第 7 節	本体工（場所打式）	12- 港湾編	10
第 8 節	本体工（捨石・捨ブロック式）	12- 港湾編	11
第 9 節	本体工（鋼矢板式）	12- 港湾編	11
第 10 節	本体工（コンクリート矢板式）	12- 港湾編	11
第 11 節	本体工（鋼杭式）	12- 港湾編	11
第 12 節	本体工（コンクリート杭式）	12- 港湾編	11

土木工事共通仕様書

第 13 節	被覆・根固工	12- 港湾編	11
第 14 節	上 部 工	12- 港湾編	11
第 15 節	付 属 工	12- 港湾編	11
第 16 節	消 波 工	12- 港湾編	11
第 17 節	裏込・裏埋工	12- 港湾編	11
第 18 節	陸上地盤改良工	12- 港湾編	11
第 19 節	土 工	12- 港湾編	12
第 20 節	舗 装 工	12- 港湾編	12
第 21 節	維持補修工	12- 港湾編	12
第 22 節	構造物撤去工	12- 港湾編	12
第 23 節	仮 設 工	12- 港湾編	12
第 24 節	雑 工	12- 港湾編	12
第 5 章	栈橋、係船杭	12- 港湾編	13
第 1 節	適 用	12- 港湾編	13
第 2 節	適用すべき諸基準	12- 港湾編	13
第 3 節	海上地盤改良工	12- 港湾編	13
第 4 節	本体工（鋼杭式）	12- 港湾編	13
第 5 節	本体工（コンクリート杭式）	12- 港湾編	13
第 6 節	上 部 工	12- 港湾編	13
第 7 節	付 属 工	12- 港湾編	13
第 8 節	舗 装 工	12- 港湾編	13
第 9 節	維持補修工	12- 港湾編	14
第 10 節	構造物撤去工	12- 港湾編	14
第 11 節	雑 工	12- 港湾編	14
第 6 章	臨港道路	12- 港湾編	15
第 1 節	適 用	12- 港湾編	15
第 2 節	適用すべき諸基準	12- 港湾編	15
第 3 節	土 工	12- 港湾編	15
第 4 節	道路舗装工	12- 港湾編	15
6 — 4 — 1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	15
6 — 4 — 2	路 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	15

土木工事共通仕様書

6	—	4	—	3	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	15	
6	—	4	—	4	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	15	
6	—	4	—	5	道路附属工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	15	
第 5 節 緑 地 工							12- 港湾編	16
6	—	5	—	1	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	16	
6	—	5	—	2	植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・	12- 港湾編	17	

第 13 編 港湾海岸編

第 1 章 堤防、防潮堤、護岸		13- 港海編	1
第 1 節	適 用	13- 港海編	1
第 2 節	適用すべき諸基準	13- 港海編	1
第 3 節	海上地盤改良工	13- 港海編	1
第 4 節	基 礎 工	13- 港海編	1
第 5 節	本体工（ケーソン式）	13- 港海編	1
第 6 節	本体工（ブロック式）	13- 港海編	1
第 7 節	本体工（場所打式）	13- 港海編	2
第 8 節	本体工（鋼矢板式）	13- 港海編	2
第 9 節	本体工（コンクリート矢板式）	13- 港海編	2
第 10 節	被覆・根固工	13- 港海編	2
第 11 節	上 部 工	13- 港海編	2
第 12 節	消 波 工	13- 港海編	2
第 13 節	裏込・裏埋工	13- 港海編	2
第 14 節	陸上地盤改良工	13- 港海編	2
第 15 節	土 工	13- 港海編	2
第 16 節	舗 装 工	13- 港海編	2
第 17 節	維持補修工	13- 港海編	2
第 18 節	構造物撤去工	13- 港海編	3
第 19 節	仮 設 工	13- 港海編	3
第 20 節	雑 工	13- 港海編	3
第 2 章 突 堤		13- 港海編	4
第 1 節	適 用	13- 港海編	4

土木工事共通仕様書

第 2 節	適用すべき諸基準	13- 港海編	4
第 3 節	海上地盤改良工	13- 港海編	4
第 4 節	基 礎 工	13- 港海編	4
第 5 節	本体工（ケーソン式）	13- 港海編	4
第 6 節	本体工（ブロック式）	13- 港海編	4
第 7 節	本体工（場所打式）	13- 港海編	4
第 8 節	本体工（捨石・捨ブロック式）	13- 港海編	5
第 9 節	本体工（鋼矢板式）	13- 港海編	5
第 10 節	本体工（コンクリート矢板式）	13- 港海編	5
第 11 節	本体工（鋼杭式）	13- 港海編	5
第 12 節	本体工（コンクリート杭式）	13- 港海編	5
第 13 節	被覆・根固工	13- 港海編	5
第 14 節	上 部 工	13- 港海編	5
第 15 節	消 波 工	13- 港海編	5
第 16 節	陸上地盤改良工	13- 港海編	5
第 17 節	土 工	13- 港海編	5
第 18 節	舗 装 工	13- 港海編	5
第 19 節	維持補修工	13- 港海編	6
第 20 節	構造物撤去工	13- 港海編	6
第 21 節	仮 設 工	13- 港海編	6
第 22 節	雑 工	13- 港海編	6
第 3 章	離 岸 堤	13- 港海編	7
第 1 節	適 用	13- 港海編	7
第 2 節	適用すべき諸基準	13- 港海編	7
第 3 節	海上地盤改良工	13- 港海編	7
第 4 節	基 礎 工	13- 港海編	7
第 5 節	本体工（ケーソン式）	13- 港海編	7
第 6 節	本体工（ブロック式）	13- 港海編	7
第 7 節	本体工（場所打式）	13- 港海編	7
第 8 節	本体工（捨石・捨ブロック式）	13- 港海編	8
第 9 節	被覆・根固工	13- 港海編	8

土木工事共通仕様書

第 10 節	上 部 工	13- 港海編	8
第 11 節	消 波 工	13- 港海編	8
第 12 節	構造物撤去工	13- 港海編	8
第 4 章	樋門、水（閘）門	13- 港海編	9
第 1 節	適 用	13- 港海編	9
第 2 節	適用すべき諸基準	13- 港海編	9
第 3 節	海上地盤改良工	13- 港海編	9
第 4 節	基 礎 工	13- 港海編	9
第 5 節	付 属 工	13- 港海編	9
第 6 節	土 工	13- 港海編	9
第 7 節	維持補修工	13- 港海編	9
第 8 節	構造物撤去工	13- 港海編	9
第 9 節	仮 設 工	13- 港海編	10
第 10 節	雑 工	13- 港海編	10
第 5 章	養 浜	13- 港海編	11
第 1 節	適 用	13- 港海編	11
第 2 節	適用すべき諸基準	13- 港海編	11
第 3 節	土 捨 工	13- 港海編	11
第 4 節	土 工	13- 港海編	11