

呼場の下水道

山 形 県 令和7年 10月

はじめに

下水道は、わたしたち県民の快適な生活環境の確保や、最上川をはじめとする河川等の水環境の保全に欠かすことの出来ない施設です。

また、下水道のもう一つの役割である浸水対策を進めることにより、近年のゲリラ豪雨などの大雨に対応できる安全安心な生活環境を創出しています。

さらには、下水道の特性を活かして、汚水処理の過程で生じる下水汚泥を原料としたコンポストなどの肥料や燃料へのリサイクル、汚泥処理の過程で発生する消化ガスによる発電や緩衝緑地等を利用した太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入供給を進めています。

このように、下水道は重要な社会基盤であり、日頃から計画的、継続的にサービスを提供することが必要であることから、災害が発生した場合でも、速やかにその機能を維持、回復させることが求められています。

このため、今後発生が予想される災害等に備えるための対策の強化や業務継続計画の策定・見直しを進めるとともに、日々の安定処理を確保するため、施設の改築更新などに重点的に取組んでいるところです。

これからも、快適で安全安心な生活環境を県民に提供し続けるため、下水道施設の着実な整備と円滑な管理運営を積極的に推進してまいります。

山形県流域下水道のデザインマンホール蓋

村山処理区 【最上川と小鵜飼舟】



庄内処理区(余目幹線他) 【ヒマワリ】



庄内処理区(酒田幹線) 【トビシマカンゾウ】



庄内処理区(立川余目幹線) 【ヤマユリ】



庄内処理区(藤島余目幹線) 【藤の花】



庄内処理区(三川幹線) 【菜の花】



マンホールカードについて 詳しくは 19 ページをご覧ください。

目 次

1	下水流	道について	
	(1)	下水道の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
	(2)	下水道のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 3
		下水道の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(4)	下水道に関する法令・構想等の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5
2	下水流	道の計画について	
	(1)	最上川流域別下水道整備総合計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 5
		山形県生活排水処理施設整備基本構想 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(3)	現状と目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 7
	(4)	公共用水域の水質保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0
	*	・トピックス【下水道PR活動】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
3		道の現状について	
		下水道普及率·····	
		下水道施設の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		《トピックス【マンホールカード】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水道施設整備の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水道による処理水量と水洗化人口の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水道建設事業費の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水道管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水汚泥の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		下水道ストックマネジメント計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(9)	雨水対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4
4		E施している事業 (流域下水道事業等)	
	(1)	流域下水道事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(2)	V = 24 1 14 1 = 4 214 = 1111 (
		事業費の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		起債残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		再生可能エネルギーの取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(6)	下水道事業の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 2
5	その他	1	
U		<u>.</u> 下水道の歩み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 5
		- 1 小垣い少の ※トピックス【生まれ変わる下水汚泥】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(2)	下水道・問い合わせ先(市町村・県) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7

1 下水道について


(1)下水道の役割

下水道には、4つの役割があります。

- ◎ 街の衛生と暮らしを支えます(生活環境の改善)。
- ◎ 水の環境を守ります(公共用水域の水質保全)。
- ◎ 資源・エネルギーを生み出します(持続可能な循環型社会の構築)。
- ◎ 浸水から街を守ります(浸水の防除)。

① 街の衛生と暮らしを支えます(生活環境の改善)

家庭などから出てくる汚れた水が街へ流れなく




② 水の環境を守ります(公共用水域の水質保全)


家庭などから出る汚れた水をきれいにして河川に戻すことから、 きれいな水の循環を保つことができます。



【下水道が整備されていれば】



山形市の下水道普及率と馬見ヶ崎川の水質の関係



※下水道利用を進めることで水質が改善されています。〈下水道普及率の向上 ⇒⇒ 水質向上(BODの減少)〉

③ 資源・エネルギーを生み出します(持続可能な循環型社会の構築)

汚れた水をきれいにする時に発生する泥(下水汚泥という。)は、 有機質であるため、肥料や燃料として利用できます。

また、下水汚泥からはメタンガス(消化ガスという。)を取り出すことができます。

- 下水汚泥の肥料化については、県内で広く行われています。
- 下水汚泥を発酵(消化)することにより、メタンガスが発生します。
- 消化ガス発電については、県流域下水道の山形浄化センターに おいて平成25年3月より発電を開始しています。さらに市町村 では、昭和63年から山形市が山形市浄化センターで実施して おり、平成27年10月からは、鶴岡市が鶴岡浄化センターで、 東日本では初めて民設民営方式による発電を開始しています。








また、平成27年の下水道法改正により、下水管渠内に民間事業者による熱交換器設置が可能となりました。(ヒートポンプにより空調・給湯等に利用可能)

④ 浸水から街を守ります(浸水の防除)


雨水をすばやく下水管や貯留施設に集め、街中が水浸しになることを防ぐことができます。

- ※ 県内では、酒田市の一部が合流式である以外は、全て分流式となっています。
 - ・合流式とは、汚水と雨水を1つの管で一緒に終末処理場まで送る方式。
 - ・分流式とは、汚水と雨水を別々に集水し、汚水は終末処理場へ、雨水は河川等へ放流する方式。




また、平成 27 年の下水道法改正により、民間の協力を得つつ、浸水対策を推進するために「浸水被害対策区域」を指定し、他の事業者等が設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき、管理する制度ができました。

(2)下水道のしくみ



下水汚泥の有効利用について 詳しくは 36 ページをご覧ください。

(3)下水道の種類







図 : 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 HP より

(4)下水道に関する法令・構想等の体系



2 下水道の計画について

(1) 最上川流域別下水道整備総合計画

① 流域別下水道整備総合計画とは

水質環境基準が定められた河川やその他の公共の水域における水質の汚濁が、2つ以上の市町村の区域における汚水によるものである場合に、水質環境基準を達成するため、下水道法第2条の2に基づいて、都道府県がそれぞれの公共用水域ごとに下水道の整備に関する総合的な基本計画を策定します。この計画は河川、湖沼等、公共用水域の水質環境基準を達成、維持するために必要な下水道の整備を最も効果的に実施するため、個別下水道計画の上位計画として策定されます。

② 最上川流域別下水道整備総合計画の策定経緯

【当 初】昭和56年6月19日建設大臣承認

【第1回変更】平成7年11月13日建設大臣承認

【第2回変更】平成12年6月1日 策定


【第3回変更】平成19年7月12日 策定

【第4回変更】平成26年2月28日 策定

※平成12年4月1日以降、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う下水道法の一部改正により大臣承認が廃止されました。

流域別下水道整備総合計画(流総計画)

下水道法第2条の2に基づき、公共用水域の環境基準を達成維持するために都道府県が定める計画



(2)山形県生活排水処理施設整備基本構想

① 生活排水処理施設の現状

生活排水処理施設の整備については、下水道事業(国土交通省)、農業集落排水事業等(農林水産省)、合併処理浄化槽事業(環境省)により実施されています。三省における生活排水処理関連事業の総合的な視野に立って調整を図るため、平成7年度に三省共同の「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針」が示されました。その方針に基づき、県全域にわたる生活排水処理施設の整備促進が図られることとなり、平成7年度に「県全域生活排水処理施設整備基本構想」を策定しました。市町村はこの構想に従い、生活排水処理施設の整備を実施しています。

※農業集落排水事業等・・・農業集落、漁業集落における生活環境の改善と水質保全を目的に 行われる事業

※合併処理浄化槽事業・・・下水道未整備地区における生活環境の改善と水質保全を目的に 行われる事業


② 策定及び見直しの経緯

基本構想は、時間経過に伴う社会情勢の変化や都市計画等の上位計画見直しに対応するため、5年に 1回点検・見直しを行うものとしています。

平成7年度に当初策定後、平成 13 年に見直しを行い、平成 17 年に経済比較を考慮したマニュアルに 基づき第二次構想を策定しました。その後、将来予想される人口減少の進展や厳しい財政状況による予算 の縮小を考慮し、より効率的な汚水処理施設の整備手法を選定するため、平成 22 年度に市町村の計画を 基に見直しを行いました。


平成 26 年 1 月、三省統一した新たな「都道府県構想策定マニュアル」が策定されました。これまでの経済比較を基本としたものに、時間軸の観点を盛り込み、「今後 10 年程度を目処に汚水処理施設の概成」を目指し、また、長期的スパン(20~30 年程度)での既整備地区の改築・更新や運営管理の観点も含める内容となっています。

そこで、平成27年度に第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想(目標年次令和7年度末)を策定しました。第三次構想は、新マニュアルを基本とし、各地域のニーズに応じた検討を行い、処理施設の統配合を含めた運営管理の内容も踏まえたものとなっています。また、令和2年度には中間見直しを行い、新たに「広域化・共同化計画」を策定しました。



(3)現状と目標

令和6年度末 「生活排水処理施設」普及率の現状 94.9%



令和6年度末 「生活排水処理施設」普及率の現状 94.9%

(単位:人、%)

									(単位:人	, %)
	古町牡々	/ □ □	下水流	首	農業集落排石	k施設等	合併処理剂	争化槽	合計	H
	市町村名	行政人口	処理人口	普及率	処理人口	普及率	処理人口	普及率	処理人口	普及率
1	山形市	234,609	229,891	98.0	3,657	1.6	233	0.1	233,781	99.6
2	米沢市	73,908	49,015	66.3	388	0.5	17,879	24.2	67,282	91.0
3	鶴岡市	115,669	94,921	82.1	15,099	13.1	2,618	2.3	112,638	97.4
4	酒田市	93,102	74,896	80.4	13,835	14.9	3,160	3.4	91,891	98.7
5	新庄市	32,088	18,544	57.8	1,911	6.0	6,147	19.2	26,602	82.9
6	寒河江市	39,223	31,030	79.1	0.0	_	4,800	12.2	35,830	91.3
7	上山市	27,302	21,129	77.4	2,537	9.3	2,297	8.4	25,963	95.1
8	村山市	21,138	17,371	82.2	1,063	5.0	1,074	5.1	19,508	92.3
9	長井市	24,210	14,408	59.5	1,981	8.2	4,680	19.3	21,069	87.0
10	天童市	59,892	59,240	98.9	0.0	_	389	0.6	59,629	99.6
11	東根市	47,495	43,995	92.6	0.0	_	2,005	4.2	46,000	96.9
12	尾花沢市	13,386	5,207	38.9	1,150	8.6	5,274	39.4	11,631	86.9
13	南陽市	28,854	20,206	70.0	0	0.0	5,475	19.0	25,681	89.0
14	山辺町	13,263	12,727	96.0	0.0	_	174	1.3	12,901	97.3
15	中山町	10,374	9,103	87.7	1,234	11.9	7	0.1	10,344	99.7
16	河北町	16,695	15,121	90.6	355	2.1	455	2.7	15,931	95.4
17	西川町	4,474	2,507	56.0	214	4.8	1,203	26.9	3,924	87.7
18	朝日町	5,726	0.0	_	677	11.8	4,078	71.2	4,755	83.0
19	大江町	7,005	3,701	52.8	432	6.2	1,981	28.3	6,114	87.3
20	大石田町	5,888	4,009	68.1	1,612	27.4	231	3.9	5,852	99.4
21	金山町	4,652	1,910	41.1	976	21.0	1,374	29.5	4,260	91.6
22	最上町	7,308	2,609	35.7	281	3.8	2,697	36.9	5,587	76.5
23	舟形町	4,600	2,239	48.7	2,079	45.2	171	3.7	4,489	97.6
24	真室川町	6,422	1,643	25.6	0.0	_	2,788	43.4	4,431	69.0
25	大蔵村	2,726	1,588	58.3	0.0	_	746	27.4	2,334	85.6
26	鮭川村	3,595	0.0	_	1,509	42.0	1,091	30.3	2,600	72.3
27	戸沢村	3,814	516	13.5	1,589	41.7	902	23.6	3,007	78.8
28	高畠町	21,166	16,132	76.2	745	3.5	2,591	12.2	19,468	92.0
29	川西町	13,279	5,234	39.4	811	6.1	4,502	33.9	10,547	79.4
30	小国町	6,398	3,972	62.1	0.0	_	1,082	16.9	5,054	79.0
31	白鷹町	12,136	8,154	67.2	353	2.9	2,359	19.4	10,866	89.5
32	飯豊町	6,151	0.0	_	4,745	77.1	906	14.7	5,651	91.9
33	三川町	6,972	4,582	65.7	2,350	33.7	40	0.6	6,972	100.0
34	庄内町	19,006	15,069	79.3	3,560	18.7	283	1.5	18,912	99.5
35	遊佐町	12,043	9,776	81.2	1,314	10.9	486	4.0	11,576	96.1
	県 計	1,004,569	800,445	79.7	66,457	6.6	86,178	8.6	953,080	94.9

[※]数値については、四捨五入による端数処理を行っているため、合計が合わないことがあります。

^{※「}一」は、当該処理施設での整備計画がないことを表します。

[※]農業集落排水施設等・・・農業集落、漁業集落における生活排水処理施設

[※]合併処理浄化槽・・・・・・下水道及び農業集落排水施設等の未整備地区における合併処理浄化槽による処理施設

令和7年度末 「生活排水処理施設」普及率の目標 95.6%

(単位:人、%)

				*	# ** # ++ ! "	. ++-=□ +	A /// 55 TT	-/- /I . L-/-	(単位・ハ	
	市町村名	行政人口	下水流		農業集落排		合併処理》		合計	
<u> </u>			処理人口	普及率	処理人口	普及率	処理人口	普及率	処理人口	普及率
1	山形市	246,900	241,600	97.9	4,475	1.8	299	0.1	246,374	99.8
2	米沢市	75,511	49,100	65.0	391	0.5	16,665	22.1	66,156	87.6
3	鶴岡市	116,894	96,012	82.1	16,736	14.3	3,313	2.8	116,061	99.3
4	酒田市	93,376	74,426	79.7	14,283	15.3	3,317	3.6	92,026	98.6
5	新庄市	32,394	19,921	61.5	1,358	4.2	6,090	18.8	27,369	84.5
6	寒河江市	38,690	30,534	78.9	_	_	5,332	13.8	35,866	92.7
7	上山市	26,870	21,580	80.3	2,207	8.2	2,112	7.9	25,899	96.4
8	村山市	22,080	17,900	81.1	1,100	5.0	1,200	5.4	20,200	91.5
9	長井市	24,400	14,300	58.6	1,970	8.1	5,950	24.4	22,220	91.1
10	天童市	60,701	60,114	99.0	1		465	0.8	60,579	99.8
11	東根市	47,912	44,120	92.1	1	_	2,213	4.6	46,333	96.7
12	尾花沢市	13,240	4,877	36.8	1,171	8.8	5,800	43.8	11,848	89.5
13	南陽市	28,512	19,477	68.3	0	0.0	6,606	23.2	26,083	91.5
14	山辺町	13,800	13,029	94.4	_	_	478	3.5	13,507	97.9
15	中山町	9,990	8,728	87.4	1,238	12.4	24	0.2	9,990	100.0
16	河北町	17,500	15,667	89.5	365	2.1	952	5.4	16,984	97.1
17	西川町	4,404	2,328	52.9	227	5.2	1,410	32.0	3,965	90.0
18	朝日町	6,245	_	_	715	11.4	4,534	72.6	5,249	84.1
19	大江町	7,236	3,844	53.1	479	6.6	2,267	31.3	6,590	91.1
20	大石田町	5,790	3,710	64.1	1,738	30.0	342	5.9	5,790	100.0
21	金山町	4,814	1,878	39.0	1,032	21.4	1,445	30.0	4,355	90.5
22	最上町	7,590	2,500	32.9	290	3.8	3,280	43.2	6,070	80.0
23	舟形町	4,661	2,122	45.5	2,229	47.8	210	4.5	4,561	97.9
24	真室川町	6,250	1,546	24.7	_	_	3,474	55.6	5,020	80.3
25	大蔵村	2,776	1,530	55.1	_	_	946	34.1	2,476	89.2
26	鮭川村	3,731	_	_	1,525	40.9	1,458	39.1	2,983	80.0
27	戸沢村	3,967	490	12.4	1,660	41.8	1,033	26.0	3,183	80.2
28	高畠町	21,500	15,860	73.8	810	3.8	3,240	15.1	19,910	92.6
29	川西町	13,407	5,718	42.6	839	6.3	5,323	39.7	11,880	88.6
30	小国町	6,770	4,250	62.8	_	_	1,170	17.3	5,420	80.1
31	白鷹町	11,918	8,214	68.9	_	_	2,548	21.4	10,762	90.3
32	飯豊町	6,329	_	_	4,808	76.0	1,150	18.2	5,958	94.1
33	三川町	6,608	4,370	66.1	2,206	33.4	32	0.5	6,608	100.0
34	庄内町	18,569	14,438	77.8	3,702	19.9	343	1.8	18,483	99.5
35	遊佐町	12,164	9,847	81.0	1,374	11.3	468	3.8	11,689	96.1
	県 計	1,023,499	814,030	79.5	68,928	6.7	95,489	9.3	978,447	95.6

[※]市町村ごとの目標は、令和3年3月策定の「第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想(改訂版)」による目標値。

[※]数値については、四捨五入による端数処理を行っているため、合計が合わないことがあります。

^{※「}一」は、当該処理施設での整備計画がないことを表します。


[※]農業集落排水施設等・・・・農業集落、漁業集落における生活排水処理施設

[※]合併処理浄化槽・・・・・・下水道及び農業集落排水施設等の未整備地区における合併処理浄化槽による処理施設

(4)公共用水域の水質保全

① 令和6年度公共用水域水質測定結果

水 系	基準点におけるBOD759 環境基準類型指定																		(単位mg/l)
		類	環境	環境基準地点	地点							5%値							6年度
1	水域名 最上川上流	型	基準値	(所在地) 糖野目橋	番号	S55	S60	H2	H7	H12	H17	H22	H27	R2	R3	R4	R5	BOD75%値	
- 1	(鬼面川合流点より上	A	2	(高島町練野目) 長井橋	A2	3.3	2.4	2.5	2.7	1.7	1.8	1.5	1.1	1.4	1.5	1.4	1.7	1.3	0
	最上川東・下流		,	(長井市小出) 養点橋	A4	2.6	2.0	1.8	1.8	1.3	1.6	1.6	1.2	1.7	1.3	1.3	1.2	1.3	0
	「鬼面川合流点より下」 流)	А	2	(村山市河島) 両羽橋	A8	1.9	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	1.5	1.8	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	0
-				(酒田市落野目) 羽黒川橋	A12	1.6	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0	0.8	0.8					0.8	0
ŀ	羽 黒 川(全域)	A	2	(糸沢市川井) 芦付橋	B1	2.7	4.0	5.5	3.9	4.2	1.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0
	掘 立 JN(全域)	В	3	(糸沢市中田町)	B2	11.0	8.3	7.9	5.5	6.0	2.0	1.3	1.6	1.0	1.2	0.9	0.8	0.8	٥
	天 王 川(全域)	Α	2	天王川橋 (糸沢市下新田)	В3	_	_	_	_	1.2	1.2	2.1	1.0	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6	0
	鬼 面 川(全域)	Α	2	吉島橋 (川西町下平柳)	B7	1.7	2.3	1.5	1.4	0.8	1.2	0.8	8.0	0.8	0.8	1.1	1.1	0.7	0
	犬 川(全域)	В	3	犬川橋 (川西町東大塚)	B8	4.4	3.3	4.0	4.5	1.7	1.6	1.0	1.1	0.9	1.2	0.9	1.2	1.4	0
	屋 代 川(全域)	Α	2	屋代稿 (高島町深沼)	B10	3.4	3.1	1.5	2.1	1.7	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	1.6	0.6	0.7	0
	吉 野 川(全域)	В	3	蒙場橋 (高島町夏茂)	B13	_	3.6	3.3	3.1	2.3	2.2	1.6	1.9	1.8	1.8	1.3	2.3	2.0	0
	置 賜 白 ∫川〔全域〕	A	2	白川橋	B14	2.7	2.0	2.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	0.8	0.7	0
ŀ	置 賜 野 川 (全域)	A	2	(長井市時隆) 野川橋	B15	2.4	2.7	2.4	1.4	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0
ŀ				(長井市成田) 泉川橋															
ŀ	前 川(全域)	В	3	(上山市泉川) 落合橋	B16	7.4	5.0	2.6	3.2	3.0	2.1	1.6	0.9	1.4	1.0	1.3	0.7	0.5	0
	須 川(全域)	В	3	(天宣市寺津)	B21	2.5	1.8	1.4	2.3	1.4	1.9	1.5	0.9	1.4	1.2	0.9	0.7	1.6	0
_ }	本 沢 川(全域)	Α	2	台谷柏橋 (山彩市谷柏)	B22	_	_	_	_	_	1.4	1.0	0.6	0.8	0.7	<0.5	0.8	0.6	0
ᄑᆝ	村山高瀬川(全域)	А	2	十文字橋 (山形市十文字)	B25	_	_	_	_	_	1.1	0.9	0.6	1.2	1.1	0.5	0.7	<0.5	0
7K	馬見ヶ崎川(全域)	Α	2	白川橋 (山秘市成安)	B27	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.5	1.3	0.9	1.4	1.0	0.7	0.8	0.6	0
	寒 河 江 川 上 流 〔高瀬橋より上流〕	AA	1	高瀬橋 (西川町間沢)	B34	1.1	1.3	1.0	0.9	1.3	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0
	寒 河 江 川 下 流 (高瀬橋より下流)	Α	2	灣延橋 (河北町灣延)	B35	1.2	1.3	1.8	1.7	1.5	1.1	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5	0.5	0
1	倉津川(全域)	Α	2	22野目橋 (天宣市22野目)	B36	-	-	-	-	-	_	-	_	1.4	1.8	1.7	1.0	1.2	0
	村 山 野 川 (全域)	A	2	最上川合流前 (東根市野田)	B37	_	_	_	2.0	1.5	2.4	2.3	1.5	1.9	1.4	1.0	1.0	1.9	0
	大 旦 川(全域)	В	3	河島橋	B38	_	_	_	_	_	_	_	_	1.4	1.3	2.0	1.4	1.4	
ŀ	丹 生 川(全域)	Α	2	(村山市河島) 丹生川大橋	B39	1.5	1.8	1.5	1.2	1.1	1.4	0.9	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	
ŀ	最上小国川(全域)	Α	2	(大石田町岩ヶ鉄) 舟形橋	B42	0.8	1.5	1.0	1.2	1.3	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	
ŀ				(舟形町舟形) 通橋	B43		_												0
ŀ	銅 山 川(全域)	A	2	(大蔵村清水) 内川橋		1.1	0.9	1.0	1.2	0.6	<0.5	0.7	0.7	<0.5	0.8	0.7	0.5	0.7	0
ŀ	新 田 川(全域)	Α	2	(新庄市本合海) 升形橋	B44						0.8	1.2	1.2	0.6	1.0	1.1	0.8	1.0	0
ı.	升 形 川(全域) 鮭川上流	В	3	(新住市升彩)	B45	1.8	3.4	2.9	2.3	2.8	1.7	2.0	2.6	1.3	2.2	1.6	1.3	1.7	0
ļ	〔真室川合流点より上	AA	1	八千代橋 (真室川町大沢)	B46	1.2	0.8	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	0
	鮭川下流 (真室川合流点より下	Α	2	戸沢橋 (戸沢村名高)	B47	1.1	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0
	立 谷 沢 川(全域)	Α	2	東 <u>蘇</u> 橋 (住内町湾川)	B48	1.3	0.8	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0
	相 沢 川(全域)	Α	2	宝永橋 (酒田市相沢)	B49	1.1	1.5	1.2	1.1	1.2	1.0	0.8	0.9	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0
	藤 島 JNJ(全域)	А	2	昭和橋 (酒田市広野)	B50	1.8	1.3	1.8	1.2	0.8	1.1	1.1	1.0	1.6	0.8	1.0	1.2	0.8	0
	京 田 川(全域)	А	2	亀井橋 (酒田市広野)	B51	1.6	1.7	1.7	1.3	0.8	0.9	1.0	1.0	1.9	1.0	1.1	1.6	0.9	0
\neg	梵 字 川(全域)	Α	2	立岩橋 (鶴岡市下名川)	C8	2.7	2.4	1.1	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.6	0
				東橋 (鶴岡市東岩本)	C10	0.9	0.9	0.7	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.5	<0.5	
赤川	赤 川(全域)	Α	2	蛾眉橋 (三川町横山)	C11	1.6	1.3	1.5	1.2	0.8	1.0	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0
水				新川橋 (酒田市浜中) 西三川橋	C12	1.5	1.2	1.1	1.4	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9	
ŀ	内 川(全域)	В	3	(鶴岡市大宝寺町) 青山橋	C13	7.7	4.6	3.9	2.5	1.5	0.8	1.1	0.9	1.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0
ŀ	青 竜 寺 川〔全域〕 大 山 川〔全域〕	A B	3	(三川町青山) 製山橋	C14 C15	4.3	4.3	2.4	2.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	0.8	1.0	1.0	0.9	0
$\overline{}$	月 光 川 (全域)	Α	2	(鶴岡市面野山) 普里橋	C1	1.4	1.4	1.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	1.2	0.7	0.8	0.7	0.7	0
ŀ	カー 元	A	2	(游佐町普里) 吹鴻橋 (游佐町吹鴻)	C2	1.3	1.0	1.5	1.4	0.7	0.7	0.8	0.9	1.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0
ŀ	荒 瀬 川〔全域〕	Α	2	(遊佐町吹瀬) 八塘橋 (酒田市市条)	С3	1.4	1.4	1.3	1.0	0.5	0.8	0.5	0.5	1.1	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0
	日 向 川〔全域〕	Α	2	日向橋 (酒田市穂積)	C4	1.3	1.3	1.6	0.9	<0.5	0.6	0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	0.5	0.8	0
ŧ.	新 井 田 川〔全域〕	В	3	浜田橋 (酒田市東柴町)	C6	3.9	2.9	3.1	4.5	3.7	1.9	1.6	1.5	4.5	1.7	1.3	1.6	1.3	0
の #b	五十川(全域)	Α	2	古四王橋 (鶴岡市五十川)	C16	2.7	2.3	1.4	0.8	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.8	0.5	1.7	0
0	豊川(全域)	A	2	豊橋 (酒田市豊里) 温海橋	C5	-	-	-	-	-	-	_	-	1.9	0.7	1.0	1.1	0.5	0
系卜	温海川(全域)	A A	2	(鶴岡市温海) 岩川橋	C17	3.2 2.5	2.7	0.9	0.9	0.5 <0.5	0.5 <0.5	<0.5	0.6	0.9	0.5 <0.5	0.8	0.7 <0.5	0.5 <0.5	0
ŀ	庄内小国川 (全域) 鼠 ヶ 関 川 (全域)	A	2	(鶴岡市岩川) 蓬莱橋	C19	2.5	2.4	1.1	1.0	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0
ŀ	版 ケ 関 川(至塚) 横 川(全域)	В	3	(鶴岡市風ヶ開) 荒川合流前 (小屋で増照)	C20	1.8	1.4	2.4	1.1	1.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0
ŀ	玉 川(全域)	A	2	(小国町増開) 荒川合流前 (小国町玉川)	C21	1.5	0.9	2.2	1.0	0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0
ŀ	荒 川〔全域〕	А	2	赤芝発電所 (小国町玉川)	C22	1.5	1.2	1.7	1.0	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0



topics

TAKTIPRAT

夏休み 下水道教室



県が設置している4箇所の各浄化センター (山形、村山、置賜、庄内)では、毎年8月上 旬頃に「夏休み下水道教室」**を開催し、たくさ んの子供たちと保護者の方々に参加いただいて います。

※ 令和5年度まで「夏休み親子下水道教室」の名称で実施





この教室は、(公財) 山形県建設技術センター と関係市町が主催し、施設見学や顕微鏡観察な どをとおして、下水道の仕組みや働きについて 理解を深めるとともに、自然の

恵みや環境の大切さについて 学習するものです。

※ 写真は「令和7年度夏休み 下水道教室」の様子





△「下水道の日」 広報イベント

「下水道の日」は、当時、著しく遅れていた全国の下水道の普及率の向上のため、1961年に「全国下水道促進デー」として制定され、平成13年から、より親しみのある名称とするため、現在の名称である、「下水道の日」となりました。

9月 10 日とされたのは、「雨水処理」が下水道の大きな役割のひとつであるため、台風シーズンにあわせたものです。

県では「下水道の日」を中心に、下水道に対する県民の皆さまのご理解とご関心を深め、下水道を正しく利用していただけるよう、広報イベントを実施しています。





やまがた環境展 2024(山形国際交流プラザ)に出展

3 下水道の現状について


(1)下水道普及率

山形県の下水道は着実に整備が進められており、令和 6 年度末の下水道普及率は 79.7%で、全国第 17 位となっています。



ただし、以下の自治体の集計には留意が必要である。

宮城県・・・・平成22年度末 集計対象外 岩手県・・・・平成22年度末~平成24年度末 集計対象外



令和6年度末の下水道普及率

令和7年3月31日現在

12 J M	0 牛及木の	77724	<u>~</u> -					<u>'</u>	141/平3万	, o, page
番号	市町村名	事業名	着手 年度	供用年度	行政人口 (住基台 帳) ① (人)	処理区域 内人口 ② (人)	水洗化 人口 ③ (人)	普及率 ②/① (%)	水洗化率 ③/② (%)	R5年度末 普及率 (参考) (%)
1	山形市	(公·特)	S36	S40.11	234,609	229,891	218,636	98.0	95.1	97.9
2	米沢市	(公·)	S49	S61. 3	73,908	49,015	44,463	66.3	90.7	65.4
3	鶴岡市	(公·特)	S47	S55. 5	115,669	94,921	88,001	82.1	92.7	81.3
4	酒田市	(公·特)	S45	S54.10	93,102	74,896	68,836	80.4	91.9	80.3
5	新庄市	(公⋅)	S56	H 1.10	32,088	18,544	16,440	57.8	88.7	57.5
6	寒河江市	(公·特)	S52	S58.10	39,223	31,030	28,824	79.1	92.9	78.8
7	上山市	(公・)	S49	S56.11	27,302	21,129	19,747	77.4	93.5	77.0
8	村山市	(公·特)	S52	S62.10	21,138	17,371	15,633	82.2	90.0	81.9
9	長井市	(公·特)	S51	S63. 4	24,210	14,408	13,041	59.5	90.5	59.2
10	天童市	(公·特)	S45	S49. 4	59,892	59,240	56,206	98.9	94.9	98.9
11	東根市	(公⋅)	S51	S62. 7	47,495	43,995	41,345	92.6	94.0	92.5
12	尾花沢市	(公·特)	H 7	H14.11	13,386	5,207	4,688	38.9	90.0	37.0
13	南陽市	(公・)	S55	S62.10	28,854	20,206	17,924	70.0	88.7	69.7
14	山辺町	(公・)	H 1	H 4. 3	13,263	12,727	11,415	96.0	89.7	95.8
15	中山町	(公・)	H 1	H 4. 3	10,374	9,103	8,345	87.7	91.7	87.7
16	河北町	(公·)	S55	S63. 9	16,695	15,121	12,490	90.6	82.6	90.1
17	西川町	(公⋅)	H 6	H13.3	4,474	2,507	2,157	56.0	86.0	55.8
18	朝日町	(未着手)		_	5,726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	大江町	(公・)	H 6	H13.3	7,005	3,701	3,087	52.8	83.4	52.8
20	大石田町	(公·特)	H 7	H14. 3	5,888	4,009	3,829	68.1	95.5	68.2
21	金山町	(公・)	H 7	H14. 3	4,652	1,910	1,683	41.1	88.1	40.7
22	最上町	(公·)	H 6	H13.3	7,308	2,609	2,253	35.7	86.4	35.7
23	舟形町	(・特)	H 8	H15. 3	4,600	2,239	2,017	48.7	90.1	48.0
24	真室川町	(公·)	H 9	H14.10	6,422	1,643	1,144	25.6	69.6	26.1
25	大蔵村	(・特)	S52	S59. 4	2,726	1,588	1,401	58.3	88.2	57.9
26	鮭川村	(未着手)	_	_	3,595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	戸沢村	(・特)	H 7	H13.3	3,814	516	455	13.5	88.2	13.7
28	高畠町	(公·特)	S48	S62.10	21,166	16,132	15,008	76.2	93.0	76.1
29	川西町	(公·特)	S57	H 1.10	13,279	5,234	4,424	39.4	84.5	39.2
30	小国町	(公·)	H 4	H11. 4	6,398	3,972	3,441	62.1	86.6	61.7
31	白鷹町	(公·特)	S51	S62.3	12,136	8,154	7,658	67.2	93.9	67.0
32	飯豊町	(未着手)			6,151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	三川町	(・特)	H 5	H11.3	6,972	4,582	4,228	65.7	92.3	65.3
34	庄内町	(公·特)	H 5	H11.3	19,006	15,069	13,688	79.3	90.8	79.1
35	遊佐町	(公·特)	H 2	H 7.10	12,043	9,776	7,760	81.2	79.4	81.2
		県 計			1,004,569	800,445	740,267	79.7	92.5	78.4
	(うちぇ	<u> </u>	村計)		989,097	800,445	740,267	80.9	92.5	79.7

※県内において下水道事業に着手しているのは、32 市町村(朝日町、鮭川村、飯豊町は計画なし) ※行政人口は住民基本台帳

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				HV11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1									¥.	大用 知知、〇: 事 末 眉 十
		加用桿左右					-	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	₩	体計画		# #	(認可)計	圖	
柘	事業種別	が年後で する市町村 No	処理場 No	処理場名	事業着 年 度	供用開始年 月 日	整備完了目標年次	 	計画処理 面積 (ha)	計画処理 人口 (人)	汚水量 (日最大)	計画処理 面積 (ha)	計画処理 人口 (人)	汚水量 (日最大)	水処理方法※
浄化センター	公共		-	山形市浄化センター	836	840.11.15	H42	S36~R7	1,147	60,200	36,433	1,147	61,800	37,152	標準活性汚泥法
三	公共	-		山形浄化センター	862	H4.2.1	H42	S62~R7	4,037	150,940	69,199	4,037	155,050	70,947	"
"	特環		€	"	H2	"	H42	H2~R7	752	24,060	8,159	752	24,750	7,387	
=	公共	c	2	上山市浄水センター	849	856.11.10	H42	S49~R7	986	19,870	12,563	917	20,870	12,709	"
[流域] 日形	公共	7	Θ	日形浄化センター	H13	H21.4.1	H42	H13~R7	19	280	92	10	180	09	"
[流域] 日形	公共			山形浄化センター	861	H4.2.1	H42	S61~R7	1,831	46,030	26,997	1,553	47,121	26,400	"
"	特瑪		∋	"	H4	H5.3.31	H42	H4~R7	570	12,690	4,260	533	13,000	4,362	"
[流域] 村山	公共		0	村山浄化センター	H21	H24.3.31	H42	H21~R7	17	916	119	17	916	119	
[流域] 山形	公共		Θ	山形浄化センター	Ŧ	H4.3.30	H42	H1~R7	417	11,510	4,490	391	12,092	4,722	"
"]"	公共		Θ	"	Ŧ	H4.3.30	H42	H1~R7	451	9,290	3,584	363	8,680	3,420	"
寒河江	公共	c		寒河江市浄化センター	852	\$58.10.1	H42	S52~R11	1,299	29,340	16,818	1,236	29,590	16,821	標準活性汚泥法
	特環	n	n	"	6H	H13.5.1	H42	H9~R11	09	1,510	461	09	1,340	409	//
[流域] 村山	公共		0	村田浄化センター	S55	863.9.1	H42	S55~R7	812	14,740	7,980	750	15,667	8,179	"
II	公共	4	4	西川浄化センター	9Н	H13.3.30	R22	H6~R10	148	1,630	625	148	2,250	865	オキシテ・ションティッチ法
Į.	公共	2	2	大江町浄化センター	9Н	H13.3.16	H37	H6~R8	306	5,000	2,360	188	3,630	1,810	嫌気好気ろ床法
[流域] 村山	公共		(6	村山浄化センター	852	\$62.10.1	H42	S52~R7	773	12,490	5,203	721	13,200	5,327	標準活性汚泥法
" [特環		9	"	Н7	H13.3.31	H42	H7~R7	255	4,410	1,388	250	4,700	1,482	"
] "	公共		0	"	S51	S62.7.1	H42	S51~R7	1,928	44,800	23,277	1,900	44,570	22,626	"
] "	公共	Q	0	"	Н7	H14.11.1	H42	H7~R7	323	4,490	3,269	267	4,810	3,069	"
П	特谭	o	9	銀山温泉浄化センター	6Н	H15.12.16	H42	H9~R9	4	250	442	4	250	442	442 オキシテーションティッチ法
[流域] 村山	公共		(6	村山浄化センター	H7	H14.3.29	H42	H7~R7	314	4,080	1,408	240	3,710	1,278	標準活性汚泥法
] "	特谭		9	"	6Н	H14.3.29	H42	Н9∼Н32	49	611	192	49	850	268	"
								流域	12,549	341,337	159,617	11,832	349,296	159,646	
		村山総合支庁管内	支庁管内	1 기 = 1				₩	3,951	117,800	69,702	3,701	119,730	70,208	

○ 山形市の旧「流通センター処理場」は、昭和52年度に事業着手し、昭和54年4月に供用開始。平成18年度に(県流域)山形浄化センターに編入し廃止。 ○ 天童市の旧「天童下水道管理センター」は、昭和45年度に事業着手し、昭和49年4月に供用開始。平成20年度に(県流域)山形浄化センターに編入し廃止。 ○ 県流域村山処理区の旧「小菅浄化センター」は、平成7年度に事業着手し、平成14年11月に供用開始。平成24年7月に(県流域)村山浄化センターに編入し廃止。

3												4#	体計画		無	(認可)計	画	
引製化	中	± .	処理区名	事業種別	処理場を得 する市町村 ['] No	処理場 No	処理場名	事業着手 年 度	供用開始 年月 日	整備完了目標年次	事業(認可)計画 期 間	計画処理 面積 (ha)	計画処理人口(人)	汚水量 (日最大)	計画処理 面積 (ha)	計画処理 人口 (人)	汚水量 (日最大)	水処理方法※
	新庄	Æ	● 新 庄	公共	7	7	新庄市浄化センター	928	H1.10.1	R17	S56~R10	906	20,900	11,430	735	19,200	10,620	標準活性汚泥法
	田田	即	田 等 田	公共	8	8	金山浄化センター	Н7	H14.3.31	H42	H7~R9	115	1,840	870	66	1,930	006	オキツドテンほゲー・テチオ
	最上	占	□ 甲	☆	o	6	向野浄化センター	9H	H13.3.31	H47	H6~R12	156	2,200	1,006	141	2,800	1,097	"
嚼	中	臣	● 本 形	特谱	10	10	舟形浄化センター	8H	H15.3.31	H42	H8~R12	68	2,000	086	68	1,930	950	"
	三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	量三	真室川	公共	11	=	真室川浄化センター	6H	H14.10.1	R17	H9~R11	97	1,290	588	97	1,450	658	"
4			● 肘 折	梓遵	ç	12	肘折下水処理場	S52	\$59.4.1	H42	S52~R10	12	140	1,105	12	210	1,134	長時間エアレーション法
	人	7	■清水	特環	71	13	清水浄化センター	6H	H16.3.31	H42	H9~R10	73	1,060	445	73	1,280	537	オキシテーションティッチ法
		#																
	戸沢	 	□ □	特環	13	14	古口浄化センター	Н7	H13.3.30	H42	H7~R12	45	540	332	45	540	332 7	オキシテ゛・ションテ、イッチ法
											流域	0	0	0	0	0	0	
					最上総合支庁管内 小計	支庁管内	1 사람				公共	1,493	29,970	16,756	1,292	29,340	16,228	
											流域+公共	1,493	29,970	16,756	1,292	29,340	16,228	
	* K	Æ	● 米 沢	公共	14	15	米沢浄水管理センター	849	861.3.17	R32	S49~R7	2,312	43,800	33,910	2,243	50,150	36,380	標準活性汚泥法
	南陽	Æ	● [流域] 置賜	公共		(e)	置賜浄化センター	S55	\$62.10.15	R12	S55~R8	930	19,100	10,521	855	18,825	10,303	"
東南			" ["]	公共		("	848	\$62.10.1	R12	S48~R8	992	10,714	4,563	640	10,389	4,046	"
置赐	œ	Ē	" ["]	特環) D	"	Н3	H5.6.1	R12	H3~R8	271	3,896	1,194	237	3,931	1,185	//
			" ["]	公共		6	"	S57	H1.10.1	R12	S57~R8	362	4,426	2,525	287	4,220	2,305	"
	<u> </u>	<u> </u>	["]"	特環		9	"	Н7	H8.3.31	R12	H7~R8	101	974	281	57	480	138	"
	‡ Ш	#	●長 井	公共	т П	9	長井市公共下水道管理センター	S51	\$63.4.1	H42	S51~R7	869	12,100	7,029	641	13,100	7,459	標準活性汚泥法
Ħ	‡ #		"	特環	2	0	"	H17	H19.3.31	H42	H17~R7	86	1,100	496	86	1,200	546	"
EI B	小 国	臣	● 小 国	公共	16	17	小国浄化センター	H4	H11.4.1	H47	H4~R13	248	4,300	2,153	226	3,280	2,158	オキシテ・・ションティッチ法
	-0	Ė	●田	公共	71	0	白鷹浄化管理センター	S51	\$62.3.18	H47	S51~R13	351	4,880	2,508	351	5,220	2,654	"
<u> </u>			"	特環	-	0	"	Н5	H7.3.31	H47	H5∼H35	212	1,720	740	212	1,860	800	"
	飯豊	由																
											消域	2,430	39,110	19,084	2,076	37,845	17,977	***************************************
					置賜総合支庁管内 小計	支庁管内	1 小計				公	3,918	67,900	46,836	3,771	74,810	49,997	
											流域+公共	6,348	107,010	65,920	5,846	112,655	67,974	

4				+ + - -						F +	₩	体計画		無	(認可)計	圕	
呂掝化	市町村	処理区名	事業種別	処理場を角 する市町村 No	処理場 No	処理場名	事業着手 年 度	供用開始 年月日	整備完了目標年次	事業(別 可)計画 題	計画処理 面積 (ha)	計画処理 人口 (人)	汚水量 (日最大)	計画処理 面積 (ha)	計画処理 人口 (人)	汚水量 (日最大)	水処理方法※
		田 鶴 田	茶公		19	鶴岡浄化センター	847	\$55.5.1	R17	S47~R7	2,615	72,460	36,004	2,615	75,870	37,535	標準活性汚泥法
	鶴田田	● 湯野浜	☆井		20	湯野浜浄化センター	Ħ	H4.10.1	R17	H1~R7	138	2,600	2,247	138	2,720	2,298	オキシデ・ションディッチ法
		● 小堅	华 骥		21	小堅浄化センター	H25	R2.4.1	R17	H25~R7	17	089	207	17	089	207	"
	相	● [流域] 庄内	公共	•	6	圧内浄化センター	왕	H11.3.1	H42	H5~R7	267	4,750	1,480	379	6,780	1,647	標準活性汚泥法
	国 服 盤 (口)	" ["] •	华禮	Ç	€	"	H13	H14.3.31	H42	H5~R7	112	2,030	515	111	2,010	589	"
	(旧)羽黒町	● 浴 ●	+ 推	<u> </u>	22	羽黒浄化センター	S53	\$60.6.1	H47	S53~H37	144	1,960	1,297	144	2,250	1,416	"
	(旧)櫛引町	● 齊 의	公共		23	暦引 浄化センター	H3	H7.11.1	H47	H3~H37	314	3,720	2,077	314	4,100	2,248	オキシデーションディッチ法
Щ	(旧)朝日村	日韻	梓禮		24	あさひ浄化センター	9H	H12.7.1	H47	H6~H37	107	1,560	737	107	1,900	882	//
	二 二 二	典 明	公共		25	温海浄化センター	S58	H1.4.1	H47	S58~H37	96	1,480	1,117	96	1,880	1,303	"
	重典則(日)	● 鼠ケ関	公共		26	鼠ケ関浄化センター	Н6	H11.4.1	H47	H5~H37	92	1,280	684	92	1,550	841	"
	田田	田 興	公共		27	酒田 市クリーンセンター	845	854.10.1	R22	S45~R8	2,498	53,900	24,847	2,217	61,930	29,484	標準活性汚泥法
		● [流域] 庄内	公共		4	庄内浄化センター	H11	H13.3.31	H37	H11~R7	886	13,770	6,623	886	17,780	7,018	"
		● 西谷地(遊佐)	华 骥		30	遊佐浄化センター	H20	H22.3.31	H47	H20~H35	4	06	59	4	110	35	回分式活性汚泥法
	上 樓 二 (口)	響 ┤●	公共	19	00	八幡浄化センター	H2	H6.10.1	H47	H2~R11	149	2,420	1,047	149	2,600	1,127	好気性ろ床法
		: •	华 禮		0 7	"	H13	H15.2.3	H47	H2~R11	25	470	155	25	200	165	"
K	(旧)松山町	■	桊 骥		29	松山浄化センター	9H	H12.7.1	H47	H6~R10	164	1,980	898	164	2,730	1,190	オキシデーションディッチ法
	(旧)平田町																
	庄内町 (旧立川町)	● [流域] 庄内	特環		(庄内浄化センター	HE	H11.3.1	H42	H5~R7	183	2,800	1,252	145	2,790	1,248	標準活性汚泥法
	氏氏	" ["] •	☆#		6	"	£	H11.3.1	H42	H5~R7	452	8,360	3,729	452	9,540	4,212	"
	(旧糸目町)	<i>"</i> [<i>"</i>] •	特瑪		Ð	"	H17	H19.1.26	H42	H17~R7	131	2,240	683	131	2,420	739	"
	田三三	<i>"</i> [<i>"</i>] •	梓邁		4	"	H5	H11.3.1	R12	H5~R7	269	4,100	2,222	269	4,370	2,346	"
	有	● 游	₩∅	20	30	遊佐浄化センター	H2	H7.10.1	H42	H2~R9	380	4,970	1,933	373	5,180	2,009	回分式活性汚泥法
	Ą	<i>"</i>	特環	0.7	3	"	H12	H13.3.30	H42	H12~R9	247	4,370	1,593	242	4,550	1,658	"
										損	2,299	38,050	16,504	2,372	45,690	17,799	
				庄内総合	庄内総合支庁管内	성 小計				₩♡	6,991	153,940	74,842	6,698	168,550	82,398	
										流域+公共	9,290	191,990	91,346	9,070	214,240	100,197	
							損	4		浜	17,278	418,497	195,205	16,280	432,831	195,422	
		嗤	+			処理場数	公共	30		公共	16,353	369,610	208,136	15,462	392,430	218,831	
							流域+公共	34		流域十公共	33,631	788,107	403,341	31,742	825,261	414,253	

○鶴岡市の旧「羽黒西部浄化センター」は、平成2年度に事業着手し、平成6年4月に供用開始。平成29年度に羽黒中央地区浄化センター(農業集落排水施設)に編入し廃止。

※汚水処理方法について

標準活性汚泥法	最初沈殿池で沈殿しやすい浮遊物を沈殿させた後、反応タンク内で下水と活性汚泥(微生物)とをエアレーション(通気)によって混合し、その後、最終沈殿池で活性汚泥を沈殿させて、上澄みの 水を消毒し処理水として放流させる方法。
オキシデーションディッチ法	まなデーションディッチ法 カキシア・ションディッチ法 処理水を消毒して放流させる方法。
嫌気好気ろ床法	水処理工程の前段 、最初沈澱池の代わり 二嫌気性ろ床(嫌気槽)を、後段 こ好気性ろ床(好気槽)を設置し、嫌気性ろ床(嫌気槽)で有機物の大半を炭酸ガスとメタンガスに分解し、好気性ろ 床(好気槽)で炭酸ガスと水に分解させるとともに残存の有機物の除去やSS(浮遊物質)のろ過を行い、処理水を消毒し放流させる方法。
好気性ろ床法	最初沈殿池で沈殿しやすい浮遊物を沈殿させた後、3~5mm程度のろ材を充填したろ床に最初沈殿地からの処理水流入させ、ろ床の下部から空気を送り、好気性生物によるろ材の表面に付着 した有機物の分解とSS(浮遊物質)の捕捉を行い、処理水を消毒した後に放流させる方法。
長時間エアレーション法 る方法。	最初沈殿地を設けずに、反応タンク内で下水と活性汚泥(微生物)を長時間対流さることで余剰汚泥の発生量を少なくし、最終沈澱池で汚泥と処理水をと分離した後、処理水を消毒して放流させ る方法。
回分式活性汚泥法	高入した下水を同じ反応タンク内で活性汚泥(微生物)による下水の浄化、汚泥の沈殿、処理水の流出を行い、処理水を消毒した後、放流する方法。一つの反応タンク(回分槽)に反応タンクと 回分式活性汚泥法 最終沈澱池の機能を持たせるものとなっている。

集めて楽しい!マンホールカード



topics

令和7年7月1日 現在

◎マンホールカードとは?

「マンホールカード」は「下水道広報プラットホーム(GKP)」(事務局:(公社)日本下水道協会)の活動の一環とし てGKPが企画・監修するマンホール蓋のコレクションアイテムであり、マンホール蓋を管理する都道府県や市町村 とGKPが共同で作成したカード型の下水道広報パンフレットです。

平成 28 年 4 月の第 1 弾から令和 7 年 7 月の第 26 弾までに、全国の 747 自治体・3 団体、1,189 種類のマンホ ールカードが配布されており、県内では12団体、14種類のマンホールカードが配布されています。

◎県のマンホールカード

県では第6弾となる平成29年12月9日に、 山形県流域下水道のマンホールカード(右図) を発行しています。

マンホール蓋のデザインの由来は、山形県の 「母なる川」最上川をモチーフにしています。





山形県マンホールカード

◎県内の市町村のマンホールカード

現在、県内の市町村では山形市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・天童市・東根市・南陽市・河北 町・舟形町が配布しています。

		. , ,		I	1	
自治 体名	山形市	山形市	鶴岡市	鶴岡市	酒田市	新庄市
図柄	38*09 53.7 M 100*23 43.2 TE	18年 (18年) (184	38'45'31.8"N 139'44'05.5"E	38*43*40.ZN 139*49*33.ZE	38"54 59.4"N 138"50 12.8"E	38*45*59.9*N 140*17'47.6*E
自治 体名	寒河江市	上山市	天童市	東根市	南陽市	河北町
図柄	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	### DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	38"26"33.5"N 140"24"06.7"E	38°02'58.4"N ***.	38°26'17.8"N
自治 体名	舟形町					
	#### (################################					

県内の自治体を含む、全国の「マンホールカード」の配布情報詳細については、 下水道広報プラットホーム 【URL:http://www.gk-p.jp/】からご確認ください。

(3)下水道施設整備の推移

管渠の整備延長は、令和6年度末で5,766kmとなっており、概ね山形県からインドまでの距離になります。



(年度末)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
管渠延長 (km)	5,326	5,383	5,517	5,523	5,554	5,592	5,640	5,661	5,703	5,748	5,783	5,805	5,803	5,733	5,766
処理区域面積 (ha)	25,438	25,744	26,030	26,278	26,541	26,741	26,836	26,989	27,214	27,446	27,576	27,707	27,840	27,355	27,311
終末処理場数(箇所)	35	35	34	34	34	34	34	33	33	34	34	34	34	34	34


*雨水を除く

資料:下水道事業整備台帳

(4)下水道による処理水量と水洗化人口の推移

山形県では終末処理場が34箇所で稼動しており、令和4年度においては年間に約1億㎡の汚水を処理しています。その処理水量は、山形県庁の建物[128,800 ㎡]で換算すると約813杯分、東京ドーム[1,240,000 ㎡]で換算すると約85杯分にあたります。

また、水洗化人口は令和 2 年度を機に減少していますが、処理水量は概ね変化はなく、人口減や節水機能がついた洗濯機、トイレ、シャワーなどの普及や節水意識の向上によるものと考えられます。



(年度)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
公共下水道(千m³)	62,223	60,527	59,498	61,932	60,967	57,614	57,304	57,802	58,789	58,895	61,604	60,716	60,460
流域下水道(千m³)	42,290	43,280	42,263	45,249	43,045	40,834	42,196	44,261	43,404	43,454	46,173	44,488	44,316
合 計 (千m³)	104,513	103,807	101,761	107,181	104,012	98,447	99,500	102,063	102,192	102,349	107,777	105,204	104,776
水洗化人口(人)	713,408	722,350	732,591	737,856	741,174	744,049	747,067	749,456	754,616	755,273	754,826	752,108	749,543

(5)下水道建設事業費の推移

令和 6 年度における山形県内の建設事業費(処理場や下水管渠など下水道施設の建設に要する費用)は、約 100 億円となっています。



*都市下水路の事業費は、公共下水道の事業費に含む


資料:下水道事業整備台帳

(6)下水道管理費

下水道管理費とは、下水処理を行う終末処理場の稼動経費や薬品費、管渠等を含めた修繕、維持管理にかかる経費のことで、下水汚泥の処理費用等も含みます。また、広い意味での管理費は、これに下水道施設建設の財源として発行した起債の元利償還費用を加えたものをいいます。

令和4年度の本県の公共と流域を併せた下水道管理費は約365億円で起債償還費用が約7割を占め、施設にかかる維持管理費用は約3割となっています。

また、下水道管理費の財源は、使用者から徴収する使用料と一般会計からの繰入金がほぼ同じで、それぞれ全体の約4割を占めています。



資料:令和4年度版下水道統計

(7)下水汚泥の処理状況

下水処理により発生する下水汚泥の量については、近年は横ばいで推移しており、令和6年度においては 45,957t の汚泥が発生しています。

下水汚泥の処理に当たっては、その減量や再生利用に努めることとされており、県内では、コンポスト (肥料)化、セメント化、燃料化など、多様な『有効利用』へと転換が進んでおり、その割合は、令和6年度では 90.2 %となっています。

また、山形浄化センターでは発生汚泥の減量化を目的とする消化タンクでの発酵処理を行っており、処理の過程で発生するガスを利用した消化ガス発電を行っています。


下水汚泥の有効利用率については、一時的な増減はあるものの、全体的には増加傾向にあり、平成 26 年度 (84.0 %) から令和 6 年度 (90.2 %) までの 10 年で 6.2 %増加しています。

令和6年度の地区別汚泥処理状況


(単位:t)

		埋立処分	有効利用	計
	村山	1,590	21,537	23,127
地区別	最上	30	2,263	2,293
地区剂	置賜	2,756	6,986	9,742
	庄内	112	10,683	10,795
合	計	(9.8%)	(90.2%)	(100.0%)
П	ĒΙ	4,488	41,469	45,957
(4+)	-			

(参考)				
	流域	1,480	21,043	22,523
事業種別	公共	2,940	20,425	23,365
	計	4,420	41,468	45,888



下水汚泥量及び処理方法の推移



下水汚泥の有効利用について 詳しくは 36 ページをご覧ください。

(8)下水道ストックマネジメント計画

下水道施設の改築については、「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道施設全体を一体的に 捉え、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止し、計画的な点検調 査・修繕改築を通して持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減を図ることを目的としています。 県内の自治体においてもこの目的を踏まえ、適切な維持管理の下、改築実施計画に基づき効率的な修繕・改 築に取り組んでまいります。

下水道施設の老朽化対策については、各自治体において施設ごとに下水道長寿命化計画を策定し、対策を進めていました。平成 27 年度の下水道法改正により、下水道ストックマネジメント支援制度が制定されて以降は、これらの計画を平成 28 年度末から平成 29 年度にかけて策定した「下水道ストックマネジメント計画」の一部に移行させております。

下水道ストックマネジメント計画策定状況と改築実施計画

令和7年9月30日現在

				<u> </u>
自治体	策定年月日			下水道施設の改築実施計画 「
	水龙千万日	有無	計画期間(年度)	対 象 施 設
山形県 流域下水道	R3.3.31	有	R3~R7	山形浄化センター、村山浄化センター、置賜浄化センター、庄内浄化センター、中継ポンプ場、管路、マンホールポンプ、マンホール蓋など
山形市	H29.9.12	有	R3∼R7	山形市浄化センター、前明石ケーキ処理場、管路など
米沢市	H29.3.22	有	R3∼R7	米沢浄水管理センターなど
鶴岡市	H29.3.22	有	R3∼R7	鶴岡浄化センター、切添中継ポンプ場、管路など
酒田市	H29.3.22	有	R6∼R10	酒田市クリーンセンター、家際雨水ポンプ場、管路など
新庄市	H29.3.22	有	H29∼R3	新庄市浄化センター、マンホール蓋など
寒河江市	H29.5.31	有	R6∼R10	マンホール蓋など
上山市	H29.3.22	有	R6∼R9	上山市浄水センター、マンホールポンプ、マンホール蓋、管路など
村山市	H29.3.22	有	R5∼R9	金谷中継ポンプ場、マンホールポンプなど
長井市	H29.3.22	有	H29∼R3	長井市公共下水道管理センターなど
天童市	H29.3.22	有	R4∼R8	管路、マンホール、マンホール蓋など
東根市	H29.3.22	有	R7∼R11	マンホールポンプ、マンホール、マンホール蓋など
南陽市	H29.3.22	有	R4~R8	赤湯中継ポンプ場、管路、マンホールポンプ、マンホール蓋など
山辺町	H29.3.22	———— 有	H29∼R1	マンホールポンプ、マンホール蓋など
中山町	H29.3.22	有	R5∼R9	石子沢川中継ポンプ場、マンホールポンプなど
河北町	H29.3.24	有	R4~R8	マンホールポンプ、マンホール蓋など
西川町	H29.3.22	有	R5∼R9	西川浄化センターなど
大江町	H29.3.22	有	R4~R8	大江町浄化センターなど
金山町	H29.3.22	有	R6∼R10	金山浄化センターなど
最上町	H29.3.22	有	R6∼R10	向町浄化センターなど
舟形町	H29.5.31	無	_	_
真室川町	H29.3.22	有	R4∼R8	真室川浄化センターなど
大蔵村	H29.3.22	無	_	_
戸沢村	H29.3.22	有	R3~R7	古口浄化センター、マンホールポンプなど
高畠町	H29.3.22	有	R3~R7	マンホールポンプ、マンホール蓋、管路など
川西町	H29.3.22	無	_	_
小国町	H29.3.22	有	R3~R7	小国浄化センター、マンホールポンプ場など
白鷹町	H29.3.22	無	—	_
三川町	H29.3.22	有	R7∼R11	マンホールポンプ、マンホール蓋など
庄内町	H29.3.22	有	R6~R10	マンホールポンプ、マンホール蓋など
遊佐町	H29.5.31	有	R4~R8	マンホールポンプ、マンホール蓋、管路など
尾花沢市大石田町 環境衛生事業組合	H29.3.22	有	R5∼R9	銀山浄化センター、マンホールポンプ場、マンホール蓋など

(9)雨水対策事業

県内では、人命に関わる大きな内水被害はこれまでのところほとんどありませんが、近い将来、地球温暖化 等に起因する気象変動により、これまでの計画を超える降雨や局地的大雨によって被害が増大する可能性が あります。本県における内水被害は主に6月~9月に発生しており、その発生原因は梅雨前線等の停滞による ものが大半ですが、ここ数年は、局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨によるものも多くなってきています。

そのような状況の中、県内の各市町村では、豪雨による街中の道路の冠水や宅内の浸水被害を防ぐために、 雨水幹線の整備を進めるなどの対策を行うことで、街中の雨水の排水機能の向上に努めています。

雨水対策整備状況

各市町村では、7年(確率年)に一度発生する可能性のある降水量(確率降水量)を設定し、その降雨に耐 えうる雨水対策整備計画(下水道事業計画)を策定し、事業を実施しています。しかしながら、近年の厳しい財 政状況の中、整備が思うように進んでいないのが現状であり、県全体の整備率は 36.2%、都市浸水対策達成 率は47.1%に留まっています。

エルサケをサルコ

													1日現在
市町村名	令和6年度末 全体計画面積 A (ha)	令和6年度末 事業計画面積 (ha)	Aのうち都市 浸水対策を 実施すべき区 域 A′ (ha)	雨水 着手 年度	雨水供用年度	都市 下水路 着手 年度	都市 下水路 指定 年度	令和6年度末 整備済面積 B (ha)	Bのうち都市浸 水対策を実施 すべき区域 B´ (ha)	整備率 B/A (%)	都市浸水対 策達成率 B´/A´ (%)	確率年(年)	確率 降水量 (mm/hr)
山形市	5936.30	5107.30	4494.80	S45	S51	S57	H7	1674.10	1569.05	28.2%	34.9%	7	38.0
米沢市	2496.00	1247.10	1125.40	S50	S61	S26	S44	289.50	289.50	11.6%	25.7%	7	40.0
鶴岡市	2144.70	2123.90	1931.80	S47	S55	S23	НЗ	1749.69	1749.69	81.6%	90.6%	7	45.0
酒田市	2546.20	1538.67	2509.88	S45	S54	S35	H4	1119.39	1119.39	44.0%	44.6%	7	50.4
新庄市	1266.00	587.00	544.71	S57	H 1	S40	不明	223.40	104.10	17.6%	19.1%	7	45.0
寒河江市	1298.60	990.60	990.60	S52	S58	S46	不明	354.10	354.10	27.3%	35.7%	7	40.0
上山市	814.70	771.40	715.10	S50	S56	S49	S61	608.82	608.82	74.7%	85.1%	7	41.1
村山市	575.60	415.60	73.00	S53	S62	S45	不明	69.94	54.00	12.2%	74.0%	7	39.5
長井市	582.00	347.00	320.00	S51	\$63	S36	S60	155.30	155.30	26.7%	48.5%	7	43.4
天童市	1321.80	1061.00	1099.60	S45	\$49	S37	S56	916.20	796.30	69.3%	72.4%	7	38.0
東根市	1191.00	734.50	735.00	S51	S62	S41	不明	475.20	475.20	39.9%	64.7%	7	39.4
尾花沢市	208.00	0.00	208.00	-	-	S47	H1	208.00	208.00	100.0%	100.0%	7	40.0
南陽市	821.00	430.00	767.20	S55	S62	S33	S56	155.54	155.54	18.9%	20.3%	7	38.7
山辺町	218.00	41.90	38.90	H13	H16	S44	S53	123.85	22.30	56.8%	57.3%	7	38.0
中山町	196.00	0.00	160.00	-	-	-	_	0.00	0.00	0.0%	0.0%	7	31.0
河北町	812.40	377.10	812.40	S55	S63	S42	S57	158.00	158.00	19.4%	19.4%	7	40.0
大江町	275.00	0.00	44.00	Н6	-	S45	不明	85.00	44.00	30.9%	100.0%	7	40.0
金山町	97.00	97.00	0.00	H5	-	-	-	0.00	0.00	0.0%	-	7	45.5
最上町	5.00	0.00	5.00	Н6	-	S51	S55	5.00	5.00	100.0%	100.0%	7	40.5
真室川町	40.00	40.00	40.00	H10	-	S48	S57	40.00	40.00	100.0%	100.0%	7	45.6
大蔵村	12.20	12.20	11.60	S52	S52	-	-	12.20	11.60	100.0%	100.0%	7	41.7
高畠町	409.00	337.40	324.10	H13	-	-	-	0.00	0.00	0.0%	0.0%	7	40.0
川西町	210.00	117.00	77.00	S57	H 1	S40	未	77.00	77.00	36.7%	100.0%	7	40.0
小国町	240.00	65.00	156.00	-	-	S38	S51	65.00	65.00	27.1%	41.7%	7	45.7
白鷹町	254.00	254.00	63.00	S51	S61	S38	不明	136.00	63.00	53.5%	100.0%	7	40.2
三川町	297.20	178.90	233.29	H7	H10	S48	未	34.01	34.00	11.4%	14.6%	7	45.8
庄内町	266.00	0.00	134.60	-	-	S43	S54	134.60	134.60	50.6%	100.0%	7	49.2
遊佐町	169.00	0.00	68.00	-	-	S53	H1	68.00	35.20	40.2%	51.8%	7	49.7
計	24702.70	16874.57	17682.98					8937.84	8328.69	36.2%	47.1%		平均
(市町数)	(28)	(22)	(27)					(25)	(25)				42.1

- ※「都市浸水対策を実施すべき区域」の定義は以下のとおりです。
- ・高度地下空間利用地区(地下街、地下鉄駅構内等)を有する地区
- ・地域防災計画に位置付けられた災害時要配慮者関連施設を有する地区(養護老人ホーム、身体障害者療護施設、児童養護施設等)を有する地区
- ・商業・業務集積地区(商店街、官庁街、大規模オフィスビル等を含む地区等)を有する地区
- ·交通拠点施設·主要幹線地区(終着駅、複数路線の結節点となっている駅、緊急輸送道路等になりうる幹線道路等)を有する地区
- ・地域防災計画に位置付けられた防災関連施設地区(災害時の防災拠点や避難所、緊急医療施設、役所、消防本部、消防署等)を有する地区
- ・一般市街地の床上浸水常襲地区を有する地区など、早期に浸水被害を解消すべき地区
- ・災害の未然防止の観点から、早期に浸水被害を解消すべき地区

② 流域治水プロジェクト

近年、全国各地で豪雨等による水害や土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が 生じており、今後さらに気候変動による降水量の増大や水害の激甚化・頻発化が予測されています。

今後の水災害リスクの増大に備えるため、河川管理者や下水道管理者が主体となる治水対策に加え、 集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流域全体のあらゆる関係者が 協働し、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」への転換を進めることが必要とされています。

令和3年7月及び11月に施行された流域治水関連法に伴い、下水道法も改正され、下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨の計画への位置付けや、河川等から市街地への逆流を確実に防止するため下水道の樋門等の操作規則の策定義務付けがなされました。

また、河川水系ごとに国、県、市町村、企業、団体等からなる「流域治水協議会」が令和2年度に設置され、流域全体で実施すべき対策の全体像となる「流域治水プロジェクト」が進められています。

詳しくは、下記の県のホームページに掲載しています。

「流域治水の推進」

https://www.pref.yamagata.jp/180006/ryuikichisui.html

流域治水プロジェクトにおける主な下水道事業の位置付け状況

令和7年3月

取り組み	水系	自治体名
雨水幹線整備	最上川	山形市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、南陽市
	赤川	鶴岡市、三川町
	二級	酒田市
下水道施設の耐水化	最上川	県、米沢市、寒河江市、上山市、長井市、南陽市、河北町、大江町、白鷹町
の検討・実施	赤川	鶴岡市
	二級	酒田市

雨水幹線整備の取組事例




出典:最上川流域治水プロジェクト(山形河川国道事務所HPより)

4 県が実施している事業(流域下水道事業等)

(1) 流域下水道事業の概要

山形県では、市町村の行政界を越えて一体的な汚水処理を実施した方が効率的な地域において、流域 下水道事業として処理場や主要な下水管の整備・運営を行っており、現在、山形、村山、置賜、庄内の4つの 地域で処理を行っています。



最上川流域 山形処理区 (山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町)

計画無事主	事業着手年度 : S58
司四枫安公	供用開始年月日: H4. 2. 1

	項目	全体計画(R12)	事業計画(R7)	R6末の整備状況
計画	画処理面積(ha) ※1	8,056	7,617	7,531
計画	回処理人口(人) ※2	254,800	260,873	245,123
計画	画水量(m3/日) ※3	116,629	118,146	107,831
管	2条管含む場合(km)	53.4	53.4	53.4
渠	2条管除<場合(km)	52.9	52.9	52.9
中総	≚ポンプ場 (箇所)	1	1	1
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
山セル	処理能力(m3/日)	122,300	122,300	91,100
浄ター	池 数	12	12	10
10	敷地面積(ha)	25.7	25.7	25.7


< 山形浄化センター 天童市 大町 >

上記表中、「 R6 末の整備状況」において

※1 計画処理面積は、供用開始告示済面積

※2 計画処理人口は、水洗化人口実績

※3 計画水量は、晴天時日最大水量実績




R6 年度末の既施設 未施工分

最上川流域 村山処理区 (村山市、東根市、尾花沢市、河北町、大石田町、天童市)

事業着手年度 : S54 供用開始年月日: S62. 7. 1

	項目	全体計画(R12)	事業計画(R7)	R6末の整備状況
計画	画処理面積(ha) ※1	4,422	4,145	3,662
計画	回処理人口(人) ※2	85,413	86,657	77,895
計画	画水量(m3/日) ※3	42,644	42,080	30,894
管	2条管含む場合(km)	55.2	55.2	43.1
渠	2条管除<場合(km)	39.6	39.6	40.2
中絲	*ポンプ場 (箇所)	10	9	3
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
村セ、	処理能力(m3/日)	47,200	42,500	28,400
山浄化	池 数	10	9	6
10	敷地面積(ha)	12.7	12.7	12.7






最上川流域 置賜処理区 (南陽市、高畠町、川西町)

事業着手年度 : SS5 計画概要表 供用開始年月日: S62. 10. 1

	項目	全体計画(R12)	事業計画(R8)	R6末の整備状況
計画	画処理面積(ha) ※1	2,430	2,076	1,825
計画	回処理人口(人) ※2	39,110	37,845	37,356
計画	画水量(m3/日) ※3	19,084	17,977	18,476
管	2条管含む場合(km)	21.1	21.1	21.7
渠	2条管除<場合(km)	20.1	20.1	20.4
中科	*ポンプ場 (箇所)	1	1	1
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
置セ、	処理能力(m3/日)	20,400	20,400	20,400
浄ター	池 数	4	4	4
10	敷地面積(ha)	10.5	10.5	10.5


< 置賜浄化センター 南陽市 宮崎 >



最上川下流流域 庄内処理区 (鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町)

事業着手年度 : H4 計画概要表 供用開始年月日: H11. 3. 1

				,
	項目	全体計画(R12)	事業計画(R7)	R6末の整備状況
計画	画処理面積(ha) ※1	2,299	2,261	1,948
計画	画処理人口(人) ※2	40,070	43,680	35,812
計画	画水量(m3/日) ※3	16,472	17,799	11,256
管	2条管含む場合(km)	47.8	47.8	44.3
渠	2条管除<場合(km)	47.6	47.6	44.1
中刹	迷ポンプ場 (箇所)	2	2	1
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
庄セ、	処理能力(m3/日)	22,950	22,950	15,300
内浄化	池 数	4	4	3
10	敷地面積(ha)	4.0	4.0	4.0



(2)流域下水道事業会計(公営企業会計)

下水道事業は地方公共団体が経営する企業である公営企業に位置づけられています。公営企業と一般 行政事務の基本的な違いは、一般行政事務がその主な財源を税金によっているのに対して、公営企業は事業活動のために必要となる主な収入を利用者からの料金によってまかなっているところにあります。

本県の流域下水道事業においても、流域下水道に接続している市町(関連市町という。)から負担金を徴収しているほか、繰出基準に基づいた一般会計繰入金、整備事業における国庫支出金や起債等を財源として運営しています。

また、今後、管渠等の老朽化に伴う多大な更新投資が必要となる一方、人口減少等により下水道への流入水量が減少するなど、経営環境が厳しくなることが見込まれています。利用者に対して財務の状況を示して経営の透明性を確保しつつ、将来の更新投資を平準化していくため、令和2年4月より公営企業会計へ移行しました。

①支出予算と財源

(ア)収益的事業

汚水処理に係る諸経費等を計上する予算です。終末処理場などの運転に係る経費、管渠や各種設備 の点検、修繕費、汚泥の処理費用、起債(参照→(イ)資本的事業)の支払利息などが含まれます。財源の 大半は、関連市町から徴収する維持管理負担金(狭義の維持管理費)です。

また、起債の元利償還に係る支出には、一定割合で国の地方交付税が措置され、措置されない部分については、関連市町が維持管理負担金(資本費※1)として負担します。


なお、公営企業会計では、保有する固定資産に係る減価償却費及び長期前受金戻入が収益的事業に 計上されます。

(イ) 資本的事業

終末処理場や管渠・中継ポンプ場等の流域下水道施設の新規建設や 更新事業整備事業費及び起債の元金償還等を行う予算です。整備事業費の主な財源は、国の交付金や起債、関連市町村から徴収する建設負担金等です。

整備事業に国庫補助制度を活用した場合、終末処理場の整備に要する費用で国土交通大臣が定めるものは事業費の2/3、それ以外は事業費の1/2を国の交付金で賄うことができ、残りの地方負担分を関連市町村と県(起債)が1/2ずつ負担することになります。

整備事業費の財源構成(管渠等の場合)



② 財務計画

財務計画とは、流域下水道の処理区ごとの経営計画のことで、関連市町と県が協議して策定します。

供用開始直後は処理水量が少なく、また、初期投資経費がかさむため、第1期計画期間は概ね 10~15 年間とし、**責任水量制**※2 を採用して長期的な計画を立てています。

また、第1期計画期間内で狭義の維持管理費の累積収支が黒字となった後に第2期に移行していますが、第2期以降は**実流入水量制**※3を採用するとともに、**資本費**※1の回収も開始しています。

さらに、実流入水量制※3 では余剰金が発生し繰越金が多額になりやすいため、平成 26 年度から実費精算制※4 に変更しています。なお、計画期間は、汚水量の予測と実績の乖離や社会情勢の変動等に適切に対応していくため、概ね3年ごととしています。

	財務計画期間													(年	度)																
	S62∼H2	3~9	10	11	12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3										3	4	5	6	7	8										
山形		第	1期			0.1	第2其	2期 第3期 第4期 第5							第5期 第6期 第7期 第8期 第9期						第9其	朝 第10期									
村山	ŝ	第1期	第2期 第3期 第4期 第5期							9	4	第6其	月	4	有7其	A	Vi.	第8其	月	Ą	第9其	月 月		第1	0期						
尾大環										-	第1其	月				140	第2其	月	Çu.	有3其	Я	(m)	第4其	月	Ý	第5其	Д		第6	朔	
置賜	ŝ	第1期		3	第2期 第3期 第4期 第5期							4	第6其	月	4	有7其	A	Via V	第8其	月	Ą	第9其	月 月		第1	0期					
庄内			第1期													1	第2其	月	Ą.	有3其	Я	(Jul)	第4其	月	Ą	第5其	Я		第6	朔	

※村山処理区の財務計画は、村山市・天童市・東根市・河北町の3市1町のものと、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合(表では「尾大環」と記載)のものを区分けして作成しております。

※1 資本費…建設当初からの起債の元利償還金のうち、地方交付税措置を除いた分(関連市町村が負担)

※2 責任水量制…処理水量が少なくても、予め定めた水量(基本水量)分の負担を最低限行う制度

※3 実流入水量制…(基本水量を下回った場合でも)実際に流入した水量分の負担のみ行う制度

※4 実費精算制…実際に維持管理に要した経費分の負担のみ行う制度

③ 維持管理負担金

維持管理負担金とは、流域下水道の維持管理に必要な経費で、これを管理する県に対して関連市町が利用者から徴収した下水道料金の中から負担しています。財務計画では、処理区ごとに流入汚水1㎡あたりの単価を定めています。具体的には、流入水量を予測し、そこから見積もった維持管理にかかる経費(狭義の維持管理費)及び起債償還額のうち地方交付税措置額を除く分(資本費)の合計額を予測水量で割り返して算定していますが、流入水量や起債償還額が異なるため負担金額も処理区により異なります。

なお、本県の特徴としては、たくさんの温泉地を抱えていることから、一般排水のほか温泉排水の区分を 設けており、3処理区で採用されています。

流域下水道処理区別の維持管理負担金単価の推移

(単位:円/m³)


hn TID (-7. /2	± m= /n ∧ /r	ALL I. TELDI				令和							
処理区名	市町組合名	排水種別	2	3	4	5	6	7	8				
山形	山形市·上山市· 天童市·山辺町·	一般排水		35.47 (維32.81、資2.6	6)	35.14 (維32.06、資3.08)							
ш //	中山町	温泉排水						_					
	村山市・天童市・	一般排水		75.72 (維68.38、資7.3	4)			5.60 8、資7.12)					
44	東根市·河北町	温泉排水		25.23 (維22.79、資2.4	4)			5.19 2 、 資2.37)					
村山	尾花沢市大石田町	一般排水		97.04 (維91.87、資5.1	7))6.27 7、資9.10)					
	環境衛生事業組合	温泉排水		32.34 (維30.62、資1.7	2)	<u> </u>							
置賜	南陽市·高畠町·	一般排水	(100.25 維87.28、資12.9	97)			2.32 6、資6.66)					
	川西町	温泉排水		33.41 (維29.09、資4.3	2)			0.77 5、資2.22)					
庄 内	鶴岡市·酒田市·	一般排水	(108.70 維84.16、資24.5	54)								
庄 內	三川町·庄内町	温泉排水		36.23 (維28.05、資8.1	8)	37.39 (維30.30、資7.09)							

※令和5年4月1日現在における財務計画を記載

(3)事業費の推移

① 建設事業費

流域下水道施設の建設には多額の費用を要します。山形県では下水道を早期に利用できるよう、ピーク時には70億円もの費用を投入し、整備を進めてきました。ここ数年は、新たな処理場施設や管渠の整備が少なくなってきたことから、概ね15億円前後で推移しており、その内容も老朽化した施設の更新や耐震化などに重点をおくようになってきています。



② 維持管理費

次頁のグラフは、流域下水道施設の修繕や維持管理にかかる維持管理費(3 下水道の現状について(6)「下水道管理費」21 頁参照)と処理水量の推移を表しています。処理水量が多くなるにつれて維持管理費も伸びています。

なお、維持管理費は、処理水量が増えるとスケールメリットにより 1 立方メートルあたりの経費が低下する 傾向にあります。


また、維持管理費の財源は、ほぼ全額が資本費を除く維持管理負担金によってまかなわれています。



(4)起債残高の推移

流域下水道施設の建設事業の財源とした起債については、各償還計画に基づいて償還しています。 償還財源は、維持管理負担金のうち起債償還に充てるため算定、徴収している資本費相当分と一般会計からの繰入金です。この繰入金については**地方交付税措置**※1 が行われています。

起債の償還により、起債残高は平成 14 年度末の約 154 億円をピークとして徐々に減少し、令和6年度末には約 85 億円となっています。



※1 地方交付税措置…地方公共団体間の財源の不均衡を調整するとともに、全国どこに住んでいる人にも、標準的な行政 サービスを提供できるよう、国が地方公共団体の財源を保障する制度。

※2 公的資金補償金免除繰上償還…年利 5%以上の地方債について、補償金を免除して繰上償還ができる制度。本県の 流域下水道事業では、平成 19~21 年の 3 年間に約 28 億円を繰上償還しており、その後の利払いが 7 億円以上減少する 効果があると試算されている。

(5) 再生可能エネルギーの取組み

① 消化ガス発電

汚水処理で発生する下水汚泥は、嫌気状態※ で加温すると、 嫌気性細菌の働きによって分解され、汚泥量を半減させることがで きます。これを「消化」といいます。このときメタンガスを主成分とした 消化ガスが発生しますが、これを利用し発電を行うことができます。

山形浄化センターでは、この消化ガス発電を平成25年3月より 導入し、現在は25kWのガスエンジン式の発電機12台で300kW の発電を行っています。これにより本浄化センターで使用する電力 の約3割を賄うことができます。



山形浄化センター

また、発電で発生する排熱は、消化のための加温に用いることによって有効利用を図っています。

※ 嫌気状態: 気体状酸素・溶存酸素、亜硝酸態・硝酸態の酸素が存在しない状態。対義語は「好気状態」。

② 太陽光発電

下水処理場の特性として広大な緩衝緑地を施設周辺に配しています。流域下水道の4処理場では、この土地の有効活用を図るため、大規模太陽光発電事業用地として公募により決定した民間事業者に貸付を行っています。

現在、4処理場合わせて 約8haの土地を貸付けてお り、年間約453万kW(約 1350世帯分)の発電を行っ ています。



村山浄化センター



山形浄化センター

(6)下水道事業の課題

① 下水道施設の老朽化対策

本県の流域下水道の終末処理場は、古いところで供用開始から38年が経過していますが、一般に、処理場の汚水・汚泥処理設備の耐用年数は10~20年とされているため、腐食が生じるなど老朽化した設備が多く見受けられるようになってきました。

県民の暮らしから生じる生活排水や工場排水の処理は、一日たりとも止めることは出来ませんので、こうした老朽化した設備について、今後とも適切な保守管理を施しながら、且つ壊れる前に新しい設備に更新していく必要があります。



ポンプ設備の腐食

このため、現在の設備状態を調査することで、機能停止となる時期を予め予測し、財政状況等も踏まえつつ、今後の計画的な設備改築のスケジュールを定めた"下水道長寿命化計画"を平成 23 年度に4処理場で策定しました。さらには、『下水道長寿命化計画』に維持管理計画を含めたストックマネジメント計画を平成 29 年度に策定し、長期間での効率の良い維持管理と設備の更新を実施し、今後も確実で安定した下水処理を継続していきます。

詳しくは、下記の県のホームページに掲載しています。

「流域下水道におけるストックマネジメント計画について」

https://www.pref.yamagata.jp/180040/kurashi/kendo/gesuido/gesui-kaitiku.html

② 下水道施設の大規模地震対策

東日本大震災では、多くの下水道施設が被災し、その耐震 対策の重要性が改めて認識されたところです。

本県の流域下水道には、阪神淡路大震災を契機に見直された平成9年の耐震設計基準より前に建設された施設が多くあります。

平成23年より大規模地震に耐えられるかどうかを調査・診断したところ、多くの施設において耐震性能を満足しないことが判



宮城県大河原町におけるマンホールの隆起

明しました。このため、流域下水道では平成 25 年度に"下水道総合地震対策計画"、令和元年度に"第2 期計画"を策定し、現在は令和6年度に策定した"上下水道耐震化計画"に基づき施設の耐震化に取り組んでいます。加えて、東日本大震災では、想定外の長期停電が発生し、電源確保が大きな問題となったことから、こうした状況でも下水処理が確実に行えるよう、非常用電源を追加するなど、電源対策も併せて取り組んでいます。

③下水道BCP(地震·風水害対策編)

危機管理の重要性は益々高まっており、公共団体には自然 災害や事故等の危機に遭遇しても重要な業務を中断させない ことや、中断しても可能な限り短い期間で業務を再開することが 求められています。

流域下水道では、災害発生時のヒト、モノ及び情報等の利用 に制限を受ける中での業務の継続と、下水道機能の早期復旧 を目的とした山形県流域下水道業務継続計画(以下、業務継続 計画=BCPという。)を平成25年度に策定し、随時見直しを行っています。



防災訓練の様子

流域下水道BCPでは、被害想定に基づいた「非常時優先業務」や「非常時対応計画」を定めていますが、それらを着実に実行するには実際の活動や訓練の中で洗い出された課題を解決するとともに、対応能力の向上を図るための「事前対策」が必要となります。

「事前対策」として、各種団体との災害協定の締結による支援体制の確立、災害対応用資器材の配備及び定期的な防災訓練の実施等を継続して推し進めることで、流域下水道BCPのブラッシュアップに努めています。

また、流域関連市町のみならず、市町村の下水道BCPについても平成 27 年度末に全ての市町村で必要な項目が網羅された下水道BCPを策定し、県流域下水道同様に防災訓練等を踏まえてPDCAによる継続的なBCPの見直しを進め、「実践的で実効的な下水道BCP」への不断の改善に努めることとしています。

④ 雨天時浸入水対策

全国的に、分流式下水道を採用している地方公共団体において、施設の老朽化の進行や地震等の被災、高強度降雨の増加等に伴い、降雨時に下水の流量が増加し、汚水管等からの溢水や宅内への逆流など雨天時浸入水に起因する事象が発生しています。

本県流域下水道においても、豪雨時にマンホールから汚水が溢水し、マンホール周辺の宅地や農地に流出する事象が発生しています。そのため、再発防止のための対策を推進していく必要があり

ます。

雨天時浸入水の浸入部位は、宅内ます等の排水設備から 下水道管渠や公共ますなど様々であり、その原因も誤接続 や目地切れ、クラック、破損、継手部のゆるみ等多岐にわ たります。雨天時浸入水を削減することは、処理場設備へ の負荷の低減や処理コストの縮減につながることから、原 因箇所の特定と侵入防止を図ることが必要です。

そこで、山形処理区では、従来の計画汚水量(晴天時) に、ある程度の雨天時浸入水量を加えた雨天時計画汚水量



マンホールからの溢水状況(天童幹線)

を算定し、それを目標とした「雨天時浸入水対策計画」を策定しました。目標に対して雨天時浸入水を削減するため、対策優先度の高いブロックを絞り込むスクリーニング調査や、浸入部位や原因を把握するための詳細調査などを行い、適切な対策を講じていきます。

また、浸入水の減少には時間を要するため、被害防止のための施設対策等についても合わせて検討し実施しました。山形浄化センターにおける施設対策として、揚水能力を増強するために排水ポンプ車を2台配備し、処理場内で溢水した汚水を導水するための緊急時汚水流路工事、また一時的に貯めるための貯留池の整備を実施し、令和4年度に工事が完了しています。

⑤ 耐水化計画

近年、全国各地で豪雨等による河川からの氾濫や内水被害が 頻発しており、下水道施設についても、浸水により機能が停止す る事態が多発しています。

本県においても、令和2年7月豪雨の際、浸水の影響によりマンホールポンプが停止※しており、施設の耐水化は喫緊の課題となっています。

これらを踏まえ、流域下水道では被災時のリスクの高い下水 道施設について、対策浸水深や対策箇所の優先順位等を定め た耐水化計画を令和4年度に策定し、計画に基づき施設の耐水 化を順次進めています。

※ 当該マンホールポンプについては先行して対策実施済。



耐水化対策の例

5 その他

(1) 下水道の歩み

		ı	
紀元前 5000 年頃	・バビロン等に下水道がつくられる。	2001(平成13) 年	・県土木部に下水道室を設置(下水道課廃止)。
紀元前 3000 年頃	・モヘンジョ・ダロ等に下水道がつくられる。	2002(平成14) 年	·県全域生活排水処理施設整備基本構想(見直し)策定。
紀元前 615 年	・ローマで下水道がつくられる。		・下水道事業を実施している全ての市町村で供用開始。
645 年	・難波宮で排水溝がつくられる。	2003(平成15) 年	·山形県下水汚泥処理総合計画 村山·最上·置賜·庄内
1347 ~ 1354 年	・ヨーロッパでペストが大流行。下水道の普及が進む。		地域基本計画策定。
1370 年	・パリに最初の円天井の下水道がつくられる。	2004(平成16) 年	・新潟県中越地震下水道災害復旧支援のため、県及び
1583 年	・大阪城の城下町に背割下水(太閤下水)がつくられる。		10市町村が職員を派遣。
1728 年頃	・ベルサイユ宮殿に最初の水洗トイレを設置。	2005(平成17) 年	·第二次県全域生活排水処理施設整備基本構想策定。
1750 年	・セーヌ川に流入する開きょ式下水道がつくられる。	2007(平成19) 年	·最上川流域別下水道整備総合計画(第3回変更)策定。
1815 年	・イギリスで水洗便所が下水道にとり入れられる。		·赤川流域別下水道整備総合計画(第1回変更)策定。
1877 (明治10) 年	・東京でコレラ大流行。患者数13万人、内10万6千人死亡。	2010(平成22) 年	・県県土整備部(土木部から名称変更)に下水道課を設置。
1884 (明治17) 年	・東京市神田で近代下水道の建設に着手。	2011(平成23) 年	・東日本大震災発生。長期停電により各下水処理場に影響。
1897 (明治30) 年	・酒田市が下水道に着手(生活雑排水)。		・第二次県全域生活排水処理施設整備基本構想見直し。
1899 (明治32) 年	・仙台市が下水道に着手。		・東日本大震災下水道災害復旧支援のため山形市、天童市
1900 (明治33) 年	・下水道法がはじめて制定。		及び県が職員を派遣。
1922 (大正11) 年	・わが国最初の下水処理場(東京の三河島処理場) 運転開始。		・(財)山形県下水道公社が(財)山形県建設技術センターと
1958(昭和33) 年	・下水道法が改正。		合併し、解散。
1961(昭和36) 年	・山形県内で初めて山形市が公共下水道整備に着手。		・山形浄化センターが電気事業法第27条に基づく通知により
1964(昭和39) 年	·第一次下水道整備5ヵ年計画を策定。		節電を実施し、使用可能限度量を約2割下回る成果。
	·日本下水道協会山形県支部設立。	2012(平成24) 年	・流域下水道(村山処理区)小菅浄化センターを廃止(7月)。
1965(昭和40) 年	・山形県で初めて、山形市が供用開始。		・流域下水道(山形処理区・村山処理区)の各浄化センター
1970(昭和45) 年	・水質汚濁防止法制定、下水道法の改正。		にてメガソーラー事業者の公募を実施(10月~)。
1979(昭和54) 年	・山形県で初めて流域下水道事業(村山処理区)着手。	2013(平成25) 年	・山形浄化センターで消化ガス発電開始(3月)。
1980(昭和55) 年	・県土木部に下水道対策室を設置。		・山形県建設技術センターが公益財団法人へ移行(4月)。
1981(昭和56) 年	·最上川流域別下水道整備総合計画建設大臣承認。		·大規模太陽光発電供用開始(村山9月、山形10月)。
1983(昭和58) 年	・県土木部に下水道課設置(下水道対策室廃止)。	2014(平成26) 年	·最上川流域別下水道整備総合計画(第4回変更)策定。
1986(昭和61) 年	·全国町村下水道推進協議会山形県支部設立。		·太陽光発電供用開始(置賜9月、庄内11月)。
1987(昭和62) 年	·(財)山形県下水道公社設立。	2015(平成27) 年	·第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想策定。
	·流域下水道事業(村山·置賜処理区)供用開始。	2020(令和2) 年	・流域下水道事業に地方公営企業法を適用(一部適用)
1991(平成 3) 年	・下水道基本計画策定に対する県費補助制度創設。		・令和2年7月豪雨により最上川が溢水、山形浄化センターと
1992(平成 4) 年	·流域下水道事業(山形処理区)供用開始。		村山浄化センターで放流ゲートー時全閉
1994(平成 6) 年	・県による過疎代行事業を創設(松山町・朝日村)。		・第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想を見直し、
1995(平成 7) 年	·最上川流域別下水道整備総合計画(第1回変更)大臣承認。		構想内に「広域化・共同化計画」を位置づけ。
	·県全域生活排水処理施設整備基本構想策定。	2021(令和3) 年	・山形県流域下水道事業経営戦略2030を策定。
1999(平成11) 年	·流域下水道事業(庄内処理区)供用開始。	2022(令和4) 年	·最上川流域下水道(山形処理区)雨天時浸入水対策計画策定。
2000(平成12) 年	·最上川流域別下水道整備総合計画(第2回変更)策定。		

※ 1979(昭和54)年以降は、山形県に関する事項のみ記載

生まれ変わる下水汚泥

のさまざまな資源を取り出して有効に利用しています。

下水汚泥から、メタンガス、電気、燃料、建設資材、農業用肥料など

却

灰

topics

汚水をきれいにする過程で たくさんの汚泥が出ます

下水污泥

最終処分場(埋立地)

汚泥濃縮 (写真:ベルト濃縮機)

濃縮汚泥

消化汚泥

焼 却 灰

焼却炉

脱水汚泥

濃縮汚泥



肥料

汚泥脱水機 (写真:ベルトプレス)

脱水汚泥

消化タンク 消化ガス(メタンガス)



固形燃料

(写真:ガスエンジン)

発電機

有効利用


点線内部は、消化している場合

(2)下水道・問い合わせ先(市町村・県)

令和7年 4月 1日現在

		1-14/1 1/1 1 - 75
市町村名	担 当 部 署	電話番号(TEL)
山形市	上下水道部経営企画課	023-645-1177
米沢市	上下水道部下水道課	0238-22-4531
鶴岡市	上下水道部下水道課	0235-25-5860
酒田市	上下水道部	0234-22-1813
新庄市	上下水道課	0233-29-5833
寒河江市	上下水道課	0237-86-1230
上山市	上下水道課	023-672-1111(内線 171)
村山市	水道課	0237-55-2111(内線 184)
長井市	上下水道課	0238-82-8019
天童市	上下水道事業所上下水道課	023-654-1111(内線 464)
東根市	上下水道課	0237-42-1111(内線 2533)
尾花沢市	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合上下水道課	0237-23-2161
南陽市	上下水道課	0238-40-8429
山辺町	建設課	023-667-1113
中山町	建設課	023-662-2115
河北町	上下水道課	0237-73-4111(内線 252)
西川町	建設水道課	0237-74-2601
大江町	建設水道課	0237-62-2117
大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合上下水道課	0237-23-2161
金山町	環境整備課	0233-52-2111(内線 277)
最上町	建設水道課	0233-43-2015
舟形町	地域整備課	0233-32-0915
真室川町	建設課	0233-62-2053
大蔵村	地域整備課	0233-75-2102
戸沢村	建設水道課	0233-72-2547
高畠町	上下水道課	0238-52-4484
川西町	地域整備課	0238-42-6657
小国町	地域整備課	0238-62-2431
白鷹町	上下水道課	0238-85-6138
三川町	建設環境課	0235-35-7036
庄内町	企業課	0234-42-0181
遊佐町	地域生活課	0234-72-5894
山形県	県土整備部下水道課	023-630-2568

MEMO





※掲載データの最新情報は HP にて随時更新しております。