

		審 査 者		設 計 者	
		年 月 日		年 月 日	
設 計 書 令和 7 年度 朝日浄水場 天日乾燥床管理業務委託 業務委託場所 鶴岡市行沢 地内 業務委託金料					
		山 形 県 企 業 局			
委託の理由 浄水過程において発生する汚泥の処分を行うため、床掘積込み等の業務を委託する。 単価適用日 令和 7 年 4 月 1 日					

業務委託費内訳書

厚生労働省水道施設整備費
国庫補助事業に係わる歩掛表
上欄 原設計
下欄 変更設計

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
業務委託料	直接業務費	材料費		式	1			第1号明細書による
		労務費		式	1			第2号明細書による
	直接業務費計							
	業務管理費	共通仮設費		式	1			
		現場管理費		式	1			
	業務管理費計							
	業務原価							
	一般管理費等			式	1			
業務価格								
消費税等相当額				%	10			
業務委託料								

材料費 明細書

円也

上欄 原 設 計
下欄 変更設計

名 称	品質形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土材料 (敷き均し)	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	m3	220			
合計						

労務費 明細書

円也

上欄 原設計
下欄 変更設計

名 称	品質形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	クローラ型 バックホウ 山積0.8m3	m3	730			
土砂等積込運搬	バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) オンロード・ディーゼル 10t積級 0.5km	m3	730			
敷均し	人力 50% バックホウ 50% クローラ型 バックホウ 排ガス2次山積0.8m3	m3	220			
積込 (ルーズ)	排ガス2次 クローラ型 バックホウ 山積0.8m3	m3	690			
天日除草	普通作業員 天日乾燥床：12床×20% 面積：約1000㎡	人	17			
弁室清掃	普通作業員 弁室：24箇所 容積：約8㎡	人	9			
掘削補助	普通作業員	人	47			
汚泥乾燥 促進作業	排ガス2次 クローラ型 バックホウ 山積0.45m3	h	42			
合計						