

承 認 者		調 査 者		設 計 者	
令和 年 月 日		令和 年 月 日		令和 年 月 日	

# 実施設計書（金抜き）

令和8年度

## 最上広域水道 天日乾燥床維持管理業務委託

《委託箇所》

最上郡金山町大字上台字荒屋山 地内

山形県企業局

### 《委託概要》

汚泥積込・敷均し（天日乾燥床～汚泥保管場所）	332 m <sup>3</sup>
汚泥積込（汚泥保管場所～場外搬出）	153 m <sup>3</sup>
汚泥積込（天日乾燥床～場外搬出）	300 m <sup>3</sup>
天日乾燥床整地（ろ過砂補充あり）	12 床

単価適用世代： 令和 8年 3月 1日

工期： 令和 8年12月18日

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **										
1 浄水場										
2 天日乾燥床										
3 汚泥積込										
4 汚泥積込・敷均し 天日乾燥床～汚泥保管場所	332		m	3					工種 第0001号明細書	
4 汚泥積込 汚泥保管場所～場外搬出	153		m	3					工種 第0002号明細書	
4 汚泥積込 天日乾燥床～場外搬出	300		m	3					工種 第0003号明細書	
3 天日乾燥床整備										
4 天日乾燥床整地 ろ過砂補充あり	12			床					工種 第0004号明細書	
4 保管場所冬期養生	1			回					工種 第0005号明細書	
2 仮設工										
3 機械運搬工										
4 重機運搬工 0.45m3 BH	6			回					工種 第0006号明細書	
4 重機運搬工 ロング BH	6			回					工種 第0007号明細書	
** 直接工事費 **										



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
汚泥積込・敷均し 天日乾燥床～汚泥保管場所									Y1521200400	
									工種 第0001号明細書	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1		m	3					00	施工 第0-0001号単価表
掘削 土砂 オープンカット	1		m	3					00	施工 第0-0002号単価表
* 単位当り *	1		m	3						
*****										
汚泥積込 汚泥保管場所～場外搬出									Y1521200401	
									工種 第0002号明細書	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1		m	3					00	施工 第0-0001号単価表
* 単位当り *	1		m	3						
*****										
汚泥積込 天日乾燥床～場外搬出									Y1521200402	
									工種 第0003号明細書	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1		m	3					00	施工 第0-0001号単価表
* 単位当り *	1		m	3						
*****										
天日乾燥床整地 ろ過砂補充あり									Y1521201403	
									工種 第0004号明細書	
丘砂（砂丘砂）	7.33		m	3					00	
ろ過砂補充前敷均し・補充後敷均し 人力	1		床						00	施工 第0-0003号単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	7.33		m	3					00	施工 第0-0001号単価表
* 単位当り *	1		床							



設計数量調書

\* 本工事費 \*

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数 量	摘 要
** 本工事費 **				
浄水場				
天日乾燥床				
汚泥積込				
汚泥積込・敷均し	天日乾燥床～汚泥保管場所	m 3	332	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	
掘削	土砂 オープンカット	m 3	1	
汚泥積込	汚泥保管場所～場外搬出	m 3	153	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	
汚泥積込	天日乾燥床～場外搬出	m 3	300	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	
天日乾燥床整備				
天日乾燥床整地	ろ過砂補充あり	床	12	
丘砂 (砂丘砂)		m 3	7.33	
ろ過砂補充前敷均し・補充後敷均し	人力	床	1	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	7.33	
保管場所冬期養生		回	1	
ブルーシート	3.6×5.4	枚	12	
ブルーシート撤去・敷設		回	1	
仮設工				
機械運搬工				
重機運搬工	0.45m3 BH	回	6	
貨物自動車運搬費	被運搬建設機械各種 片道運搬距離2.5km	台	1	
重機運搬工	ロング BH	回	6	
貨物自動車運搬費	バックホウ超ロングアーム型 片道運搬距離2.5km	台	1	