

委託仕様書

名 称	実施予定月	数 量	単 位	備 考
〈樹木管理〉				
1 病虫害防除	6, 9月	3	式	
2 樹木施肥	5~6月	3	式	
3 不要支柱の撤去及び支柱交換作業	10月	3	式	
4 樹木剪定	6, 7, 9, 10, 2月	3	式	
5 樹木廻り人力手取除草作業	5, 7, 9月	3	式	
〈芝生管理〉				
6 芝刈	6, 10月	3	式	
7 芝生施肥	6, 10月	3	式	
8 除草剤散布	4月	3	式	
9 芝生手取除草	7, 9月	3	式	
〈緑地帯管理〉				
10 草刈	5, 7, 10月	3	式	
11 グランド・ソーラーパネル敷地・砂利敷き 緑地帯除草剤散布	5月	3	式	
12 樹木・芝生水やり	随時	3	式	
〈雪囲い設置及び解体〉				
13 雪囲い設置作業	12月	3	式	
14 雪囲い解体作業	3月	3	式	

※1式=1年

名 称	規 格 等	数 量	単 位	備 考
〈樹木管理〉				
1. 病虫害防除	年2回			
1回目(6月)				
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
薬剤	(ロックオン)500cc/本	6	本	殺虫剤
噴霧機械	(トラック共)	3	日	
雑費		3	式	
2回目(9月)				
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
薬剤	(ロックオン)500cc/本	6	本	殺虫剤
噴霧機械	(トラック共)	3	日	
雑費		3	式	
2. 樹木施肥	年1回(5~6月)			
高度化成肥料	(ちから1号)15kg/袋	645	kg	
普通作業員		3	人	
軽作業員		6	人	
(施肥量計算書)		本数	g	g(計)
高さ(~0.5m)		2,427	70	169,890
〃 (0.6~0.9m)		204	100	20,400
〃 (1.0~1.9m)		486	150	72,900
〃 (2.0~2.9m)		195	200	39,000
〃 (3.0~3.9m)		192	250	48,000
〃 (4.0~4.9m)		483	300	144,900
〃 (5.0m~)		426	350	149,100
小計				644,190
3. 不要支柱の撤去及び支柱交換作業	年1回			
○不要支柱の撤去				
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
材料費(支柱材、結束材)		3	式	
発生残材処分		1,350	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	

名 称	規 格 等	数 量	単 位	備 考
4. 樹木剪定	年5回			
(1)クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ剪定				
造園工		24	人	
普通作業員		21	人	
発生残材処分		4,500	kg	
2tトラック	オペレータなし	12	h	
(2)クロマツ(自然木)剪定				
造園工		15	人	
普通作業員		12	人	
軽作業員		6	人	
発生残材処分		5,400	kg	
2tトラック	オペレータなし	12	h	
(3)プラタナス剪定				
造園工		6	人	
普通作業員		3	人	
発生残材処分		900	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
(4)常緑高木(タブ等)				
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
発生残材処分		450	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
(5)落葉広葉樹(オオシマ桜、ケヤキ、ナナカマド等)				
造園工		6	人	
普通作業員		6	人	
発生残材処分		540	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
(6)ヤブツバキ				
造園工		6	人	
普通作業員		6	人	
発生残材処分		300	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
(7)高木剪定(1)～(5)の作業時				
高所作業車(12m)		9	台	

名 称	規 格 等	数 量	単 位	備 考
(8)フジ、アジサイ剪定				
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
軽作業員		12	人	
発生残材処分		600	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
(9)寄植及び低木(サツキ、オオムラツツジ、ドウダンツツジ等)				
造園工		3	人	
普通作業員		6	人	
発生残材処分		420	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
5. 樹木廻り人力手取除草作業	年3回			
1回目(5月)				
軽作業員		24	人	
発生残材処分		690	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
2回目(7月)				
軽作業員		18	人	
発生残材処分		450	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
3回目(9月)				
軽作業員		18	人	
発生残材処分		360	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	
<芝生管理>	高麗芝220m ²			
6. 芝刈	年2回			
造園工		3	人	
普通作業員		3	人	
芝刈機		1.2	日	
刈払機		3	台	
発生残材処分		480	kg	
2tトラック	オペレータなし	6	h	

名 称	規 格 等	数 量	単 位	備 考
7. 芝生施肥	年2回			
普通作業員		1.2	人	
化成肥料(フミンホス力)	m ² /60g	79.2	kg	
動力噴霧器		6	式	
8. 除草剤散布	年1回	660	m ²	
9. 芝生手取除草	年2回			
軽作業員		9	人	
発生残材処分		90	kg	
2tトラック	オペレータなし	3	h	
〈緑地帯管理〉				
10. 草刈り	年3回			
1回目(5月)				
普通作業員		27	人	
軽作業員		6	人	
機械損料	刈払機、燃料含む	27	台	
発生残材処分		3,600	kg	
2tトラック	オペレータなし	18	h	
2回目(7月)				
普通作業員		30	人	
軽作業員		6	人	
機械損料	刈払機、燃料含む	30	台	
残材処理		2,100	kg	
2tトラック	オペレータなし	12	h	
3回目(10月)				
普通作業員		24	人	
軽作業員		6	人	
機械損料	刈払機、燃料含む	24	台	
残材処理		2,700	kg	
2tトラック	オペレータなし	12	h	
11. グランド・ソーラーパネル敷地・砂利敷き緑地帯除草剤散布	年1回			
普通作業員		6	人	
薬剤	カレター洗剤	3	本	
機械損料	トラック含む	3	日	

名 称	規 格 等	数 量	単 位	備 考
12. 樹木・芝生水やり	随時			
普通作業員		9	人	
2tトラック(散水タンク付き)		9	日	
〈雪囲い設置及び解体〉				
13. 雪囲い設置作業	年1回			
材料費				
防風ネット		1,800	m ²	
素縄		90	丸	
補充材		3	式	
人件費				
造園工		18	人	
普通作業員		42	人	
軽作業員		12	人	
機械				
2tトラック	オペレーターなし	18	h	格納庫より材料運搬
14. 雪囲い解体作業	年1回			
普通作業員		12	人	
軽作業員		9	人	
素縄		9	丸	
2tトラック	オペレーターなし	18	h	格納庫へ材料運搬

山形県立産業技術短期大学校庄内校
山形県立庄内職業能力開発センター

敷地面積 37,394 m²



施設配置図

