仕　　様　　書

品　　名：コンロ及びコンベクションオーブン
数　　量：一式
規　　格：本体及び附属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと。

項　目		調達物品にかかる仕様	数　量
1　ビルトインコンロ （参考型式）リンナイ　RS31W46C52RVW			６台
	幅	60cm	
	バーナー位置	前に付いていること	
	安全装置	調理油過熱防止装置が付いていること	
		立ち消え安全装置が付いていること	
		鍋等が乗っていない状態でも点火できること	
		コンロ消し忘れ消火機能が付いていること	
		焦げ付き自動消火機能が付いていること	
		感震停止機能が付いていること	
	その他	既存のキッチン台（高さ850mm×奥行550mm）に２のコンベクションオーブンと合わせて組み込みできること	
2　コンベクションオーブン （参考型式）リンナイ　RSR-S52C-B			６台
	幅	60cm以内であること	
	調整機能位置	前に付いていること	
	扉	前方で開閉すること	
	安全装置	音声で案内ができること	
		立ち消え安全装置が付いていること	
		庫内温度280℃までであること	
		クッキングタイマーが付いていること	
	その他	既存のキッチン台（高さ850mm×奥行550mm）に１のビルトインコンロと合わせて組み込みできること	
3　自立ユニット （参考型式）リンナイ　UKR-U603-F			６台
	サイズ	既存のキッチン台（高さ850mm×奥行550mm）に１・２のビルトインコンロ及びコンベクションオーブンと合わせて組み込みできること	

4　附属品（ガス接続配管材） ①検査孔付フレキガス栓 （参考型式）矢崎　GB341PZ			
	サイズ	既存のキッチン台（高さ850mm×奥行550mm）に1・２のビルトインコンロ及びコンベクションオーブンと合わせて組み込みできること	６セット
②低圧金属フレキシブルホース （参考型式）矢崎　LMA3-W-B450			
	サイズ	既存のキッチン台（高さ850mm×奥行550mm）に1・２のビルトインコンロ及びコンベクションオーブンと合わせて組み込みできること	
5　その他			
	諸経費	搬入、据え付け、調整、試運転、取扱説明及び本体の稼働に必要な部品に係る費用を含むこと なお、今回の入札には既存設備の撤去及び処分に係る作業は含まない	
		搬入前に事前現場確認が必要な場合、山辺高等学校事務室担当者（TEL：023-664-5132）あて連絡すること	
	保証	正常な使用方法の下で発生した故障については、納入日から起算して１年間は無償で修理すること（メーカーで定めた保証期間が１年を超える場合はそれを適用する）	
	附属品	既存の設備に合わせて組み込むために別途必要な部品がある場合、応札物品仕様書へメーカー名、品名及び型式を明記の上附属すること	
		日本語の取扱説明書を１部附属すること	