アリーナ換気窓オペレーター修繕業務仕様書

１　業務の名称

山形県立霞城学園高等学校アリーナ換気窓オペレーター修繕業務

２　場所

山形県立霞城学園高等学校　６階アリーナ（山形県山形市城南町一丁目１番１号）

３　期間

契約締結の日から令和９年２月 26 日（金）まで

４　業務の概要

破損個所の部品交換

５　仕様

名称		単位	数量
１　交換部品			
本体	CH52	台	94
ユニバーサルジョイント（改良型）	UD10C	個	300
六角シャフト	RS2000	本	25
ベベルボックス	BB19	台	30
２　作業費			
交換取付作業		式	1
動作確認調整		式	1
安全対策費		式	1
工具損料		式	1
消耗品及び現場経費		式	1
出張費		式	1
運搬交通費（校内運搬含む）		式	1
足場組立撤去		式	1
廃材処分費（施工業者にて処分）		式	1

６　注意事項

（１）　作業に当たっては、霞城学園高校事務部職員と工程を調整すること。

（２）　作業に当たっては、他の工作物に損害を与えないよう十分に注意するとともに、万が一損害を与えた場合は現状に回復すること。


７　その他

（１）　作業完了後、速やかに作業完了報告書及び修繕前及び修繕後の写真を提出すること。


（２）　撤去した部品等は適切に処分すること。

（３）　コンセントを使用し電気機器等を使用する場合は、漏電や絶縁不良等に注意すること。


校舎平面図



5F
避難階段B
物品庫
書庫
EV
①
②
WC男
男子更衣室
応接室
事務室
校長室
WC女
女子更衣室
会議室
教材室
休憩室
相談室1
相談室2
進路相談室
印刷室
職員室
避難階段A
6F
避難階段B
化学実験室
化学準備室
WC男
65教室
WC女
学生ホール
64教室
61教室
倉庫
進路サポート室
62教室
被服・保育準備室
被服・保育実習室
63教室
66教室
避難階段A
7F
避難階段B
生物実験室
生物準備室
WC男
75教室
WC女
学生ホール
74教室
71教室
倉庫
物理・書道準備室
72教室
調理実習室
73教室
物理実験室
書道室
調理準備室
避難階段A
8F
避難階段B
学生ホール
情報処理実習室2
WC男
情報処理準備室
WC女
情報処理実習室1
情報管理室
視聴覚室
LS教室
工作室
AL教室
避難階段A

９Ｆ



アリーナ（6F）





消火器　：　○　４１


消火用散水栓　：　△　１１

ＡＥＤ　：　□　３


ＥＶ①　Ｂ１Ｆ～２４Ｆ各階

ＥＶ②　１Ｆ～２Ｆ、５Ｆ～１０Ｆ

１０Ｆ




太線の部分が霞城学園高等学校の管理区域です。



アリーナ
窓総台数94台
26
12
12
12
20
12
北立面図
南立面図
東立面図

山形県立霞城学園高等学校　アリーナ

〇北側



〇南側



〇ベベルボックス／六角シャフト

／ユニバーサルジョイント

〇東側

