

## 瓦リサイクル施工事例

分類	1.被覆材	番号	1-2
件名	農地転用地の表土入替		
瓦の使用量	総量485m <sup>3</sup> (0.5m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	瓦破砕物の性状	5 - 20 mm
施工内容	農地転用地(粘土)の通水性、支持力向上、防草目的で、表層から50cmを瓦破砕物と入れ替え		
写真			
			
<p>施工の解説、セールスポイントなど</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記写真は施工後2年が経過した状況です。</li> <li>・雑草はほとんど生えず、生えた雑草は簡単に抜けます。</li> <li>・降雨時は水たまりができますが、次の日には無くなります。</li> <li>・車輛(ダンプ等)が頻繁に走行していますが、沈下する状況は見受けられません。</li> </ul>			
施工場所	酒田市黒森地内	施工業者	(有) 大滝工建 (0234-92-2028)